

ТОО "Outsourcing Project KZ"

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района"

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обустройство территории многоквартирного дома с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области

Сметная стоимость

в ценах 2026 года: 7 990,497 тысяч тенге

в том числе НДС: 1 102,137 тысяч тенге

г. Костанай

2026 год

Утверждена ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа Узункольского района"

Акима Алкебаев Н.Д.
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

7 990,497 тыс. тенге

1 102,137 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Обустройство территории многоквартирного дома с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области


(наименование стройки)

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	7-1	Обустройство территории многоквартирного дома	6 560,342			6 560,342
		Итого по главе 7	6 560,342			6 560,342
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 560,342			6 560,342
Глава 8. Прочие расходы						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6 560,342			6 560,342
3	Порядок, п.6.4.45	Сметная прибыль 5%	328,017			328,017
4	Порядок, п.6.4.45	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	6 888,359			6 888,359
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	6 888,359			6 888,359
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2,	в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0	6 888,359			6 888,359
		Итого по части II в прогнозных ценах:	6 888,359			6 888,359
7		- в том числе на 2026 г.	6 888,359			6 888,359
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:						
8	Налоговый кодекс РК	Затраты по части I "Проектирование" на 2025 год				
		Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2025 год - 12%				
9	Налоговый кодекс РК	Затраты по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие				
		Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" на 2026 год и последующие - 16%				
10		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	6 888,359			6 888,359
11		- в том числе затраты по части II	6 888,359			6 888,359
12	Налоговый кодекс РК	- в том числе затраты по части III				
		НДС на III квартал 2026 г. - 16%				1 102,137
		Итого налог на добавленную стоимость			1 102,137	1 102,137
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	6 888,359		1 102,137	7 990,497

Директор ТОО "Outsourcing Project KZ"

(должность, подпись, печать (проставка подписи))

Куйшинов Т.Т.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему проекту «Обустройство территории многоквартирного дома с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области» составлена в соответствии с НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан».

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса Программный комплекс ABC (2026.7).

Территориальный район строительства:

- Обустройство территории многоквартирного дома: регион 10.18

В основу определения сметной стоимости приняты:

- СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство»
- НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством»
- НДЦС РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению единичных сметных цен на строительные монтажные работы»
- ЭСН РК 8.04-01-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-02-2024 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.04-02-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на монтаж оборудования»
- ЭСН РК 8.05-01-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы»
- ЭСН РК 8.04-03-2022 «Общие положения по применению элементных сметных норм на пусконаладочные работы»
- НДЦС РК 8.01-05-2022 «Методические рекомендации по расчету сметных цен на строительные ресурсы и сметных цен на перевозки грузов для строительства»
- Нормативные документы по ценообразованию и сметам. Изменения и дополнения. Выпуск 42. НДЦС РК 8.04-07-2024 «Индексы стоимости для строительства»
- Приказы Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 133-нк от 18 октября 2024 года и № 156-нк от 6 декабря 2024 года
- СН РК 8.02-17-2006 «Инструкция о порядке составления сводной сметы на ввод объектов в эксплуатацию (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.08.2020 г.)»


Стоимость инженерного оборудования и материалов, не вошедших в базу строительного монтажных работ, определена по данным заводов-изготовителей и прайс-листам поставщиков согласно п.п.8.2.30-8.2.46 НДЦС РК 8.01-08-2022 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан»

- Налог на добавленную стоимость (НДС) объемов строительства в размере – 16%.

Стоимость строительства в сметном расчете определяется суммой капитальных вложений, в том числе строительного монтажных работ, выполненных в .

Сметная стоимость строительства определена: в ценах декабря 2025 г.

Директор ТОО "Outsourcing Project KZ"



Куйшинов Т.Т.

Наименование стройки Обустройство территории многоквартирного дома с. Узунколь,
Узункольского района, Костанайской области

Наименование объекта Обустройство территории многоквартирного дома

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Устройство покрытий

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость **6 560,342** тыс. тенге
Средства на оплату труда **1 185,85** тыс. тенге
Нормативная трудоемкость **0,263** тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				6 560 342
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			966 752
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			493 637
		машины и механизмы	тенге			936 059
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			219 098
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4 657 531
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	263		
	Раздел 1:	Устройство покрытия из брусчатки S = 90 м². БР 100.20.08 - 66 м.п.				1 845 324
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			457 112
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			235 097
		машины и механизмы	тенге			177 179
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			34 958

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 211 033
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
1	1147-0301-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из щебня	м³	10,8	26 445	285 605
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			13 078	141 242
		в том числе оплата труда рабочих			6 741	72 803
1.1.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	30,2835456	4 664	141 242
1.2		машины и механизмы			1 788	19 310
		в том числе оплата труда машинистов			483	5 216
1.2.1	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	2,5244352	92	232
1.2.2	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1,4672448	12 997	19 070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	1,4672448	3 555	5 216
1.3		материалы, изделия и конструкции			11 579	125 053
1.3.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	1,4364	8 819	12 668
1.3.2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	12,9276	8 693	112 380
2	1147-0301-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка	м³	9	18 580	167 220
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			9 254	83 286
		в том числе оплата труда рабочих			4 770	42 930
2.1.1	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	17,857728	4 664	83 288
2.2		машины и механизмы			1 525	13 725
		в том числе оплата труда машинистов			414	3 726
2.2.1	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,04832	92	96

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1,04832	12 997	13 625
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,04832	3 555	3 727
2.3		материалы, изделия и конструкции			7 801	70 209
2.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,9	7 092	70 211
3	1147-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки	м²	90	2 772	249 480
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			1 529	137 610
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			788	70 920
3.1.1	006-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	27,40752	5 020	137 586
3.2		машины и механизмы			1 243	111 870
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			259	23 310
3.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,2176	50	111
3.2.2	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	1,4112	92	130
3.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 3 т	маш.-ч	1,93536	12 997	25 154
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,93536	3 555	6 880
3.2.4	321-212-1301	Машина самоходная с гидравлическим захватом для укладки плитки тротуарной	маш.-ч	5,3424	15 427	82 417
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	5,3424	2 975	15 894
3.2.5	321-212-1303	Щетка гидравлическая навесная в комплекте с резервуаром для воды, объем 1000 л, для заполнения швов тротуарной плитки	маш.-ч	0,504	1 256	633
3.2.6	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом, грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	0,18144	10 039	1 821
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,18144	2 975	540
3.2.7	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,42928	699	1 698
4	255-102-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	88,56	8 541	756 391
5	1127-0201-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	66	4 264	281 424

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,12</i>					
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			1 439	94 974
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			734	48 444
5.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	20,490624	4 636	94 995
5.2		машины и механизмы			489	32 274
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			41	2 706
5.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,081312	9 547	776
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,081312	2 975	242
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,81312	8 679	7 057
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,81312	2 975	2 419
5.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	3,47424	7 024	24 403
5.3		материалы, изделия и конструкции			2 336	154 176
5.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,564	42 577	151 744
5.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0396	35 346	1 400
5.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00792	58 637	464
5.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,66	861	568
6	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	66	1 594	105 204
	Раздел 2:	Устройство основания из ЩПС S=1860 М2, Н=15 см				4 715 018
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			509 640
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			258 540
		машины и механизмы	тенге			758 880
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			184 140
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 446 498
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	158		
7	1127-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 /15/ см	м² основания или покрытия	1 860	628	1 168 080
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			220	409 200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			112	208 320
7.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	86,66112	4 714	408 521
7.2		машины и механизмы			408	758 880
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			99	184 140
7.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	15,165696	13 483	204 479
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	15,165696	3 555	53 914
7.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	13,999104	17 032	238 433
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	13,999104	4 249	59 482
7.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	4,833024	22 133	106 969
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	4,833024	4 249	20 536
7.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	12,332544	12 138	149 692
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	12,332544	2 975	36 689
7.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	1,083264	18 959	20 538
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,083264	4 249	4 603
7.2.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,978976	12 916	38 476
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	2,978976	2 975	8 862
8	1127-0402-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024 к=6 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101	м ² основания или покрытия	1 860	54	100 440
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			54	100 440
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			27	50 220
8.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	21,24864	4 714	100 166
9	Кальк. №1	Щебеночно-песчанной смеси (С6)	м ³	351,54	9 804	3 446 498

Составил

Инженер- сметчик Жмура И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

Директор Куйшинов Т.Т.



**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 7-01-00-01**

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	Кальк. №1	Щебеночно-песчанной смеси (С6)	м³	351,54	9 804	3 446 498
2	255-102-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	88,56	8 541	756 391
3	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,564	42 577	151 744
4	211-201-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	12,9276	8 693	112 380
5	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	66	1 594	105 204
6	211-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	9,9	7 092	70 211
7	211-201-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	1,4364	8 819	12 668
8	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,0396	35 346	1 400
9	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	23,994	25	600
10	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,66	861	568
11	215-203-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00792	58 637	464
		Итого материальные ресурсы	тенге			4 657 531

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по ведомости:	тенге			4 657 531

Инженер- сметчик Жмура И.В.

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер- сметчик Жмура И.В.

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Куйшинов Т.Т.

Исходные данные : Э10

№	Строка данных ABC (Номер строки текстового фрагмента.)
1	Э10'Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМШ1+Б''10.18''''*''
2	Ю''Обустройство территории многоквартирного дома с. Узунколь, Узункольского района, Костанайской области'6-08/2026'7-1'Обустройство территории многоквартирного дома''7'7-01-00-01' Устройство покрытий*
3	М0=0'С'Кальк.№1 Щебеночно-песчанной смеси (С6) м³=9804*
4	Р Устройство покрытия из брусчатки S = 90 м². БР 100.20.08 - 66 м.п.*
5	Х90=Ф1*
6	Х66=Ф2*
7	Е1147-0301-0402'Ф1.0,12''Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из щебня'м³*
8	Е1147-0301-0401'Ф1.0,1''Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка'м³*
9	Е1147-0301-0101(РС100328)(РС316052)'Ф1''Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки'м²*
10	С1255-102-0401'Ф1.0,984'8541##''Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017'м²*
11	Е1127-0201-0602(РС295527)'Ф2''Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий'м бортового камня*
12	С1255-101-0106'Ф2''Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91'м*
13	Р Устройство основания из ЩПС S=1860 М2, Н=15 см*
14	Х1860=Ф1*
15	Е1127-0402-0101(РС100414)'Ф1''Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 /15/ см'м² основания или покрытия*
16	Е1127-0402-0106(РС100414)(Н5.6)(Н52.6)(Н53.6) к=6'Ф1''Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101'м² основания или покрытия'*
17	С'Т'Кальк.№1(=19)'Ф1.0,189'9804''Щебеночно-песчанной смеси (С6)'м³*
18	К'Инженер- сметчик Жмура И.В.'Директор Куйшинов Т.Т.*

Наименование стройки Обустройство территории многоквартирного дома с. УзункольНаименование объекта Калькуляция №1**Локальная смета № 2-01-00-01**
(Локальный сметный расчет)на Калькуляция №1*(наименование работ и затрат)*

Основание:

Сметная стоимость	9,804 тыс. тенге
Средства на оплату труда	0,633 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				9 804
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			272
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			138
		машины и механизмы	тенге			1 451
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			361
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 081
1	1127-0901-0502 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,12</i>	Приготовление смеси щебеночно- песчанной в установке	м³ смеси (в рыхлом состоянии)	1	1 726	1 726
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			272	272
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			138	138
1.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,053536	5 072	272

1	2	3	4	5	6	7
1.2		машины и механизмы			1 451	1 451
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			361	361
1.2.1	321-208-0101	Установки для приготовления грунтовых смесей мощностью 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,02912	26 546	773
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	чел.-ч	0,05824	26 546	190
1.2.2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,015792	12 916	204
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,015792	2 975	47
1.2.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,02912	16 282	474
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,02912	4 249	124
1.3		материалы, изделия и конструкции			3	3
1.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,109	25	3
2	211-201-0406 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,0576	8 523	491
3	211-201-0404 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,4462	8 585	3 831
4	211-201-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,146	8 710	1 272
5	211-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,3502	7 092	2 484

Составил


Инженер- сметчик Жмура И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

Директор Куйшинов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)





ДО АВС

Утверждаю

Г.У. "Аппарат акима Узункольского
сельского округа Узункольского района"

Алкебаев Н.Д.

Наименование стройки Обустройство территории многоквартирного дома с. Узунколь,
Узункольского района, Костанайской области

Наименование объекта Обустройство территории многоквартирного дома

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

Устройство покрытий

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Устройство покрытия из брусчатки S = 90 м². БР 100.20.08 - 66 м.п.			
1	Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из щебня	м ³	10,8
2	Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки из песка	м ³	9
3	Устройство дорожки или площадки из тротуарной плитки	м ²	90
4	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	66
Раздел 2: Устройство основания из ЩПС S=1860 М2, Н=15 см			
5	Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 /15/ см	м ² основания или покрытия	1 860
6	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 1127-0402-0101	м ² основания или покрытия	1 860

Составил

Инженер- сметчик Жмура И.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

Директор Куйшинов Т.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)





				"Обустройство территории многоквартирного жилого дома" покрытие из брусчатки, покрытие из щебня			
Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ГУ "Аппарат акима Узункольского сельского округа, Узункольского района"			
	Салгенов.С	СГР					