Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17990523-1
Сатып алудың атауы:	Есік блогын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83632752-3ЦП1
Лоттың атауы:	Есіктің блогы
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, ішкі, бітеу
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пластмассадан жасалған есік сыртқы құлыппен жабдықталған, орнату және жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	233620100, Атырау облысы, Жылыой ауданы, Құлсары қ. Кожанова 12
Жеткізу мерзімі:	шартқа отырғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: орнатуды қоса алғанда, құлып салынған сыртқы пластикалық есік. Техникалық сипаттама: Тапсырыс берушінің ғимаратында жұмыс істеу үшін сыртқы пластикалық қос есікті жеткізу және орнату. Саны: 1 жинақ. Негізгі сипаттамалары: Өнім түрі: сыртқы пластикалық есік. Есік блогының өлшемі: ені - 1170 мм, биіктігі — 2000 мм. Профиль материалы: сыртқы есік ретінде пайдалануға арналған ПВХ. Есік жапырағы берік, атмосфералық факторларға және температураның өзгеруіне төзімді болуы керек. Есік құлыппен, тұтқалармен, ілмектермен және қажетті жабдықпен жабдықталуы керек. Құлып есіктің сенімді жабылуын және бекітілуін қамтамасыз етуі керек. Дизайн есік жапырағының жақтауға тығыз орналасуын қамтамасыз етуі керек. Тығыздағыштар шаңның, ылғалдың және сызбалардың енуінен қорғауды қамтамасыз етуі керек. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және ақауларсыз болуы керек. Орнату талаптары: Жеткізуші есікті дайындағанға немесе жеткізгенге дейін есіктің қажетті өлшемдерін орындауға міндетті. МЕМСТ 30970-2023 Ескі есікті бөлшектеу (бар болса) және есікті орнатуға дайындау. Есікті және барлық компоненттерді орнату орнына жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. Есік жақтауын және есік жапырағын орнатуды орындау. Ілмектерді, құлыпты және жабдықты реттеу. Монтаждау тігістерін тығыздау және құрылымның тығыз орналасуын қамтамасыз ету. Құлыптың дұрыс ашылуын, жабылуын және жұмыс істеуін тексеру. Монтаждау аяқталғаннан кейін жұмыс орындарын жинау. Қосымша шарттар: Жеткізуші барлық қажетті бекіткіштерді, монтаждау көбігін, тығыздағыштарды, тығыздағыштарды, шығын материалдары мен компоненттерді өз есебінен қамтамасыз етеді. Жеткізуге, бөлшектеуге (қажет болған жағдайда), монтаждауға және орнатуға арналған барлық шығыстар Шарттың жалпы құнына қосылады. Орнатуды аяқтау үшін қажетті материалдар мен жұмыстар үшін қосымша ақы төлеуге жол берілмейді. Орнатқаннан кейін есік толығымен пайдалануға дайын болуы керек. Өнімге және орындалған монтаждау жұмыстарына кепілдік — кемінде 12 ай. Қабылдау қондырғының сапасы мен есіктің жұмыс қабілеттілігін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17990523-1
Наименование закупки:	Приобретение блока дверного
Номер лота:	№ 83632752-3ЦП1
Наименование лота:	Блок дверной
Описание лота:	из поливинилхлорида, внутрений, глухой
Дополнительное описание лота:	Дверь из пластика наружная с замком в комплекте, установка и все расходники за счет поставщика
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	233620100, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары Кожанова 12
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Дверь пластиковая наружная с замком в комплекте, включая установку. Техническая спецификация: Поставка и установка наружной пластиковой двухстворчатой двери для эксплуатации в здании Заказчика. Количество: 1 комплект. Основные характеристики: Тип изделия: наружная пластиковая дверь. Размер дверного блока: ширина — 1170 мм, высота — 2000 мм. Материал профиля: ПВХ, предназначенный для эксплуатации в качестве наружной двери. Дверное полотно должно быть прочным, устойчивым к воздействию атмосферных факторов и перепадам температур. Дверь должна комплектоваться замком, ручками, петлями и необходимой фурнитурой. Замок должен обеспечивать надёжное закрывание и фиксацию двери. Конструкция должна обеспечивать плотное прилегание дверного полотна к раме. Уплотнители должны обеспечивать защиту от проникновения пыли, влаги и сквозняков. Изделие должно быть новым, ранее не использованным, без механических повреждений и дефектов. Требования к установке: Поставщик обязан выполнить необходимые замеры дверного проёма до изготовления или поставки двери. ГОСТ 30970-2023 Демонтаж старой двери (при наличии) и подготовка дверного проёма к установке. Доставка двери и всех комплектующих до места установки осуществляется за счёт Поставщика. Выполнение монтажа дверной коробки и дверного полотна. Регулировка петель, замка и фурнитуры. Герметизация монтажных швов и обеспечение плотного прилегания конструкции. Проверка правильности открывания, закрывания и работы замка. Уборка места проведения работ после завершения монтажа. Дополнительные условия: Все необходимые крепёжные элементы, монтажная пена, герметики, уплотнители, расходные материалы и комплектующие предоставляет Поставщик за свой счёт. Все расходы на доставку, демонтаж (при необходимости), монтаж и установку включаются в общую стоимость договора. Дополнительная оплата за необходимые для завершения установки материалы и работы не допускается. После установки дверь должна быть полностью готова к эксплуатации. Гарантия на изделие и выполненные монтажные работы — не менее 12 месяцев. Приёмка осуществляется после проверки качества установки и работоспособности двери.