Утверждаю
Руководитель
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области»
А.Кайер

Ведомость объемов работ по содержанию автодорог областного значения на 2027 год

№, лота	Наименование автодороги	Протяженность, км	Наименование работ	Един. Измер.	Объем	Цена за единицу	Сумма, тенге
			Зимние содержание				
			Патрулирование дорог (исправление дорожных знаков, сигнальных столбов и т.д.)	км	108х10	466,04	503 323,20
			Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 200 мм	км/проход	108х3	5 974,61	1 935 773,64
			Очиста обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм средним автогрейдером	км/проход	108х3	1 743,17	564 787,08
			Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора К-700А уплотненного снега до 500 мм	км/проход	20х8	4 184,21	669 473,60
			Очистка дорог от снега со скоростным отвалом на базе Камаз	км/проход	20х24	796,25	382 200,00
			Очистка обочин и проезжей части от снега вручную	10 м	80	4 251,26	340 100,80
			Заготовка противогололедного материала	тн	50	10 245,45	512 272,50
			Россыпь противогололедного материала	км	60	2151,33	129 079,80
			Очистка дорог от снега со щеткой на базе МТЗ	км	10х4	2738,66	109 546,40
			ИТОГО:				**5 146 557,02**
			Летние содержание				
12	"Шалкар-Бозой-граница РУ (на Нукус)" участок 95 - 203 км	108	Разметка прерывистой линией (шир.0,10м), при соотношении штриха и промежутка 1:3 "Осевая"	1 км	25	64 012,64	1 600 316,00
			Разметка сплошной линией (шир.0,10м) "Осевая"	1 км	10	138 243,53	1 382 435,30
			Разметка сплошной линией (шир.0,10м) "Краевая"	1 км	70	138 243,53	9 677 047,10
			Устройство шумовых полос из холодного термопластика (1 м2 линии разметки)	1 м2	10	27043,47	270 434,70
			Очистка и мойка дорожных знаков, сигнальных столбов и указателей водой вручную металлической щеткой и ветошью	100 шт	1	47540,93	47 541
			Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов (с обочин, откосов и полосы отвода) вручную с погрузкой в автотранспортное средство	1000м2	800	2 374,05	1 899 240,00
			Окраска стоек (дор. знак, сигн. столб, км столб)	1 столб	50	1879,04	93 952,00
			Установка километровых знаков с установкой стоек	1 знак	3	35 785,77	107 357,31
			Установка сигнальных столбиков	1 столб	10	11 096,15	110 962
			Установка односторонних информационно-указательных дорожных знаков на двух металлических стойках с креплением щитов знаков на болтах	1 знак	2	62 882,02	125 764,04
			Установка нового дорожного знака на металлических стойках	1 знак	2	43 792,51	87 585
			Замена устаревших дорожных знаков новыми (предупреждающих, запрещающих и километровых): снятие и установка устаревшего знака	1 знак	2	19 737,84	39 475,68
			Замена одной поврежденной металлической стойки одностороннего дорожного знака на новую	1 стойка	2	55 644,22	111 288,44
			Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером при ширине дороги 7 м	км	440	31 125,59	13 695 259,60
			Исправление профиля гравийных покрытий с добавлением 30% нового материала (щебень 5-20 фр.) с транспортировкой материалов	100 м2	525,000	115 368,50	60 568 462,50
			Валка деревьев мягких пород D до 32 см с вырубкой подлеска, уборкой порубочных остатков	1 дерево	50	618,64	30 932,00
			Срезка кустарника, поросли мотокусторезом, сборка веток в кучи	га	0,5	578 326,22	289 163,11
			Итого:				**90 137 215,23**
			Всего:				**95 283 772,25**

Проверил:
Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" **А.Алимбаев**

Составил:
Главный специалист отдела автомобильных дорог **Е.Жубатов**

Примечание: Объемы работ по содержанию могут изменятся согласно ежемесячного осмотра участка автодороги