Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 7 802,7 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 1 076,234 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Углубление дна водоема Коктерек, расположенного в Караобинском сельском округе Казталовского района Западно-Казахстанской области
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01-01-01	Земляные работы	6 272,552			6 272,552
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**6 272,552**			**6 272,552**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**6 272,552**			**6 272,552**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**6 272,552**			**6 272,552**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	313,628			313,628
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**6 586,18**			**6 586,18**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	6 586,18			6 586,18
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0213	6 726,465			6 726,465
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**6 726,465**			**6 726,465**
6		- в том числе на 2026 г.	6 726,465			6 726,465
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	6 726,465			6 726,465
7		- в том числе затраты по части II	6 726,465			6 726,465
8	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%				1 076,234
		Итого налог на добавленную стоимость			1 076,234	1 076,234
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**6 726,465**		**1 076,234**	**7 802,7**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Углубление дна водоема Коктерек, расположенного в Караобинском сельском округе Казталовского района Западно-Казахстанской области

Наименование объекта: Земляные работы

Локальная смета № 2-01-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Земляные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	6 272,552	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 601,086	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,393	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**6 272 552**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			6 272 552
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 601 086*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	393		
1	**1101-0203-0138** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**6 592,8**	**132**	**870 250**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			132	870 250
		в том числе оплата труда машинистов			*34*	*224 155*
1.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	54,88506	15 903	872 837

	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*54,88506*	*4 064*	*223 053*
2	**1101-0203-0146** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=9* *1101-038 Кэм=0,85, Кзтм=0,85* *Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 2** *При перемещении бульдозером ранее разрыхленного грунта, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применять Кэм=0,85, Кзтм=0,85*	**м³ грунта**	**6 592,8**	**797**	**5 254 462**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			797	5 254 462
		в том числе оплата труда машинистов			*204*	*1 344 931*
2.1.1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	330,2982911	15 903	5 252 734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*330,2982911*	*4 064*	*1 342 332*
3	**1101-0201-0402** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,11*	**Разработка грунта в котловане в отвал экскаватором "Обратная лопата" объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	**м³ грунта**	**320**	**462**	**147 840**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			462	147 840
		в том числе оплата труда машинистов			*100*	*32 000*
3.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	7,84992	18 853	147 995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*7,84992*	*4 064*	*31 902*

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)