Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысының білім басқармасының "Мақтаарал аграрлық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17719176-1
Конкурстың атауы:	Конкурстық құжаттамаға сәйкес мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87642478-ОК1
Лоттың атауы	Платформаларды жаңарту, қайта құру және қайта жасау бойынша қызметтер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	301191.000.000002
Қызметтің атауы:	Платформаларды жаңарту, қайта құру және қайта жасау бойынша қызметтер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	18232524.14
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	18232524.14
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі - 30 күнтізбелік күн
Аванстық төлем мөлшері:	0

Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	# АУМАҚТЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ, ҚАЙТА ЖАҢАРТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ЖОБАЛАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ БОЙЫНША # ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК **(Объект: Түркістан облысы білім басқармасының «Мақтаарал аграрлық колледжі» МКҚК)** ## 1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 1. **Сатып алынатын қызметтердің атауы:** Аумақты модернизациялау, қайта жаңарту және қайта жобалау, сондай-ақ сыртқы жарықтандыру жүйелерін монтаждау қызметтері. 2. **Тапсырыс беруші:** Түркістан облысы білім басқармасының «Мақтаарал аграрлық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны (МКҚК). 3. **Қызметтерді көрсету орны:** Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, «Мақтаарал аграрлық колледжі» МКҚК аумағы. 4. **Қызмет көрсету мерзімі:** 30 күнтізбелік күн ішінде. ## 2. КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТІЗБЕСІ МЕН КӨЛЕМІ Орындаушы (мердігер) материалдық ресурстар ведомосына сәйкес төмендегі қызметтерді көрсетуге міндеттенеді: **Негіздерді орнату және дайындау:** - Жаяу жүргіншілер жолдары мен кеспе тас төселетін алаңдарға құм негізін орнату (ГОСТ 8736-2014 бойынша табиғи құм) – 104 м³ (жоба бойынша құмның жалпы көлемі – 121,3 м³). - Дайындау жұмыстарын жүргізе отырып, жолдар мен алаңдардың негіздерін орнату – 120 м². **Сыртқы жарықтандыру жүйелері мен іргетастарды орнату:** - Тіректерге арналған тұтас құймалы темірбетон іргетастарды орнату (В15 маркалы ауыр бетон, А-1 класты арматуралық болат) – 16 тірек. - Болаттан жасалған жарықтандыру тіректерін орнату (TEKSAN H-5м типі, grey/black, полимерлі мырыш құрамды жабынмен және ұнтақ бояумен қапталған) – 16 дана. - Көшелік жарықдиодты шамдарды монтаждау (HADIYA маркасы, ДКУ RH 120W моделі, қуаты 120 Вт, 6500К, IP66, 13000 Лм) – 16 дана. - Әуе электр беру желілеріне арналған өздігінен көтерілетін оқшауланған сымды (СИП-2 2х16+1х25) төсеу – 220 м. ## 3. САПА МЕН МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 1. Пайдаланылатын барлық материалдар, бұйымдар, конструкциялар мен жабдықтар жаңа (бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген) болуы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы стандарттарының (ҚР СТ, ГОСТ) талаптарына, сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуі тиіс. 2. Өнім беруші монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушіге материалдардың (тротуарлық тақталар, бордюрлер, бетон, арматура, СИП кабелі, жарықтандыру тіректері мен шамдары) қауіпсіздігі мен шығу тегін растайтын сәйкестік сертификаттарын, сапа паспорттарын және өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. 3. Көрсетілетін қызметтердің сапасы Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары мен қағидаларына (ҚР ҚН, ҚР ЕЖ) сәйкес болуы тиіс. ## 4. ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 1. **Қауіпсіздік және еңбекті қорғау:** Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау қағидаларының сақталуы үшін, сондай-ақ жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз ету үшін толық жауапты болады. 2. **Аумақты тазалау:** Өнім беруші қызметтерді көрсету барысында объектіде тазалық пен тәртіпті сақтауға, құрылыс қалдықтарын күнделікті жинауға және кейіннен

	оларды аумақтан әкетуге міндетті. ## 5. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ 1. Көрсетілген қызметтерге кепілдік мерзімі Тараптар қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 айды құрайды. 2. Кепілдік мерзімі ішінде Өнім берушінің кінәсінен ақаулар немесе жабынның шөгуі анықталған жағдайда, Өнім беруші оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	государственное коммунальное казенное предприятие "Мактааральский аграрный колледж" управления образования Туркестанской области
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление государственных закупок Туркестанской области"
№ конкурса:	№ 17719176-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки согласно конкурсной документации
Номер лота:	№ 87642478-ОК1
Наименование лота:	Услуги по модернизации, реконструкции и переделке платформ
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	301191.000.000002
Наименование услуги:	Услуги по модернизации, реконструкции и переделке платформ
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	18232524.14
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	18232524.14
Срок оказания услуги:	Срок поставки после подписание договора 30 календарных дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ на оказание услуг модернизации, реконструкции и переделке территории (Объект: ГККП «Мактааральский аграрный колледж» управления образования Туркестанской области) 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1. Наименование закупаемых услуг: Услуги модернизации, реконструкции и переделке территории и монтаж систем наружного освещения). 2. Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие (ГККП) «Мактааральский аграрный колледж» управления образования Туркестанской области. 3. Место выполнения услуг: Туркестанская область, Мактааральский район, территория ГККП «Мактааральский аграрный колледж». 4. Сроки оказания услуг : В течений 30 календарных дней 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ Исполнитель (Подрядчик) обязуется оказать услуги и ведомостью материальных ресурсов: • Устройство оснований и подготовка: о Устройство песчаного основания под дорожки и площадки из брусчатки (природный песок ГОСТ 8736-2014) — 104 м³ (общий объем песка по проекту — 121,3 м³). о Устройство оснований дорожек и площадок с подготовкой — 120 м². • Устройство наружного освещения и фундаментов: о Устройство монолитных железобетонных фундаментов под опоры (тяжелый бетон В15, арматурная сталь класса А-1) — 16 опор. о Установка стальных опор освещения (тип TEKSAN H-5м, grey/black, с полимерным цинкосодержащим покрытием и порошковой окраской) — 16 шт. о Монтаж уличных светодиодных светильников (марка HADIYA, модель ДКУ RH 120W, мощность 120Вт, 6500K, IP66, 13000 Лм) — 16 шт. о Прокладка самонесущего изолированного провода для воздушных линий электропередачи (СИП-2 2х16+1х25) — 220 м. 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И МАТЕРИАЛАМ 1. Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными), отвечать требованиям действующих стандартов Республики Казахстан (СТ РК, ГОСТ) и проектно-сметной документации. 2. Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия, паспорта качества и иные документы, подтверждающие безопасность и происхождение материалов (тротуарная плитка, бордюры, бетон, арматура, кабель СИП, опоры освещения и светильники) до начала их монтажа. 3. Качество оказания услуг и должно соответствовать строительным нормам и правилам Республики Казахстан (СН РК, СП РК). 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ 1. Безопасность и охрана труда: Поставщик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды на объекте Заказчика, а также за обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 2. Уборка территории: Поставщик обязан поддерживать порядок на объекте в ходе оказания услуг и производить ежедневную уборку строительных отходов с последующим вывозом. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи. 2. При обнаружении дефектов или просадок покрытия в период гарантийного срока по вине Поставщика, последний обязан устранить их за свой

	счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	