

SANA-2026.1 от 06.01.26 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 291

Заказчик _____

Форма 2

(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

9770,221 тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

1347,617 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительстваТекущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск ,
ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.26 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 1-1		Глава 1. Подготовка территории строительства Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск , ул.30- й Гвардейской дивизии, 34	8 257,455			8 257,455
		Итого по главе 1	8 257,455			8 257,455
		Итого по главам 1-7	8 257,455			8 257,455
		сметная з/плата				943,148
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,522
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	8 257,455			8 257,455
		сметная з/плата				943,148
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,522
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	165,149			165,149

	Итого по сметному расчету:
3	- в текущих ценах с 01.01.26 г.
4	- в текущих и прогнозных ценах
5	Налоговый кодекс Налог на добавленную стоимость (16 %)
РК	
6	Всего по сметному расчету

Директор
хозяйственного департамента

Руководитель
хозяйственно-технического отдела

Специалист-сметчик

8 422,604

8 422,604

1 347,617

8 422,604

1 347,617

8 422,604

8 422,604

1 347,617

9 770,221



Е.Теберіков



Е.Бельдеубаев



Л.Язикова

SANA-2026.1 от 06.01.26 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

Заказ 291

Наименование объекта: Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге	8257,455
Сметная заработная плата, тыс. тенге	943,148
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,522

Составлена в текущих ценах с 01.01.26 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих- строителей	зарплата маши- нистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата маши- нистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1213-0103-0402	Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона НР=72 %	м2 облицовки	80	164,94	8,02	13195	642	—	9260	24251
					156,92	3,84	12554	307	—	1796	
2	1110-0501-0501	Демонтаж перегородок из ПВХ НР=90 %	м2	41	1497,76	—	61408	—	—	55267	126009
					1497,76	—	61408	—	—	9334	
3	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	4	2164,6	—	8658	—	—	6234	16083

4	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	8
5	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 % К=4,000;	шт.	4
6	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2 (2,3*1,9). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) пятиэлементных , Двухкамерный стеклопакет трехстворчатый с одной поворотной откидной створкой со сложным открыванием по середине . НР=90 % К=4,000;	м2 проемов	17,48
7	1134-0105-0201	Сетки защитные москитные Устройство . НР=76 %	м2 сетки	6

<u>2164,6</u>	<u>—</u>	<u>8658</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1191</u>	
27059,24	15,16	216474	121	208736	7507	241899
<u>952,08</u>	<u>5,41</u>	<u>7617</u>	<u>43</u>	<u>—</u>	<u>17918</u>	
1897,48	—	7590	—	—	5465	14099
<u>1897,48</u>	<u>—</u>	<u>7590</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1044</u>	
40445,71	148,19	706991	2590	674544	27950	793736
<u>1708,05</u>	<u>68,51</u>	<u>29857</u>	<u>1198</u>	<u>—</u>	<u>58795</u>	
5022,76	—	30137	—	18600	8768	42017
<u>1922,76</u>	<u>—</u>	<u>11537</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3112</u>	

8	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	8
9	1110-0501-0402	Откосы оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	26
10	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 30см. Устройство с водоотливом НР=80 %	м	8
11	1208-0101-1804	Устройство декоративных уголков с полимерным покрытием белого цвета на наружных откосах НР=72 %	м	26
12	1115-0501-0204	Установка и изготовление перегородки из матового, каленного стекла толщ.8мм.в алюминиевом профиле на эластичных прокладках.Фурнитура из нержавеющей стапли 304 пробы. Перегородки 4 шт. с 4-мя дверями. НР=80 %	м2 площади остекления	53

<u>5374,36</u>	<u>—</u>	<u>42995</u>	<u>—</u>	<u>40248</u>	<u>2472</u>	49104
343,36	—	2747	—	—	3637	

<u>4974,36</u>	<u>—</u>	<u>129333</u>	<u>—</u>	<u>120406</u>	<u>8034</u>	148356
343,36	—	8927	—	—	10989	

<u>5070,02</u>	<u>1,37</u>	<u>40560</u>	<u>11</u>	<u>35309</u>	<u>4193</u>	48333
655,08	—	5241	—	—	3580	

<u>1532,67</u>	<u>—</u>	<u>39849</u>	<u>—</u>	<u>28943</u>	<u>7853</u>	51518
419,49	—	10907	—	—	3816	

<u>58138,04</u>	<u>28,47</u>	<u>3081316</u>	<u>1509</u>	<u>2982810</u>	<u>78175</u>	3412250
-----------------	--------------	----------------	-------------	----------------	--------------	---------

13	1115-0108-1401	Потолки подвесные Армстронг влагостойкие. Устройство НР=80 %	м2	80
14	1111-0101-2103	Композитные полы. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	80
15	1110-0501-0501	Установка бамбуковых декоративных панелей на стене НР=90 %	м2	111,5
16	1110-0401-0105	Обшивка стен гипсокартонными листами под радиаторы НР=90 %	м2 перегородок	17
17	1207-0101-1501	Установка радиаторных решеток. (1,2*0,6)м НР=72 %	шт	4
18	247-102-0185	Светильник для Армстронг мощность 50 Вт, IP40 (600*600). матовый	шт.	10

1830,13	13,62	96997	722	—	252759	
9136,09	0,64	730887	51	578480	121885	920994
1904,45	—	152356	—	—	68222	
4689,8	523,29	375184	41863	186898	174665	593837
1830,28	492,4	146422	39392	—	43988	
8308,63	0,79	926412	88	759324	150300	1162849
1497,76	—	167000	—	—	86137	
9993,44	99,74	169888	1696	86069	74597	264044
4830,84	44,78	82124	761	—	19559	
12954,32	—	51817	—	49680	1539	57624
534,32	—	2137	—	—	4268	
16609		166090		166090	—	179377
—		—		—	13287	

19	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	20
----	----------------	---	-----	----

20	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм ² . Прокладка скрытая НР=72 %	м	120
----	----------------	---	---	-----

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- накладные расходы, тенге
- в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Составил



Л.Языкова

Проверил



Е.Бельдеубаев

1506,95	0,44	30139	9	22812	5272	38244
<u>365,89</u>	<u>0,21</u>	<u>7318</u>	<u>4</u>	<u>—</u>	<u>2833</u>	
495,06	0,71	59407	85	48181	8029	72831
<u>92,84</u>	<u>0,09</u>	<u>11141</u>	<u>11</u>	<u>—</u>	<u>5395</u>	

8 257 455

832 538
48 665
42 438
6 007 130
757 465
68 172
611 660

Наименование стройки: Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск , ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск , ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

Составлена в текущих ценах с 01.01.26 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	488		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				832538
	<u>Машины и механизмы</u>				
1 313-101-0602	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 3 т	маш.-ч	24,528	1701,00	41722
2 313-403-0101	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	3,2	1606,00 44,00	39392 141
				0,00	0
3 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,14768	6503,00	960
4 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,376516	2742,00 4010,00	405 5520

5	343-101-0101	Ножницы электрические
6	343-302-0101	Перфоратор электрический
7	343-302-0201	Дрели электрические
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные

Итого по машинам и механизмам

Материалы

1	211-402-0101	Композитный пол
2	214-401-0202	Сетка москитная для ПВХ окон
		Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86
3	215-202-0502	сорт 2
		Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86
4	215-202-0702	сорт 2
		Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0
5	216-101-0101	
6	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3
7	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами
9	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой
10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный

		1919,00	2642
маш.-ч	0,06	66,00	4
		0,00	0
маш.-ч	7,75718	15,00	116
		0,00	0
маш.-ч	4,82	12,00	57
		0,00	0
маш.-ч	9,595558	15,00	144
		0,00	0

48664

42439

т	1,092	65000,00	70980
м2	6	3100,00	18600
м3	0,12346	120534,00	14882
м3	0,00446	120534,00	538
т	0,3536	25162,00	8897
т	0,0006	21090,00	13
кг	1,113	1242,00	1382
кг	0,252	626,00	158
кг	1,6	1050,00	1680
кг	0,741	659,00	489

	Стекло листовое матовое каленное толщиной 8 мм в алюминиевом профиле ,Фурнитура из нержавеющей стали 304 пробы . Две трехэлементные перегородки , одна с распашной стекляной дверью .Декоративные уголки на примыкания . Детали согласовать с заказчиком.
11 217-401-0107	
12 217-603-0104	Вода техническая Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотнo-откидной створкой по середине со сложным открыванием
13 223-102-0610	
14 223-501-0121	Откосы оконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм и более
15 223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм
16 224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм
17 224-105-0105	Декоративный уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета
18 232-101-0103	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм
19 232-101-0501	Панель бамбуковая декоративная
20 234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130
21 236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71
22 243-144-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2
23 243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2
24 245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов
25 247-102-0185	Светильник для Армстронг мощность 50 Вт, IP40 (600*600). матовый
26 247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм
27 261-105-0403	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 кумароно-каучуковая КН-3
28 261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл

м2	54,06	55000,00	2973300
м3	0,773	32,00	25
м2	17,48	37200,00	650256
м	26	2800,00	72800
м	8	3200,00	25600
м2	8,4	3280,00	27552
м	26	1100,00	28600
м2	35,7	600,00	21420
м2	111,5	5000,00	557500
м3	0,8755	43327,00	37933
кг	28	474,00	13272
км	0,1236	49521,00	6121
100 шт.	0,48	2063,00	990
шт.	20,8	420,00	8736
шт.	10	16609,00	166090
шт.	20,4	117,00	2387
кг	12,07	671,00	8099
шт.	0,344	1253,00	431

29	261-105-0632	Клей резиновый N 88-Н ГОСТ 2199-78
30	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл
31	261-107-0392	Карборунд
32	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76
33	261-107-0426	Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005
34	261-107-0432	Ветошь
35	261-107-0462	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм ГОСТ 6467-79
36	261-107-0474	Плиты акустические влагостойкие типа Армстронг
37	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97
38	261-107-0725	Порошок N2 для кислотоупорной замазки
39	261-107-0747	Резина прессованная
40	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
41	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные
42	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков
43	261-107-0933	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77
44	261-107-0937	Аммоний серноокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73
45	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень
46	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм
47	261-201-0338	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 ГОСТ 10277-90
48	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97
49	261-302-0142	Решетки радиаторные
50	261-302-0276	Радиаторы биметаллические
51	261-303-0115	Коробки ответвительные
52	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные

Итого по материалам

кг	0,238	1540,00	367
шт.	145,8288	1957,00	285387
кг	0,56	160,00	90
т	0,000442	262626,00	116
10 м	0,4029	3727,00	1502
кг	0,506	119,00	61
кг	15,37	528,00	8115
м2	80	6500,00	520000
кг	0,214	590,00	126
т	0,4216	59182,00	24951
кг	0,3689	1505,00	555
м	8,4	865,00	7266
шт.	136	14,00	1904
м	80	731,00	58480
т	0,0032	317043,00	1015
т	0,0024	694497,00	1667
кг	0,025208	1491,00	38
шт.	10,96	2,00	22
кг	0,816	932,00	761
кг	175,742	380,00	66782
шт.	4	12000,00	48000
кВт	8	25000,00	200000
шт.	120	340,00	40800
шт.	20,4	1000,00	20400

Объект: Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель правления -
ректор НАО "Восточно-
Казахстанский университет
имени Сарсена Аманжолова"
профессор

 Г. Джарасова
" " " 2026г.

Дефектный акт

Текущий ремонт буфета учебного корпуса №1 НАО "ВКУ им. С.Аманжолова по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул.30-й Гвардейской дивизии, 34

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж подвесного потолка из гипсокартона	м2 облицовки	80
2	Демонтаж перегородок из ПВХ	м2	41
3	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	4
4	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	8
5	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4
6	Проемы оконные площадью более 2 м2 (2,3*1,9). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) пятиэлементных, Двухкамерный стеклопакет трехстворчатый с одной поворотной откидной створкой со сложным открыванием по середине.	м2 проемов	17,48
7	Сетки защитные москитные Устройство	м2 сетки	6
8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	8
9	Откосы оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	26
10	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 30см. Устройство с водоотливом	м	8
11	Устройство декоративных уголков с полимерным покрытием белого цвета на наружных откосах	м	26
12	Установка и изготовление перегородки из матового, каленного стекла толщ.8мм.в алюминиевом профиле на эластичных прокладках. Фурнитура из нержавеющей стали 304 пробы. Перегородки 4 шт. с 4-мя дверями.	м2 площади остекления	53
13	Потолки подвесные Армстронг влагостойкие. Устройство	м2	80
14	Композитные полы. Устройство	м2 покрытия	80
15	Установка бамбуковых декоративных панелей на стене	м2	111,5

16	Обшивка стен гипсокартонными листами под радиаторы	м2 перегородок	17
17	Установка радиаторных решеток. (1,2*0,6)м	шт	4
18	Светильник для Армстронг мощность 50 Вт, IP40 (600*600). матовый	шт.	10
19	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	20
20	Провода сечением до 6 мм ² . Прокладка скрытая	м	120

Составил:



Л.Язикова

Проверил:



Е.Бельдеубаев