УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГУ «Управление физической культуры, спорта и туризма Атырауской области»

_____

«____» _____ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на работы по текущему ремонту административного здания стадиона «Судоремонтник» в г. Атырау

Объект: административное здание стадиона «Судоремонтник», г. Атырау.
Основание для перечня и объёмов: локальная смета № 2-01 от 06.10.2026.

Ведомость содержит виды и объёмы ремонтных работ. Материалы, оборудование, мебель и другие товарные позиции сметы не выделены в качестве самостоятельных дефектов или работ. Фактическое состояние конструкций и необходимость ремонта подтверждаются комиссионным обследованием.

№	Наименование ремонтных работ	Ед. изм.	Объём
1	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	51,84
2	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м² покрытия	51,84
3	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	771
4	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	771
5	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	213
6	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м² покрытия	213
7	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м²	108
8	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м² покрытия	108
9	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	23
10	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	22
11	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	22
12	Трубы смывные. Демонтаж	прибор	22
13	Установка смесителя	шт.	9
14	Облицовка внутренних стен панелями декоративными реечными на клее	м²	211
15	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	40
16	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	40
17	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	865
18	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	325
19	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	865
20	Устройство элементов каркаса из брусьев	м³ древесины в конструкции	5,5
21	Обшивка досками	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	156
22	Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада, цементная	м² фасада	648
23	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м² облицовки	85
24	Облицовка здания панелями фасадными	м²	85
25	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм	м² поверхности воздуховодов	40
26	Установка вентилятора радиального, масса до 0,12 т	вентилятор	4
27	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделываемой поверхности	4700
28	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	4796,15
29	Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм	м² покрытия	317,02
30	Устройство покрытий ламинированных напольных	м² покрытия	21,78

	бесклеевым (замковым) способом		
31	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	м плинтусов	22,65
32	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м² покрытия	14,42
33	Установка блока управления ионизацией/блоком автоматики горелки MF2 Renew	шт	1
34	Установка кондиционера Beko BRFPA-180, Beko BRFPA-240 (+инст. Комплект)	шт	2
35	Устройство покрытия полов из линолеума на клее	м² покрытия	280,82
36	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	306,712
37	Установка вытяжной системы	шт.	1

Председатель комиссии: _____ / Сагинтаев А.С.

Члены комиссии: _____ / Жуманова К.А.

БЕКІТЕМІН

«Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы» ММ басшысы

_____

2026 жылғы «___» _____

АҚАУЛАР ВЕДОМОСЫ

Атырау қаласындағы «Судоремонтник» стадионының әкімшілік ғимаратын ағымдағы жөндеу жұмыстарына

Нысан: Атырау қаласындағы «Судоремонтник» стадионының әкімшілік ғимараты.
Жұмыстардың тізбесі мен көлемдерін айқындау негізі: 2026 жылғы 6 қазандағы № 2-01 жергілікті смета.

Ведомоста жөндеу жұмыстарының түрлері мен көлемдері көрсетілген. Сметадағы материалдар, жабдықтар, жиһаз және өзге де тауарлық позициялар дербес ақаулар немесе жұмыстар ретінде жеке көрсетілмеген. Конструкциялардың нақты жай-күйі және жөндеу қажеттілігі комиссиялық тексеру арқылы расталады.

№	Жөндеу жұмыстарының атауы	Өлшем бірлігі	Көлемі
1	Линолеум және релин төселген еден жабындарын бөлшектеу	м²	51,84
2	Линолеумнан еден жабынын желіммен төсеу	м² жабын	51,84
3	Қабырғалардың глазурьленген керамикалық тақташалардан жасалған қаптамасын бөлшектеу	м² қаптама	771
4	Дайын негізге құрғақ қоспалардан жасалған желіммен тақташаларды жапсырып, бетті қаптау	м² қапталатын бет	771
5	Керамикалық тақташалардан жасалған еден жабындарын бөлшектеу	м²	213
6	Құрғақ қоспалардан жасалған желіммен керамикалық тақташалардан еден жабынын төсеу	м² жабын	213
7	Қалқанды паркеттен жасалған еден жабындарын бөлшектеу	м²	108
8	Ламинатталған еден жабындарын желімсіз (құлыптық) тәсілмен төсеу	м² жабын	108
9	Қолжуғыш. Санитариялық-техникалық аспаптарды ауыстыру	аспап	23
10	Унитаздар мен писсуарларды бөлшектеу	аспап	22
11	Тікелей жалғанатын су ағызу бағы бар унитазды орнату	жиынтық	22
12	Су шаю құбырларын бөлшектеу	аспап	22
13	Су араластырғышты орнату	дана	9
14	Ішкі қабырғаларды сәндік рейкалы панельдермен желім арқылы қаптау	м²	211
15	Люминесцентті шамдарға арналған жарықтандыру аспаптарын бөлшектеу	дана	40
16	Қоршаған орта жағдайлары қалыпты үй-жайларда ілмекке аспалы жарықдиодты шамды орнату	дана	40
17	Салмағы 160 кг-ға дейінгі радиаторды бөлшектеу	дана	865
18	Ғимараттар мен құрылыстардағы диаметрі 32 мм-ге дейінгі бұрандалы су-газ құбыржолдарын бөлшектеу	м құбыржол	325
19	Биметалл (алюминий) радиаторын орнату	кВт	865
20	Ағаш білеулерден қаңқа элементтерін жасау	м³ конструкциядағы ағаш	5,5
21	Тақтайлармен қаптау	м² қабырға қаптамасы (ойықтарды шегергенде)	156
22	Қасбет бетін дайындай отырып, аспалы бесіктен цементті бояумен сырлау	м² қасбет	648
23	Қабырғалардың әктас тақталарынан жасалған қаптамасын бөлшектеу	м² қаптама	85
24	Ғимаратты қасбеттік панельдермен қаптау	м²	85
25	Қалыңдығы 0,5 мм, диаметрі 200 мм-ге дейінгі мырышталған болаттан жасалған Н класты (қалыпты) ауа өткізгішті төсеу	м² ауа өткізгіш беті	40
26	Салмағы 0,12 т-ға дейінгі радиалды желдеткішті орнату	желдеткіш	4
27	Құрғақ қоспалар ерітіндісімен сыланған қабырға бетін құрғақ қоспалар ерітіндісімен сырлауға дайындау	м² әрленетін бет	4700

№	Жөндеу жұмыстарының атауы	Өлшем бірлігі	Көлемі
28	Қабырғаның құрастырмалы конструкциясын су эмульсиялы құрамдармен жақсартылған тәсілмен сырлау	м² сырланатын бет	4796,15
29	Қалыңдығы 4 мм бір қабатты құймалы полимерцементті еден жабынын жасау	м² жабын	317,02
30	Ламинатталған еден жабындарын желімсіз (құлыптық) тәсілмен төсеу	м² жабын	21,78
31	Поливинилхлоридті еден ернеуліктерін мастикамен орнату	м ернеулік	22,65
32	Линолеумнан еден жабынын желіммен төсеу	м² жабын	14,42
33	MF2 Renew жанарғысының иондануды басқару блогын/автоматика блогын орнату	дана	1
34	Beko BRFPA-180, Beko BRFPA-240 кондиционерлерін орнату (монтаждау жиынтығымен бірге)	дана	2
35	Линолеумнан еден жабынын желіммен төсеу	м² жабын	280,82
36	Поливинилхлоридті еден ернеуліктерін өздігінен бұралатын бұрандалармен бекітіп орнату	м ернеулік	306,712
37	Сорып шығаратын желдету жүйесін орнату	дана	1

Комиссия төрағасы: _____ / Сагинголиев А.С.

Комиссия мүшелері: _____ / Жумалиева Ж.А.