

Наименование стройки Перепланировка первого этажа административного
зданияТуркестанского филиала под учебный центр "Школа водников"

Наименование объекта Перепланировка первого этажа административного
зданияТуркестанского филиала под учебный центр "Школа водников"

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт
(наименование работ и затрат)

Основание: ДФ

Сметная стоимость 33 783.921 тыс. тенге
Средства на оплату труда 11 810.005 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 2.314 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				33 783 921
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 704 851
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6 052 934</i>
		машины и механизмы	тенге			330 932
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>105 154</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16 723 138
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			5 025 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 314		
	Раздел 1:	Ресепшен				5 137 235
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 536 946
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>1 315 752</i>
		машины и механизмы	тенге			38 897
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>11 622</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 111 392

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			450 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	479		
1	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Стены из керамических плиток. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	30	3 521	105 630
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			3 427	102 810
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 762	52 860
1.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21.58983	4 762	102 811
1.2		машины и механизмы			94	2 820
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			36	1 080
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.44496	6 329	2 816
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.44496	2 448	1 089
2	1203-0101-0302 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	перегородки из алюминия. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка проема</i> <i>2. Прорезка проема</i> <i>3. Обделка проема колодой или коробкой</i>	м² проемов	19.5	51 515	1 004 543
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			51 263	999 629
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			26 353	513 884
2.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	175.74375	5 688	999 630
2.2		машины и механизмы			252	4 914
2.2.1	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	36.153	136	4 917
3	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж	шт.	4	5 819	23 276

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя				
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5 816	23 264
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	13 324
3.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4.081787	5 699	23 262
3.2		машины и механизмы			3	12
3.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.343505	19	7
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000515	8 451	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.000515	2 924	2
4	1310-0701-0701 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Демонтаж Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление прибора 5. Подключение к линии электропитания 6. Подключение одного внешнего устройства (модуля) 7. Подключение аккумуляторной батареи 8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя) 9. Проверка работы	шт.	4	19 284	77 136
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			19 273	77 092
		в том числе оплата труда рабочих			11 038	44 152
4.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	13.2986184	5 797	77 092
4.2		машины и механизмы			11	44
		в том числе оплата труда машинистов			3	12
4.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.206	19	4
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004635	8 451	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.004635	2 924	14

1	2	3	4	5	6	7
5	1310-0701-0701 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Камера видеонаблюдения. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление прибора 5. Подключение к линии электропитания 6. Подключение одного внешнего устройства (модуля) 7. Подключение аккумуляторной батареи 8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя) 9. Проверка работы	шт.	1	19 284	19 284
		<i>из них:</i>				
5.1		затраты на труд рабочих			19 273	19 273
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			11 038	11 038
5.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	3.3246546	5 797	19 273
5.2		машины и механизмы			11	11
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	3
5.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0515	19	1
5.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0011588	8 451	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0011588	2 924	3
6	1206-0101-0304 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные пластиковые. Снятие <i>Состав работ:</i> 1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой 2. Очистка оснований 3. Укладка годного материала на строительной площадке	м²	0.5	596	298
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			596	298
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			306	153
6.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.075705	3 934	298
7	1206-0102-1002 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж	м²	1.52	2 679	4 072

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>				
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			2 673	4 063
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	2 107
7.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.9382641	4 330	4 063
7.2		машины и механизмы			6	9
7.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.1125666	50	6
7.2.2	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0749922	19	1
7.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.046968	22	1
8	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	5	240	1 200
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>				
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			240	1 200
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	615
8.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.30076	3 984	1 198
9	1215-0102-0801 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Радиатор . Демонтаж	шт.	4	4 746	18 984
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов</i>				
		<i>2. Снятие приборов</i>				
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			4 600	18 400
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 365	9 460
9.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.532	4 060	18 400
9.2		машины и механизмы			146	584
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	224
9.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.092288	6 329	584
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.092288	2 448	226
10	1206-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 868	8 868

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок				
		<i>из них:</i>				
10.1		затраты на труд рабочих			8 507	8 507
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 373	4 373
10.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.019109	4 213	8 507
10.2		машины и механизмы			361	361
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			120	120
10.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.040891	8 648	354
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.040891	2 924	120
10.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.081679	86	7
11	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	30	3 521	105 630
		<i>Состав работ:</i> 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
		<i>из них:</i>				
11.1		затраты на труд рабочих			3 427	102 810
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 762	52 860
11.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	21.58983	4 762	102 811
11.2		машины и механизмы			94	2 820
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			36	1 080
11.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.44496	6 329	2 816
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.44496	2 448	1 089
12	1115-0102-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка стены гранитными плитами на клею, количество плит на 1 м² до 6	м²	9	60 325	542 925
		<i>Состав работ:</i> 1. Очистка от пыли и грунтование за один раз поверхности стен валиком 2. Приготовление клеевого раствора при помощи электромиксера 3. Облицовка стен полированными гранитными плитами 4. Резка плит на камнерезном станке. 5. Заполнение швов между плитами				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>из них:</i>				
12.1		затраты на труд рабочих			21 930	197 370
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			11 480	103 320
12.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38.43666	5 135	197 372
12.2		машины и механизмы			328	2 952
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			114	1 026
12.2.1	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0.03672	13 278	488
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.03672	2 924	107
12.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0.02754	22 908	631
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.02754	4 992	137
12.2.3	341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0.23868	6 434	1 536
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.23868	2 924	698
12.2.4	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0.02754	9 699	267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.02754	2 924	81
12.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.44064	52	23
12.3		материалы, изделия и конструкции			38 067	342 603
12.3.1	231-205-0101-0002	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм, цвет серый	м²	9.18	36 292	333 161
12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.018	36	1
12.3.3	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	66.6	131	8 725
12.3.4	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3.24	145	470
12.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.35	187	252
13	1115-0701-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка стены глухой листами гипсокартонными на кле <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и грунтование поверхности стен</i> <i>2. Разметка проектного положения гипсокартонных листов</i> <i>3. Облицовка листами на кле</i> <i>4. Нанесение грунтовки на швы</i> <i>5. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты</i>	м² стен	49	3 903	191 247
		<i>из них:</i>				
13.1		затраты на труд рабочих			2 724	133 476
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 426	69 874

1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26.959212	4 951	133 475
13.2		машины и механизмы			42	2 058
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			14	686
13.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.094962	13 171	1 251
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.094962	4 177	397
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.094962	8 451	803
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.094962	2 924	278
13.2.3	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.164934	52	9
13.3		материалы, изделия и конструкции			1 137	55 713
13.3.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	51.45	654	33 648
13.3.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	139.1404	127	17 671
13.3.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	17.8899	112	2 004
13.3.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.0539	192	10
13.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7.8792	187	1 473
13.3.6	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	51.9645	17	883
14	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и оштукатуривание основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	30	12 208	366 240
		<i>из них:</i>				
14.1		затраты на труд рабочих			4 537	136 110
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 375	71 250
14.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	27.49104	4 951	136 108
14.2		машины и механизмы			395	11 850
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			133	3 990
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.153	6 329	968
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.153	2 448	375

1	2	3	4	5	6	7
14.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.87516	98	86
14.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.07956	13 171	1 048
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.07956</i>	<i>4 177</i>	<i>332</i>
14.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.1322	8 451	9 568
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1.1322</i>	<i>2 924</i>	<i>3 311</i>
14.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.26928	143	39
14.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.75888	193	146
14.3		материалы, изделия и конструкции			7 276	218 280
14.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.0576	36	2
14.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	229.5	131	30 065
14.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	22.5	145	3 263
14.3.4	273-201-0108-0024	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	30.6	6 004	183 722
14.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3	187	561
14.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.6	1 103	662
15	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i> <i>из них:</i>	м²	30	1 629	48 870
15.1		затраты на труд рабочих			1 159	34 770
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>607</i>	<i>18 210</i>
15.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.109	4 289	34 780
15.2		машины и механизмы			94	2 820
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>33</i>	<i>990</i>
15.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.3366	8 290	2 790
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.3366</i>	<i>2 924</i>	<i>984</i>
15.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1836	99	18
15.3		материалы, изделия и конструкции			376	11 280
15.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6	187	1 122
15.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	4.5	2 261	10 175
15.3.3	273-203-0100	Панель стеновая декоративная	м²	30.9		

1	2	3	4	5	6	7
16	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	шт.	7	2 255	15 785
		<i>из них:</i>				
16.1		затраты на труд рабочих			2 125	14 875
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	7 546
16.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.758182	5 394	14 878
16.2		машины и механизмы			11	77
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	21
16.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00357	13 171	47
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00357	4 177	15
16.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00357	8 451	30
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00357	2 924	10
16.3		материалы, изделия и конструкции			119	833
16.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0002205	38 482	8
16.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.714	607	433
16.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.1428	2 250	321
16.3.4	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0217	3 256	71
17	247-102-3107 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	шт.	14	2 694	37 716
18	274-701-0206-0087 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	шт.	28	5 038	141 064
19	1110-0301-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1.52	5 807	8 827

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов				
		<i>из них:</i>				
19.1		затраты на труд рабочих			4 351	6 614
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 256	3 429
19.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.3746637	4 811	6 614
19.2		машины и механизмы			119	181
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	64
19.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0183373	6 329	116
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0183373	2 448	45
19.2.2	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3643744	19	7
19.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006007	8 451	51
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.006007	2 924	18
19.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3716461	22	8
19.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	2 032
19.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	4.813232	259	1 247
19.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	4.813232	89	428
19.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.11172	3 196	357
20	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1.52	58 589	89 055
21	1110-0302-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 48 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из алюминиевых профилей дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах, на металлических рамных дюбелях <i>Состав работ:</i> 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м²	2.6	6 845	17 796
		<i>из них:</i>				
21.1		затраты на труд рабочих			5 229	13 595

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 712	7 051
21.1.1	002-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.93384	4 634	13 595
21.2		машины и механизмы			77	200
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			24	62
21.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.227136	37	8
21.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.171704	19	3
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.021632	8 451	183
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.021632	2 924	63
21.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.332592	22	7
21.3		материалы, изделия и конструкции			1 539	4 001
21.3.1	215-201-0102	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.000195	90 707	18
21.3.2	217-103-2303	Анкер рамный металлический 10х112 мм	шт.	10.322	33	341
21.3.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	5.85	259	1 515
21.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.6656	3 196	2 127
22	223-205-0210 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный. ДМА С 24-12	м²	2.6	109 947	285 862
23	1110-0301-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м <i>Состав работ:</i> <i>1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню</i> <i>2. Фиксация подоконника с помощью клиньев</i> <i>3. Обработка швов и пустот пеной</i>	м	2	3 770	7 540
		<i>из них:</i>				
23.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			495	990
23.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909
23.2		машины и механизмы			15	30
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	10
23.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000832	2 448	2
23.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.002912	2 924	9
23.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602

1	2	3	4	5	6	7
23.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
23.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
24	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж <i>Состав работ:</i> 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя	шт.	4	5 848	23 392
		<i>из них:</i>				
24.1		затраты на труд рабочих			5 816	23 264
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	13 324
24.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4.081787	5 699	23 262
24.2		машины и механизмы			7	28
24.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.343505	19	7
24.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000515	8 451	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000515	2 924	2
24.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.7725	22	17
24.3		материалы, изделия и конструкции			25	100
24.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.084	1 186	100
25	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, опτικο-электронный	шт.	4	8 542	34 168
26	1308-0205-0101 ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03	Монтаж Камеры видеонаблюдения <i>Состав работ:</i> 1. Разбивка трассы 2. Установка колонок 3. Окраска 4. Присоединение 5. Нумерация	шт.	1	8 687	8 687
		<i>из них:</i>				
26.1		затраты на труд рабочих			7 833	7 833
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 973	3 973

1	2	3	4	5	6	7
26.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.3081	5 988	7 833
26.2		машины и механизмы			445	445
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			146	146
26.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0206	13 171	271
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0206	4 177	86
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0206	8 451	174
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0206	2 924	60
26.3		материалы, изделия и конструкции			409	409
26.3.1	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00033	1 095 348	361
26.3.2	247-216-1102	Изоленга ПВХ	кг	0.01	4 837	48
27	248-402-0613 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-5</i>	Уличная IP видекамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп	шт.	1	171 562	171 562
28	1121-0402-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка коробок монтажных</i> <i>2. Снятие крышек с приборов</i> <i>3. Установка и крепление приборов</i> <i>4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением</i> <i>5. Установка крышек на приборы</i> <i>6. Опробование</i>	шт.	5	1 170	5 850
		<i>из них:</i>				
28.1		затраты на труд рабочих			1 121	5 605
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	2 845
28.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.09701	5 111	5 607
28.2		машины и механизмы			1	5
28.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000561	8 451	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000561	2 924	2
28.3		материалы, изделия и конструкции			48	240
28.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00015	38 482	6
28.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5.1	42	214
28.3.3	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0055	3 256	18

1	2	3	4	5	6	7
29	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	643	1 286
30	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	860	2 580
31	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) <i>Состав работ:</i> 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 40*3,65 <i>из них:</i>	кВт	146	5 792	845 632
31.1		затраты на труд рабочих			3 005	438 730
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 524	222 504
31.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	84.3171637	5 203	438 702
31.2		машины и механизмы			41	5 986
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	1 898
31.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.2285469	6 329	1 446
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.2285469	2 448	559
31.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1779302	13 171	2 344
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.1779302	4 177	743
31.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1779302	8 451	1 504
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.1779302	2 924	520
31.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30.3707448	22	668
31.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	400 916
31.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	379.6	1 056	400 858
32	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	2	225 000	450 000
33	245-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт	секция	40	2 424	96 960
34	1115-0501-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	м²	30	12 509	375 270

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка				
		<i>из них:</i>				
34.1		затраты на труд рабочих			5 515	165 450
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 887	86 610
34.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31.6557	5 227	165 464
34.2		машины и механизмы			23	690
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	210
34.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.51408	19	10
34.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0765	8 451	647
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0765	2 924	224
34.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.9027	22	20
34.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	209 130
34.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.3	1 186	356
34.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	31.5	6 628	208 782
	Раздел 2:	Актовый зал				3 674 245
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 118 008
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			594 355
		машины и механизмы	тенге			40 433
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			13 227
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 315 804
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			200 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	224		
35	1310-0701-0701 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Демонтаж осветительных приборов	шт.	8	19 284	154 272

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление прибора 5. Подключение к линии электропитания 6. Подключение одного внешнего устройства (модуля) 7. Подключение аккумуляторной батареи 8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя) 9. Проверка работы				
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			19 273	154 184
		в том числе оплата труда рабочих			11 038	88 304
35.1.1	007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	26.5972368	5 797	154 184
35.2		машины и механизмы			11	88
		в том числе оплата труда машинистов			3	24
35.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.412	19	8
35.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.00927	8 451	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00927	2 924	27
36	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя	шт.	6	5 819	34 914
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			5 816	34 896
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	19 986
36.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6.1226805	5 699	34 893
36.2		машины и механизмы			3	18
36.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.5152575	19	10
36.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0.0007725	8 451	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0007725	2 924	2

1	2	3	4	5	6	7
37	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	9	240	2 160
		<i>из них:</i>				
37.1		затраты на труд рабочих			240	2 160
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	1 107
37.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.541368	3 984	2 157
38	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки распределительные. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	5	240	1 200
		<i>из них:</i>				
38.1		затраты на труд рабочих			240	1 200
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	615
38.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.30076	3 984	1 198
39	1217-0101-0401 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Кондиционер Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие проводок с отсоединением жил</i> <i>2. Демонтаж конструкций, изолятор</i>	шт	1	104	104
		<i>из них:</i>				
39.1		затраты на труд рабочих			104	104
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			54	54
39.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.026162	3 984	104
40	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>	м²	9	2 679	24 111
		<i>из них:</i>				
40.1		затраты на труд рабочих			2 673	24 057
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	12 474

1	2	3	4	5	6	7
40.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	5.555511	4 330	24 055
40.2		машины и механизмы			6	54
40.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.666513	50	33
40.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.444033	19	8
40.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2781	22	6
41	1206-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах <i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки в откосах</i> <i>2. Снятие дверных коробок</i>	шт.	2.6	8 868	23 057
		<i>из них:</i>				
41.1		затраты на труд рабочих			8 507	22 118
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 373	11 370
41.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5.2496834	4 213	22 117
41.2		машины и механизмы			361	939
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			120	312
41.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.1063166	8 648	919
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1063166</i>	<i>2 924</i>	<i>311</i>
41.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.2123654	86	18
42	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка блоков</i> <i>2. Установка приборов</i>	м²	2.6	8 589	22 331
		<i>из них:</i>				
42.1		затраты на труд рабочих			4 913	12 774
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	6 625
42.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.4208912	5 276	12 773
42.2		машины и механизмы			1 699	4 417
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	1 084
42.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.2620176	13 197	3 458
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.2620176</i>	<i>2 924</i>	<i>766</i>

1	2	3	4	5	6	7
42.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0411008	13 171	541
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0411008</i>	<i>4 177</i>	<i>172</i>
42.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0494832	8 451	418
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0494832</i>	<i>2 924</i>	<i>145</i>
42.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	5 140
42.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.00273	26 609	73
42.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.00208	109 237	227
42.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.10738	861	92
42.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.975	1 186	1 156
42.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.1232	3 196	3 590
43	223-202-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	2.6	124 676	324 158
44	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i>	м²	87.57	4 988	436 800
		<i>из них:</i>				
44.1		затраты на труд рабочих			1 159	101 494
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>607</i>	<i>53 155</i>
44.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23.670171	4 289	101 521
44.2		машины и механизмы			94	8 232
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>33</i>	<i>2 890</i>
44.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.9825354	8 290	8 145
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.9825354</i>	<i>2 924</i>	<i>2 873</i>
44.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.5359284	99	53
44.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	327 074
44.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17.514	187	3 275
44.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	13.1355	2 261	29 699
44.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	м²	90.1971	3 261	294 133

1	2	3	4	5	6	7
45	1115-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка потолка</i> <i>2. Крепление подвесов к потолку</i> <i>3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам</i> <i>4. Установка поперечных профилей</i> <i>5. Укладка потолочных плит в каркас потолка</i>	м²	60	12 509	750 540
		<i>из них:</i>				
45.1		затраты на труд рабочих			5 515	330 900
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 887	173 220
45.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	63.3114	5 227	330 929
45.2		машины и механизмы			23	1 380
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	420
45.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.02816	19	20
45.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.153	8 451	1 293
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.153	2 924	447
45.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.8054	22	40
45.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	418 260
45.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.6	1 186	712
45.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	63	6 628	417 564
46	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кэтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	м.	33	2 255	74 415
		<i>из них:</i>				
46.1		затраты на труд рабочих			2 125	70 125
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	35 574
46.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13.002858	5 394	70 137
46.2		машины и механизмы			11	363
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	99
46.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.01683	13 171	222

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.01683</i>	<i>4 177</i>	<i>70</i>
46.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01683	8 451	142
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.01683</i>	<i>2 924</i>	<i>49</i>
46.3		материалы, изделия и конструкции			119	3 927
46.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0010395	38 482	40
46.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	3.366	607	2 043
46.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.6732	2 250	1 515
46.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.1023	3 256	333
47	247-102-3107 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	33	2 694	88 902
48	274-701-0206-0087 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	18	5 038	90 684
49	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест крепления</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка деталей крепления</i> <i>4. Крепление извещателя</i> <i>5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю</i> <i>6. Проверка работы извещателя</i>	шт.	6	5 848	35 088
		<i>из них:</i>				
49.1		затраты на труд рабочих			5 816	34 896
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	19 986
49.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6.1226805	5 699	34 893
49.2		машины и механизмы			7	42
49.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.5152575	19	10
49.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0007725	8 451	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0007725</i>	<i>2 924</i>	<i>2</i>
49.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.15875	22	25
49.3		материалы, изделия и конструкции			25	150
49.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.126	1 186	149

1	2	3	4	5	6	7
50	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный	шт.	6	8 542	51 252
51	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование из них:	шт.	9	1 170	10 530
51.1		затраты на труд рабочих			1 121	10 089
		в том числе оплата труда рабочих			569	5 121
51.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.974618	5 111	10 092
51.2		машины и механизмы			1	9
51.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0010098	8 451	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0010098	2 924	3
51.3		материалы, изделия и конструкции			48	432
51.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00027	38 482	10
51.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	9.18	42	386
51.3.3	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0099	3 256	32
52	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
53	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	860	6 880
54	Прайс лист	Кондиционер	шт	1	200 000	200 000
55	1110-0301-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	9	5 807	52 263

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов				
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			4 351	39 159
		в том числе оплата труда рабочих			2 256	20 304
55.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	8.139456	4 811	39 159
55.2		машины и механизмы			119	1 071
		в том числе оплата труда машинистов			42	378
55.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.108576	6 329	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.108576	2 448	266
55.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.15748	19	41
55.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.035568	8 451	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.035568	2 924	104
55.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.200536	22	48
55.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	12 033
55.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	28.4994	259	7 381
55.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	28.4994	89	2 536
55.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.6615	3 196	2 114
56	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	9	58 589	527 301
57	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	8	3 770	30 160
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			954	7 632
		в том числе оплата труда рабочих			495	3 960
57.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.617408	4 721	7 636

1	2	3	4	5	6	7
57.2		машины и механизмы			15	120
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	40
57.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.003328	6 329	21
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.003328	2 448	8
57.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.011648	8 451	98
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.011648	2 924	34
57.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	22 408
57.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	32	248	7 936
57.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4.528	3 196	14 471
58	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и огрунтовка основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	60	12 208	732 480
		<i>из них:</i>				
58.1		затраты на труд рабочих			4 537	272 220
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 375	142 500
58.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	54.98208	4 951	272 216
58.2		машины и механизмы			395	23 700
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			133	7 980
58.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.306	6 329	1 937
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.306	2 448	749
58.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	1.75032	98	172
58.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.15912	13 171	2 096
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.15912	4 177	665
58.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2.2644	8 451	19 136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	2.2644	2 924	6 621
58.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.53856	143	77
58.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1.51776	193	293
58.3		материалы, изделия и конструкции			7 276	436 560
58.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.1152	36	4
58.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	459	131	60 129
58.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	45	145	6 525

1	2	3	4	5	6	7
58.3.4	273-201-0108-0024	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	61.2	6 004	367 445
58.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6	187	1 122
58.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1.2	1 103	1 324
	Раздел 3:	Помещение 7				2 753 546
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			691 728
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			355 949
		машины и механизмы	тенге			26 162
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			8 253
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 385 656
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			650 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	143		
59	1146-0202-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка <i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки</i> <i>2. Отбивка дрени</i>	м²	35	1 220	42 700
		<i>из них:</i>				
59.1		затраты на труд рабочих			1 220	42 700
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			629	22 015
59.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	10.74528	3 974	42 702
60	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>	м²	4	2 679	10 716
		<i>из них:</i>				
60.1		затраты на труд рабочих			2 673	10 692
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	5 544
60.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.469116	4 330	10 691
60.2		машины и механизмы			6	24
60.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.296228	50	15
60.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.197348	19	4

1	2	3	4	5	6	7
60.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1236	22	3
61	1207-0101-0301 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	40	155	6 200
		<i>из них:</i>				
61.1		затраты на труд рабочих			155	6 200
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			80	3 200
61.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.55324	3 984	6 188
62	1217-0101-0705 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	776	1 552
		<i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>				
		<i>из них:</i>				
62.1		затраты на труд рабочих			776	1 552
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	798
62.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.368534	4 213	1 553
63	1206-0101-0304 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 40</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м²	0.9	596	536
		<i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой</i> <i>2. Очистка оснований</i> <i>3. Укладка годного материала на строительной площадке</i>				
		<i>из них:</i>				
63.1		затраты на труд рабочих			596	536
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			306	275
63.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.136269	3 934	536
64	1206-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2.6	8 868	23 057
		<i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки в откосах</i> <i>2. Снятие дверных коробок</i>				
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
64.1		затраты на труд рабочих			8 507	22 118
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 373	11 370
64.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	5.2496834	4 213	22 117
64.2		машины и механизмы			361	939
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			120	312
64.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.1063166	8 648	919
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.1063166	2 924	311
64.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.2123654	86	18
65	1215-0102-0801 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Радиатор . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов</i> <i>2. Снятие приборов</i> <i>из них:</i>	шт.	20	4 746	94 920
65.1		затраты на труд рабочих			4 600	92 000
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 365	47 300
65.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	22.66	4 060	92 000
65.2		машины и механизмы			146	2 920
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	1 120
65.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.46144	6 329	2 920
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.46144	2 448	1 130
66	1217-0101-0401 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Кондиционер Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие проводок с отсоединением жил</i> <i>2. Демонтаж конструкций, изолятор</i> <i>из них:</i>	шт	1	104	104
66.1		затраты на труд рабочих			104	104
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			54	54
66.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.026162	3 984	104
67	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из ламината. Разборка покрытия	м²	11.15	475	5 296

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
		из них:				
67.1		затраты на труд рабочих			467	5 207
		в том числе оплата труда рабочих			240	2 676
67.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.3080846	3 984	5 211
67.2		машины и механизмы			8	89
		в том числе оплата труда машинистов			3	33
67.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0149299	6 329	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0149299	2 448	37
68	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя	шт.	2	5 819	11 638
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	6 662
68.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
68.2		машины и механизмы			3	6
68.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
68.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0002575	2 924	1
69	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	5	240	1 200
		из них:				
69.1		затраты на труд рабочих			240	1 200
		в том числе оплата труда рабочих			123	615

1	2	3	4	5	6	7
69.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.30076	3 984	1 198
70	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	2	240	480
		<i>из них:</i>				
70.1		затраты на труд рабочих			240	480
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	246
70.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.120304	3 984	479
71	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i>	м²	35	4 988	174 580
		<i>из них:</i>				
71.1		затраты на труд рабочих			1 159	40 565
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	21 245
71.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9.4605	4 289	40 576
71.2		машины и механизмы			94	3 290
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	1 155
71.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.3927	8 290	3 255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.3927	2 924	1 148
71.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.2142	99	21
71.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	130 725
71.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7	187	1 309
71.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5.25	2 261	11 870
71.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	36.05	3 261	117 559
72	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м² покрытия	11.15	12 208	136 119

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				
		из них:				
72.1		затраты на труд рабочих			4 537	50 588
		в том числе оплата труда рабочих			2 375	26 481
72.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10.2175032	4 951	50 587
72.2		машины и механизмы			395	4 404
		в том числе оплата труда машинистов			133	1 483
72.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.056865	6 329	360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.056865	2 448	139
72.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.3252678	98	32
72.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0295698	13 171	389
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.0295698	4 177	124
72.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.420801	8 451	3 556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.420801	2 924	1 230
72.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.1000824	143	14
72.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.2820504	193	54
72.3		материалы, изделия и конструкции			7 276	81 127
72.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.021408	36	1
72.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	85.2975	131	11 174
72.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8.3625	145	1 213
72.3.4	273-201-0108-0024	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	11.373	6 004	68 283
72.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.115	187	209
72.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.223	1 103	246
73	1110-0301-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	4	5 807	23 228

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов				
		<i>из них:</i>				
73.1		затраты на труд рабочих			4 351	17 404
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 256	9 024
73.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.617536	4 811	17 404
73.2		машины и механизмы			119	476
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	168
73.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.048256	6 329	305
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.048256	2 448	118
73.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.95888	19	18
73.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.015808	8 451	134
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.015808	2 924	46
73.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.978016	22	22
73.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	5 348
73.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	12.6664	259	3 281
73.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	12.6664	89	1 127
73.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.294	3 196	940
74	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	4	58 589	234 356
75	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	2	3 770	7 540
		<i>Состав работ:</i> 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной				
		<i>из них:</i>				
75.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			495	990
75.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909

1	2	3	4	5	6	7
75.2		машины и механизмы			15	30
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	10
75.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000832	2 448	2
75.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.002912	2 924	9
75.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602
75.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
75.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
76	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка блоков</i> <i>2. Установка приборов</i>	м²	4	8 589	34 356
		<i>из них:</i>				
76.1		затраты на труд рабочих			4 913	19 652
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	10 192
76.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.724448	5 276	19 650
76.2		машины и механизмы			1 699	6 796
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	1 668
76.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.403104	13 197	5 320
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.403104	2 924	1 179
76.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.063232	13 171	833
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.063232	4 177	264
76.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.076128	8 451	643
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.076128	2 924	223
76.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	7 908
76.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0042	26 609	112
76.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0032	109 237	350
76.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1652	861	142
76.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.5	1 186	1 779
76.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.728	3 196	5 523

1	2	3	4	5	6	7
77	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	4	124 676	498 704
78	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) <i>Состав работ:</i> 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 20*3,65 <i>из них:</i>	кВт	73	5 792	422 816
78.1		затраты на труд рабочих			3 005	219 365
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 524	111 252
78.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42.1585819	5 203	219 351
78.2		машины и механизмы			41	2 993
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	949
78.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1142735	6 329	723
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.1142735	2 448	280
78.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0889651	13 171	1 172
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0889651	4 177	372
78.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0889651	8 451	752
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0889651	2 924	260
78.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	15.1853724	22	334
78.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	200 458
78.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	189.8	1 056	200 429
79	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	2	225 000	450 000
80	Прайс лист	Кондиционер	шт	1	200 000	200 000
81	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	м.	10.35	2 255	23 340
		<i>из них:</i>				
81.1		затраты на труд рабочих			2 125	21 994

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	11 157
81.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.0781691	5 394	21 998
81.2		машины и механизмы			11	114
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	31
81.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0052785	13 171	70
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0052785	4 177	22
81.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0052785	8 451	45
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0052785	2 924	15
81.3		материалы, изделия и конструкции			119	1 232
81.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000326	38 482	13
81.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1.0557	607	641
81.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.21114	2 250	475
81.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.032085	3 256	104
82	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	10.35	5 038	52 143
83	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	м.	8	2 255	18 040
		<i>из них:</i>				
83.1		затраты на труд рабочих			2 125	17 000
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	8 624
83.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.152208	5 394	17 003
83.2		машины и механизмы			11	88
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	24
83.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00408	13 171	54
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00408	4 177	17
83.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00408	8 451	34
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00408	2 924	12
83.3		материалы, изделия и конструкции			119	952

1	2	3	4	5	6	7
83.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000252	38 482	10
83.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.816	607	495
83.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.1632	2 250	367
83.3.4	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0248	3 256	81
84	247-102-3107 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	8	2 694	21 552
85	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзмр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	шт.	2	2 255	4 510
		<i>из них:</i>				
85.1		затраты на труд рабочих			2 125	4 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	2 156
85.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788052	5 394	4 251
85.2		машины и механизмы			11	22
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	6
85.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00102	13 171	13
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	4 177	4
85.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00102	8 451	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	2 924	3
85.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
85.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000063	38 482	2
85.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.204	607	124
85.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.0408	2 250	92
85.3.4	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0062	3 256	20
86	247-102-0138 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	37 063	74 126
87	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	2	5 848	11 696

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя				
		<i>из них:</i>				
87.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	6 662
87.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
87.2		машины и механизмы			7	14
87.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
87.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0002575</i>	<i>2 924</i>	<i>1</i>
87.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.38625	22	9
87.3		материалы, изделия и конструкции			25	50
87.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	1 186	50
88	248-302-0217 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный	шт.	2	8 542	17 084
89	1121-0402-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт.	5	1 170	5 850
		<i>из них:</i>				
89.1		затраты на труд рабочих			1 121	5 605
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	2 845
89.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.09701	5 111	5 607
89.2		машины и механизмы			1	5
89.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000561	8 451	5

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.000561</i>	<i>2 924</i>	<i>2</i>
89.3		материалы, изделия и конструкции			48	240
89.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00015	38 482	6
89.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5.1	42	214
89.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0055	3 256	18
90	247-212-0104 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
91	247-214-0108 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	860	3 440
92	1121-0501-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного <i>Состав работ:</i> <i>1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели)</i> <i>2. Установка крепежных конструкций</i> <i>3. Установка шкафа (панели)</i> <i>4. Подготовка к включению</i> <i>5. Присоединение проводов</i>	шт	2	56 662	113 324
		<i>из них:</i>				
92.1		затраты на труд рабочих			34 472	68 944
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>17 483</i>	<i>34 966</i>
92.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.346692	5 584	68 944
92.2		машины и механизмы			1 851	3 702
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>597</i>	<i>1 194</i>
92.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.3672	23	8
92.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1632	344	56
92.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1683	13 171	2 217
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>4 177</i>	<i>703</i>
92.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1683	8 451	1 422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>2 924</i>	<i>492</i>
92.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	40 678
92.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.03	1 180 596	35 418
92.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00102	954 056	973
92.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ППС-50	шт.	2	1 446	2 892

1	2	3	4	5	6	7
92.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.4	922	369
92.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0003	2 119 000	636
92.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.12	3 256	391
93	1111-0220-0202 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство плитусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка и нарезка плитуса по размерам</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка дюбелей</i> <i>4. Крепление плитуса самонарезающими винтами</i> <i>5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек</i>	м плитусов	50	554	27 700
		<i>из них:</i>				
93.1		затраты на труд рабочих			368	18 400
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			192	9 600
93.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.3966	5 411	18 379
93.2		машины и механизмы			5	250
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	100
93.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.6783	23	16
93.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0153	6 329	97
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0153	2 448	37
93.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.0251	19	19
93.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0204	8 451	172
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0204	2 924	60
93.3		материалы, изделия и конструкции			181	9 050
93.3.1	233-204-0102	Плитус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	50.5	166	8 383
93.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.55	1 186	652
	Раздел 4:	Помещение 8				1 798 221
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			464 736
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			239 998
		машины и механизмы	тенге			16 408
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			5 205
		материалы, изделия и конструкции	тенге			892 077
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			425 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	92		

1	2	3	4	5	6	7
94	1146-0202-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка <i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки</i> <i>2. Отбивка дрени</i>	м²	21.4	1 220	26 108
		<i>из них:</i>				
94.1		затраты на труд рабочих			1 220	26 108
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			629	13 461
94.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	6.5699712	3 974	26 109
95	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>	м²	2	2 679	5 358
		<i>из них:</i>				
95.1		затраты на труд рабочих			2 673	5 346
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	2 772
95.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.234558	4 330	5 346
95.2		машины и механизмы			6	12
95.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.148114	50	7
95.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.098674	19	2
95.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0618	22	1
96	1206-0101-0304 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 40</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой</i> <i>2. Очистка оснований</i> <i>3. Укладка годного материала на строительной площадке</i>	м²	0.45	596	268
		<i>из них:</i>				
96.1		затраты на труд рабочих			596	268
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			306	138
96.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.0681345	3 934	268

1	2	3	4	5	6	7
97	1217-0101-0401 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Кондиционер Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие проводок с отсоединением жил</i> <i>2. Демонтаж конструкций, изолятор</i>	шт	1	104	104
		<i>из них:</i>				
97.1		затраты на труд рабочих			104	104
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			54	54
97.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.026162	3 984	104
98	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	3	240	720
		<i>из них:</i>				
98.1		затраты на труд рабочих			240	720
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	369
98.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.180456	3 984	719
99	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест крепления</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка деталей крепления</i> <i>4. Крепление извещателя</i> <i>5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю</i> <i>6. Проверка работы извещателя</i>	шт.	2	5 819	11 638
		<i>из них:</i>				
99.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	6 662
99.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
99.2		машины и механизмы			3	6
99.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
99.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0002575</i>	<i>2 924</i>	<i>1</i>
100	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	2	240	480
		<i>из них:</i>				
100.1		затраты на труд рабочих			240	480
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	246
100.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.120304	3 984	479
101	1217-0101-0705 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	2	776	1 552
		<i>из них:</i>				
101.1		затраты на труд рабочих			776	1 552
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	798
101.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.368534	4 213	1 553
102	1215-0102-0801 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Радиатор . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов</i> <i>2. Снятие приборов</i>	шт.	10	4 746	47 460
		<i>из них:</i>				
102.1		затраты на труд рабочих			4 600	46 000
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 365	23 650
102.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.33	4 060	46 000
102.2		машины и механизмы			146	1 460
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	560
102.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.23072	6 329	1 460
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.23072</i>	<i>2 448</i>	<i>565</i>
103	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из ламината. Разборка покрытия	м²	9	475	4 275

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке				
		<i>из них:</i>				
103.1		затраты на труд рабочих			467	4 203
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			240	2 160
103.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.055853	3 984	4 207
103.2		машины и механизмы			8	72
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	27
103.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.012051	6 329	76
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.012051	2 448	30
104	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее	м²	21.4	4 988	106 744
		<i>Состав работ:</i> 1. Грунтование поверхности 2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену				
		<i>из них:</i>				
104.1		затраты на труд рабочих			1 159	24 803
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	12 990
104.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5.78442	4 289	24 809
104.2		машины и механизмы			94	2 012
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	706
104.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.240108	8 290	1 991
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.240108	2 924	702
104.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.130968	99	13
104.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	79 929
104.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.28	187	800
104.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3.21	2 261	7 258
104.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	22.042	3 261	71 879
105	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м² покрытия	9	12 208	109 872

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				
		<i>из них:</i>				
105.1		затраты на труд рабочих			4 537	40 833
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 375	21 375
105.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.247312	4 951	40 832
105.2		машины и механизмы			395	3 555
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			133	1 197
105.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0459	6 329	291
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0459	2 448	112
105.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.262548	98	26
105.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.023868	13 171	314
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.023868	4 177	100
105.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.33966	8 451	2 870
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.33966	2 924	993
105.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.080784	143	12
105.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.227664	193	44
105.3		материалы, изделия и конструкции			7 276	65 484
105.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.01728	36	1
105.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	68.85	131	9 019
105.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6.75	145	979
105.3.4	273-201-0108-0024	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	9.18	6 004	55 117
105.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.9	187	168
105.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.18	1 103	199
106	1115-0501-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	м²	9	12 509	112 581

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка				
		из них:				
106.1		затраты на труд рабочих			5 515	49 635
		в том числе оплата труда рабочих			2 887	25 983
106.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9.49671	5 227	49 639
106.2		машины и механизмы			23	207
		в том числе оплата труда машинистов			7	63
106.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.154224	19	3
106.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02295	8 451	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.02295	2 924	67
106.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.27081	22	6
106.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	62 739
106.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.09	1 186	107
106.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	9.45	6 628	62 635
107	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	м.	10.35	2 255	23 340
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			2 125	21 994
		в том числе оплата труда рабочих			1 078	11 157
107.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4.0781691	5 394	21 998
107.2		машины и механизмы			11	114
		в том числе оплата труда машинистов			3	31
107.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0052785	13 171	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0052785	4 177	22
107.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0052785	8 451	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0052785	2 924	15

1	2	3	4	5	6	7
107.3		материалы, изделия и конструкции			119	1 232
107.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000326	38 482	13
107.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1.0557	607	641
107.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.21114	2 250	475
107.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.032085	3 256	104
108	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	10.35	5 038	52 143
109	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	м.	6	2 255	13 530
		из них:				
109.1		затраты на труд рабочих			2 125	12 750
		в том числе оплата труда рабочих			1 078	6 468
109.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.364156	5 394	12 752
109.2		машины и механизмы			11	66
		в том числе оплата труда машинистов			3	18
109.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00306	13 171	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00306	4 177	13
109.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00306	8 451	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00306	2 924	9
109.3		материалы, изделия и конструкции			119	714
109.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000189	38 482	7
109.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.612	607	371
109.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.1224	2 250	275
109.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0186	3 256	61
110	247-102-3107 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	6	2 694	16 164

1	2	3	4	5	6	7
111	1110-0301-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых <i>Состав работ:</i> <i>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем</i> <i>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением</i> <i>3. Устройство монтажных швов</i> <i>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры</i> <i>5. Регулировка запорных механизмов</i>	м²	2	5 807	11 614
		<i>из них:</i>				
111.1		затраты на труд рабочих			4 351	8 702
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 256	4 512
111.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.808768	4 811	8 702
111.2		машины и механизмы			119	238
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	84
111.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.024128	6 329	153
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.024128	2 448	59
111.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.47944	19	9
111.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007904	8 451	67
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.007904	2 924	23
111.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.489008	22	11
111.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	2 674
111.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	6.3332	259	1 640
111.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	6.3332	89	564
111.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.147	3 196	470
112	223-102-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2	58 589	117 178
113	1110-0301-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м <i>Состав работ:</i> <i>1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню</i> <i>2. Фиксация подоконника с помощью клиньев</i> <i>3. Обработка швов и пустот пеной</i>	м	2	3 770	7 540
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
113.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			495	990
113.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909
113.2		машины и механизмы			15	30
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	10
113.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000832	2 448	2
113.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.002912	2 924	9
113.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602
113.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
113.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
114	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка блоков</i> <i>2. Установка приборов</i>	м²	2	8 589	17 178
		<i>из них:</i>				
114.1		затраты на труд рабочих			4 913	9 826
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	5 096
114.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.862224	5 276	9 825
114.2		машины и механизмы			1 699	3 398
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	834
114.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.201552	13 197	2 660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.201552	2 924	589
114.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.031616	13 171	416
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.031616	4 177	132
114.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.038064	8 451	322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.038064	2 924	111
114.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	3 954
114.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0021	26 609	56
114.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0016	109 237	175
114.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0826	861	71
114.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.75	1 186	890

1	2	3	4	5	6	7
114.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.864	3 196	2 761
115	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	2	124 676	249 352
116	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) <i>Состав работ:</i> 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 10*3,65 <i>из них:</i>	кВт	36.5	5 792	211 409
116.1		затраты на труд рабочих			3 005	109 683
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 524	55 626
116.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21.0792909	5 203	109 676
116.2		машины и механизмы			41	1 497
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	475
116.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0571367	6 329	362
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0571367	2 448	140
116.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0444826	13 171	586
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0444826	4 177	186
116.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0444826	8 451	376
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0444826	2 924	130
116.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.5926862	22	167
116.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	100 229
116.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94.9	1 056	100 214
117	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	1	225 000	225 000
118	Прайс лист	Кондиционер	шт	1	200 000	200 000
119	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 170	3 510

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование				
		из них:				
119.1		затраты на труд рабочих			1 121	3 363
		в том числе оплата труда рабочих			569	1 707
119.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.658206	5 111	3 364
119.2		машины и механизмы			1	3
119.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0003366	8 451	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.0003366	2 924	1
119.3		материалы, изделия и конструкции			48	144
119.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00009	38 482	3
119.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	3.06	42	129
119.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0033	3 256	11
120	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
121	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	860	1 720
122	1121-0501-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Монтаж устройства вводно-распределительного Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шт	2	56 662	113 324
		из них:				
122.1		затраты на труд рабочих			34 472	68 944
		в том числе оплата труда рабочих			17 483	34 966
122.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.346692	5 584	68 944
122.2		машины и механизмы			1 851	3 702

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	1 194
122.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.3672	23	8
122.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1632	344	56
122.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1683	13 171	2 217
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>4 177</i>	<i>703</i>
122.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1683	8 451	1 422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>2 924</i>	<i>492</i>
122.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	40 678
122.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.03	1 180 596	35 418
122.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00102	954 056	973
122.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
122.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.4	922	369
122.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0003	2 119 000	636
122.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.12	3 256	391
123	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест крепления</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка деталей крепления</i> <i>4. Крепление извещателя</i> <i>5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю</i> <i>6. Проверка работы извещателя</i>	шт.	2	5 848	11 696
		<i>из них:</i>				
123.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	6 662
123.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
123.2		машины и механизмы			7	14
123.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
123.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0002575</i>	<i>2 924</i>	<i>1</i>
123.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.38625	22	9
123.3		материалы, изделия и конструкции			25	50
123.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	1 186	50

1	2	3	4	5	6	7
124	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, опτικο-электронный	шт.	2	8 542	17 084
125	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет <i>из них:</i>	шт.	2	2 255	4 510
125.1		затраты на труд рабочих			2 125	4 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	2 156
125.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788052	5 394	4 251
125.2		машины и механизмы			11	22
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	6
125.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00102	13 171	13
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	4 177	4
125.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00102	8 451	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	2 924	3
125.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
125.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000063	38 482	2
125.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.204	607	124
125.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.0408	2 250	92
125.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0062	3 256	20
126	247-102-0138 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	37 063	74 126
Раздел 5:		Помещение 9				1 824 269
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			476 208
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			245 983
		машины и механизмы	тенге			16 908
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			5 381
		материалы, изделия и конструкции	тенге			906 153
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			425 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		

1	2	3	4	5	6	7
127	1146-0202-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка <i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки</i> <i>2. Отбивка дрени</i>	м²	26.37	1 220	32 171
		<i>из них:</i>				
127.1		затраты на труд рабочих			1 220	32 171
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			629	16 587
127.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и маячного типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	8.095801	3 974	32 173
128	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>	м²	2	2 679	5 358
		<i>из них:</i>				
128.1		затраты на труд рабочих			2 673	5 346
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	2 772
128.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.234558	4 330	5 346
128.2		машины и механизмы			6	12
128.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.148114	50	7
128.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.098674	19	2
128.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0618	22	1
129	1206-0101-0304 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 40</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой</i> <i>2. Очистка оснований</i> <i>3. Укладка годного материала на строительной площадке</i>	м²	0.45	596	268
		<i>из них:</i>				
129.1		затраты на труд рабочих			596	268
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			306	138
129.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.0681345	3 934	268

1	2	3	4	5	6	7
130	1217-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кондиционер Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор <i>из них:</i>	шт	1	104	104
130.1		затраты на труд рабочих			104	104
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			54	54
130.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.026162	3 984	104
131	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие приборов, аппаратов <i>из них:</i>	шт.	2	776	1 552
131.1		затраты на труд рабочих			776	1 552
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	798
131.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.368534	4 213	1 553
132	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие приборов, аппаратов <i>из них:</i>	шт.	4	240	960
132.1		затраты на труд рабочих			240	960
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	492
132.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.240608	3 984	959
133	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж	шт.	2	5 819	11 638

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя				
		из них:				
133.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	6 662
133.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
133.2		машины и механизмы			3	6
133.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
133.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0002575	2 924	1
134	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки . Демонтаж	шт.	2	240	480
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов				
		из них:				
134.1		затраты на труд рабочих			240	480
		в том числе оплата труда рабочих			123	246
134.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.120304	3 984	479
135	1215-0102-0801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор . Демонтаж	шт.	10	4 746	47 460
		Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов				
		из них:				
135.1		затраты на труд рабочих			4 600	46 000
		в том числе оплата труда рабочих			2 365	23 650
135.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.33	4 060	46 000
135.2		машины и механизмы			146	1 460
		в том числе оплата труда машинистов			56	560
135.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.23072	6 329	1 460

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.23072</i>	<i>2 448</i>	<i>565</i>
136	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	9.11	475	4 327
		<i>из них:</i>				
136.1		затраты на труд рабочих			467	4 254
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			240	2 186
136.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.0687579	3 984	4 258
136.2		машины и механизмы			8	73
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	27
136.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0121983	6 329	77
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0121983</i>	<i>2 448</i>	<i>30</i>
137	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i>	м²	26.37	4 988	131 534
		<i>из них:</i>				
137.1		затраты на труд рабочих			1 159	30 563
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	16 007
137.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7.127811	4 289	30 571
137.2		машины и механизмы			94	2 479
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	870
137.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.2958714	8 290	2 453
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.2958714</i>	<i>2 924</i>	<i>865</i>
137.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1613844	99	16
137.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	98 492
137.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5.274	187	986
137.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	3.9555	2 261	8 943
137.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	м²	27.1611	3 261	88 572

1	2	3	4	5	6	7
138	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и огрунтовка основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	9.11	12 208	111 214
		<i>из них:</i>				
138.1		затраты на труд рабочих			4 537	41 332
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 375	21 636
138.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.3481125	4 951	41 332
138.2		машины и механизмы			395	3 598
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			133	1 212
138.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.046461	6 329	294
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.046461	2 448	114
138.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.2657569	98	26
138.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0241597	13 171	318
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0241597	4 177	101
138.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.3438114	8 451	2 906
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.3438114	2 924	1 005
138.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.0817714	143	12
138.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.2304466	193	44
138.3		материалы, изделия и конструкции			7 276	66 284
138.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.0174912	36	1
138.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	69.6915	131	9 130
138.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6.8325	145	991
138.3.4	273-201-0108-0024	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	9.2922	6 004	55 790
138.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0.911	187	170
138.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.1822	1 103	201
139	1115-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм	м²	9.11	12 509	113 958

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка				
		из них:				
139.1		затраты на труд рабочих			5 515	50 242
		в том числе оплата труда рабочих			2 887	26 301
139.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9.6127809	5 227	50 246
139.2		машины и механизмы			23	210
		в том числе оплата труда машинистов			7	64
139.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.156109	19	3
139.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0232305	8 451	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0232305	2 924	68
139.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2741199	22	6
139.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	63 506
139.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.0911	1 186	108
139.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	9.5655	6 628	63 400
140	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	м.	9	2 255	20 295
		из них:				
140.1		затраты на труд рабочих			2 125	19 125
		в том числе оплата труда рабочих			1 078	9 702
140.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.546234	5 394	19 128
140.2		машины и механизмы			11	99
		в том числе оплата труда машинистов			3	27
140.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00459	13 171	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00459	4 177	19
140.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00459	8 451	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00459	2 924	13

1	2	3	4	5	6	7
140.3		материалы, изделия и конструкции			119	1 071
140.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0002835	38 482	11
140.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.918	607	557
140.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.1836	2 250	413
140.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0279	3 256	91
141	274-701-0206-0087 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	9	5 038	45 342
142	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	м.	6	2 255	13 530
		<i>из них:</i>				
142.1		затраты на труд рабочих			2 125	12 750
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	6 468
142.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.364156	5 394	12 752
142.2		машины и механизмы			11	66
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	18
142.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00306	13 171	40
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00306	4 177	13
142.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00306	8 451	26
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00306	2 924	9
142.3		материалы, изделия и конструкции			119	714
142.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000189	38 482	7
142.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.612	607	371
142.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.1224	2 250	275
142.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0186	3 256	61
143	247-102-3107 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	6	2 694	16 164

1	2	3	4	5	6	7
144	1110-0301-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых <i>Состав работ:</i> <i>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем</i> <i>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением</i> <i>3. Устройство монтажных швов</i> <i>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры</i> <i>5. Регулировка запорных механизмов</i>	м²	2	5 807	11 614
		<i>из них:</i>				
144.1		затраты на труд рабочих			4 351	8 702
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 256	4 512
144.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.808768	4 811	8 702
144.2		машины и механизмы			119	238
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	84
144.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.024128	6 329	153
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.024128	2 448	59
144.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.47944	19	9
144.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007904	8 451	67
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.007904	2 924	23
144.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.489008	22	11
144.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	2 674
144.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	6.3332	259	1 640
144.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	6.3332	89	564
144.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.147	3 196	470
145	223-102-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2	58 589	117 178
146	1110-0301-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м <i>Состав работ:</i> <i>1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню</i> <i>2. Фиксация подоконника с помощью клиньев</i> <i>3. Обработка швов и пустот пеной</i>	м	2	3 770	7 540
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
146.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			495	990
146.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909
146.2		машины и механизмы			15	30
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	10
146.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000832	2 448	2
146.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.002912	2 924	9
146.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602
146.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
146.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
147	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка блоков</i> <i>2. Установка приборов</i>	м²	2	8 589	17 178
		<i>из них:</i>				
147.1		затраты на труд рабочих			4 913	9 826
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	5 096
147.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.862224	5 276	9 825
147.2		машины и механизмы			1 699	3 398
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	834
147.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.201552	13 197	2 660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.201552	2 924	589
147.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.031616	13 171	416
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.031616	4 177	132
147.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.038064	8 451	322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.038064	2 924	111
147.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	3 954
147.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0021	26 609	56
147.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0016	109 237	175
147.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0826	861	71
147.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.75	1 186	890

1	2	3	4	5	6	7
147.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.864	3 196	2 761
148	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	2	124 676	249 352
149	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 10*3,65 из них:	кВт	36.5	5 792	211 409
149.1		затраты на труд рабочих			3 005	109 683
		в том числе оплата труда рабочих			1 524	55 626
149.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21.0792909	5 203	109 676
149.2		машины и механизмы			41	1 497
		в том числе оплата труда машинистов			13	475
149.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0571367	6 329	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0571367	2 448	140
149.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0444826	13 171	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0444826	4 177	186
149.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0444826	8 451	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0444826	2 924	130
149.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.5926862	22	167
149.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	100 229
149.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94.9	1 056	100 214
150	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	1	225 000	225 000
151	Прайс лист	Кондиционер	шт	1	200 000	200 000
152	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 170	4 680

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование				
		из них:				
152.1		затраты на труд рабочих			1 121	4 484
		в том числе оплата труда рабочих			569	2 276
152.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.877608	5 111	4 485
152.2		машины и механизмы			1	4
152.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0004488	8 451	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0004488	2 924	1
152.3		материалы, изделия и конструкции			48	192
152.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00012	38 482	5
152.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4.08	42	171
152.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0044	3 256	14
153	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
154	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	860	2 580
155	1121-0501-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Монтаж устройства вводно-распределительного Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шт	2	56 662	113 324
		из них:				
155.1		затраты на труд рабочих			34 472	68 944
		в том числе оплата труда рабочих			17 483	34 966
155.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.346692	5 584	68 944
155.2		машины и механизмы			1 851	3 702

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	1 194
155.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.3672	23	8
155.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1632	344	56
155.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1683	13 171	2 217
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>4 177</i>	<i>703</i>
155.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1683	8 451	1 422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>2 924</i>	<i>492</i>
155.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	40 678
155.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.03	1 180 596	35 418
155.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00102	954 056	973
155.3.3	252-207-3979	Переминыги гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
155.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.4	922	369
155.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0003	2 119 000	636
155.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.12	3 256	391
156	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест крепления</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка деталей крепления</i> <i>4. Крепление извещателя</i> <i>5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю</i> <i>6. Проверка работы извещателя</i>	шт.	2	5 848	11 696
		<i>из них:</i>				
156.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	6 662
156.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
156.2		машины и механизмы			7	14
156.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
156.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0002575</i>	<i>2 924</i>	<i>1</i>
156.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.38625	22	9
156.3		материалы, изделия и конструкции			25	50
156.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	1 186	50

1	2	3	4	5	6	7
157	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, опτικο-электронный	шт.	2	8 542	17 084
158	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет <i>из них:</i>	шт.	2	2 255	4 510
158.1		затраты на труд рабочих			2 125	4 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	2 156
158.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788052	5 394	4 251
158.2		машины и механизмы			11	22
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	6
158.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00102	13 171	13
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	4 177	4
158.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00102	8 451	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	2 924	3
158.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
158.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000063	38 482	2
158.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.204	607	124
158.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.0408	2 250	92
158.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0062	3 256	20
159	247-102-0138 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	37 063	74 126
Раздел 6:		Помещение 10				1 906 136
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			487 377
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			252 069
		машины и механизмы	тенге			18 881
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			6 050
		материалы, изделия и конструкции	тенге			974 878
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			425 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		

1	2	3	4	5	6	7
160	1206-0102-1002 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах	м²	2	2 679	5 358
		<i>из них:</i>				
160.1		затраты на труд рабочих			2 673	5 346
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	2 772
160.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.234558	4 330	5 346
160.2		машины и механизмы			6	12
160.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.148114	50	7
160.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.098674	19	2
160.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0618	22	1
161	1206-0101-0304 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные пластиковые. Снятие <i>Состав работ:</i> 1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой 2. Очистка оснований 3. Укладка годного материала на строительной площадке	м²	0.45	596	268
		<i>из них:</i>				
161.1		затраты на труд рабочих			596	268
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			306	138
161.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.0681345	3 934	268
162	1217-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кондиционер Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор	шт	1	104	104
		<i>из них:</i>				
162.1		затраты на труд рабочих			104	104
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			54	54
162.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.026162	3 984	104

1	2	3	4	5	6	7
163	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	2	776	1 552
		<i>из них:</i>				
163.1		затраты на труд рабочих			776	1 552
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	798
163.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.368534	4 213	1 553
164	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	4	240	960
		<i>из них:</i>				
164.1		затраты на труд рабочих			240	960
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	492
164.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.240608	3 984	959
165	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя	шт.	2	5 819	11 638
		<i>из них:</i>				
165.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	6 662
165.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
165.2		машины и механизмы			3	6
165.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
165.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0002575	2 924	1

1	2	3	4	5	6	7
166	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	2	240	480
		<i>из них:</i>				
166.1		затраты на труд рабочих			240	480
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	246
166.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.120304	3 984	479
167	1215-0102-0801 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Радиатор . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов</i> <i>2. Снятие приборов</i>	шт.	10	4 746	47 460
		<i>из них:</i>				
167.1		затраты на труд рабочих			4 600	46 000
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 365	23 650
167.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.33	4 060	46 000
167.2		машины и механизмы			146	1 460
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	560
167.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.23072	6 329	1 460
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.23072	2 448	565
168	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из ламината. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	12.72	475	6 042
		<i>из них:</i>				
168.1		затраты на труд рабочих			467	5 940
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			240	3 053
168.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.4922722	3 984	5 945
168.2		машины и механизмы			8	102
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	38
168.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0170321	6 329	108
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0170321	2 448	42

1	2	3	4	5	6	7
169	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i>	м²	31	4 988	154 628
		<i>из них:</i>				
169.1		затраты на труд рабочих			1 159	35 929
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	18 817
169.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.3793	4 289	35 939
169.2		машины и механизмы			94	2 914
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	1 023
169.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.34782	8 290	2 883
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.34782	2 924	1 017
169.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.18972	99	19
169.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	115 785
169.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6.2	187	1 159
169.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	4.65	2 261	10 514
169.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	31.93	3 261	104 124
170	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и огрунтовка основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	12.72	12 208	155 286
		<i>из них:</i>				
170.1		затраты на труд рабочих			4 537	57 711
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 375	30 210
170.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11.656201	4 951	57 710
170.2		машины и механизмы			395	5 024
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			133	1 692
170.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.064872	6 329	411

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.064872</i>	<i>2 448</i>	<i>159</i>
170.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.3710678	98	36
170.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0337334	13 171	444
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0337334</i>	<i>4 177</i>	<i>141</i>
170.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.4800528	8 451	4 057
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.4800528</i>	<i>2 924</i>	<i>1 404</i>
170.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.1141747	143	16
170.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.3217651	193	62
170.3		материалы, изделия и конструкции			7 276	92 551
170.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.0244224	36	1
170.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	97.308	131	12 747
170.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9.54	145	1 383
170.3.4	273-201-0108-0024	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	12.9744	6 004	77 898
170.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.272	187	238
170.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.2544	1 103	281
171	1115-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка потолка</i> <i>2. Крепление подвесов к потолку</i> <i>3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам</i> <i>4. Установка поперечных профилей</i> <i>5. Укладка потолочных плит в каркас потолка</i>	м²	12.72	12 509	159 115
		<i>из них:</i>				
171.1		затраты на труд рабочих			5 515	70 151
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 887	36 723
171.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.4220168	5 227	70 157
171.2		машины и механизмы			23	293
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	89
171.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.2179699	19	4
171.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.032436	8 451	274
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.032436</i>	<i>2 924</i>	<i>95</i>
171.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3827448	22	8
171.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	88 671
171.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.1272	1 186	151

1	2	3	4	5	6	7
171.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	13.356	6 628	88 524
172	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	м.	9	2 255	20 295
		<i>из них:</i>				
172.1		затраты на труд рабочих			2 125	19 125
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	9 702
172.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.546234	5 394	19 128
172.2		машины и механизмы			11	99
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	27
172.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00459	13 171	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00459	4 177	19
172.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00459	8 451	39
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00459	2 924	13
172.3		материалы, изделия и конструкции			119	1 071
172.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0002835	38 482	11
172.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.918	607	557
172.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0.1836	2 250	413
172.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0279	3 256	91
173	274-701-0206-0087 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	9	5 038	45 342
174	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	м.	6	2 255	13 530
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
174.1		затраты на труд рабочих			2 125	12 750
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	6 468
174.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.364156	5 394	12 752
174.2		машины и механизмы			11	66
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	18
174.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00306	13 171	40
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00306	4 177	13
174.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00306	8 451	26
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00306	2 924	9
174.3		материалы, изделия и конструкции			119	714
174.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000189	38 482	7
174.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.612	607	371
174.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.1224	2 250	275
174.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0186	3 256	61
175	247-102-3107 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	6	2 694	16 164
176	1110-0301-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых <i>Состав работ:</i> <i>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем</i> <i>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением</i> <i>3. Устройство монтажных швов</i> <i>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры</i> <i>5. Регулировка запорных механизмов</i>	м²	2	5 807	11 614
		<i>из них:</i>				
176.1		затраты на труд рабочих			4 351	8 702
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 256	4 512
176.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.808768	4 811	8 702
176.2		машины и механизмы			119	238
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	84
176.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.024128	6 329	153
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.024128	2 448	59

1	2	3	4	5	6	7
176.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.47944	19	9
176.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007904	8 451	67
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.007904</i>	<i>2 924</i>	<i>23</i>
176.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.489008	22	11
176.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	2 674
176.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	6.3332	259	1 640
176.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	6.3332	89	564
176.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.147	3 196	470
177	223-102-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2	58 589	117 178
178	1110-0301-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м <i>Состав работ:</i> <i>1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню</i> <i>2. Фиксация подоконника с помощью клиньев</i> <i>3. Обработка швов и пустот пеной</i>	м	2	3 770	7 540
		<i>из них:</i>				
178.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>495</i>	<i>990</i>
178.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909
178.2		машины и механизмы			15	30
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>5</i>	<i>10</i>
178.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.000832</i>	<i>2 448</i>	<i>2</i>
178.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.002912</i>	<i>2 924</i>	<i>9</i>
178.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602
178.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
178.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
179	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	2	8 589	17 178

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Установка блоков 2. Установка приборов				
		<i>из них:</i>				
179.1		затраты на труд рабочих			4 913	9 826
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	5 096
179.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.862224	5 276	9 825
179.2		машины и механизмы			1 699	3 398
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	834
179.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.201552	13 197	2 660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.201552	2 924	589
179.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.031616	13 171	416
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.031616	4 177	132
179.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.038064	8 451	322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.038064	2 924	111
179.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	3 954
179.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0021	26 609	56
179.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0016	109 237	175
179.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0826	861	71
179.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.75	1 186	890
179.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.864	3 196	2 761
180	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	2	124 676	249 352
181	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	36.5	5 792	211 409
		<i>Состав работ:</i> 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 10*3,65				
		<i>из них:</i>				
181.1		затраты на труд рабочих			3 005	109 683
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 524	55 626
181.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21.0792909	5 203	109 676

1	2	3	4	5	6	7
181.2		машины и механизмы			41	1 497
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	475
181.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0571367	6 329	362
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0571367	2 448	140
181.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0444826	13 171	586
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0444826	4 177	186
181.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0444826	8 451	376
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0444826	2 924	130
181.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.5926862	22	167
181.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	100 229
181.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94.9	1 056	100 214
182	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	1	225 000	225 000
183	Прайс лист	Кондиционер	шт	1	200 000	200 000
184	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке <i>Состав работ:</i> 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт.	4	1 170	4 680
		<i>из них:</i>				
184.1		затраты на труд рабочих			1 121	4 484
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	2 276
184.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.877608	5 111	4 485
184.2		машины и механизмы			1	4
184.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0004488	8 451	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0004488	2 924	1
184.3		материалы, изделия и конструкции			48	192
184.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00012	38 482	5
184.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4.08	42	171
184.3.3	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0044	3 256	14

1	2	3	4	5	6	7
185	247-212-0104 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
186	247-214-0108 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	860	2 580
187	1121-0501-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного <i>Состав работ:</i> <i>1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели)</i> <i>2. Установка крепежных конструкций</i> <i>3. Установка шкафа (панели)</i> <i>4. Подготовка к включению</i> <i>5. Присоединение проводов</i>	шт	2	56 662	113 324
		<i>из них:</i>				
187.1		затраты на труд рабочих			34 472	68 944
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			17 483	34 966
187.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.346692	5 584	68 944
187.2		машины и механизмы			1 851	3 702
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	1 194
187.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.3672	23	8
187.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1632	344	56
187.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1683	13 171	2 217
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>4 177</i>	<i>703</i>
187.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1683	8 451	1 422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1683</i>	<i>2 924</i>	<i>492</i>
187.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	40 678
187.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.03	1 180 596	35 418
187.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00102	954 056	973
187.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ППС-50	шт.	2	1 446	2 892
187.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.4	922	369
187.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0003	2 119 000	636
187.3.6	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.12	3 256	391
188	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж	шт.	2	5 848	11 696

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя				
		из них:				
188.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	6 662
188.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
188.2		машины и механизмы			7	14
188.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
188.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0002575	2 924	1
188.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.38625	22	9
188.3		материалы, изделия и конструкции			25	50
188.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	1 186	50
189	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный	шт.	2	8 542	17 084
190	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 255	4 510
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет				
		из них:				
190.1		затраты на труд рабочих			2 125	4 250
		в том числе оплата труда рабочих			1 078	2 156
190.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788052	5 394	4 251
190.2		машины и механизмы			11	22
		в том числе оплата труда машинистов			3	6
190.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00102	13 171	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00102	4 177	4
190.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00102	8 451	9

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.00102</i>	<i>2 924</i>	<i>3</i>
190.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
190.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000063	38 482	2
190.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.204	607	124
190.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.0408	2 250	92
190.3.4	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0062	3 256	20
191	247-102-0138 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	37 063	74 126
	Раздел 7:	Помещение 11				2 343 195
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			568 282
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>292 804</i>
		машины и механизмы	тенге			19 339
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>6 122</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 105 574
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			650 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	110		
192	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж	м²	2	2 679	5 358
		<i>Состав работ:</i> <i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>				
		<i>из них:</i>				
192.1		затраты на труд рабочих			2 673	5 346
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 386</i>	<i>2 772</i>
192.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.234558	4 330	5 346
192.2		машины и механизмы			6	12
192.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.148114	50	7
192.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.098674	19	2
192.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0618	22	1
193	1206-0101-0304 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 40</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м²	0.45	596	268

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой 2. Очистка оснований 3. Укладка годного материала на строительной площадке				
		из них:				
193.1		затраты на труд рабочих			596	268
		в том числе оплата труда рабочих			306	138
193.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.0681345	3 934	268
194	1217-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кондиционер Демонтаж	шт	1	104	104
		Состав работ: 1. Снятие проводок с отсоединением жил 2. Демонтаж конструкций, изолятор				
		из них:				
194.1		затраты на труд рабочих			104	104
		в том числе оплата труда рабочих			54	54
194.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.026162	3 984	104
195	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	776	1 552
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов				
		из них:				
195.1		затраты на труд рабочих			776	1 552
		в том числе оплата труда рабочих			399	798
195.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.368534	4 213	1 553
196	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4	240	960
		Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов				
		из них:				
196.1		затраты на труд рабочих			240	960
		в том числе оплата труда рабочих			123	492
196.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.240608	3 984	959

1	2	3	4	5	6	7
197	1310-0701-0207 ЭСН РК 8.04-02-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя	шт.	2	5 819	11 638
		из них:				
197.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	6 662
197.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
197.2		машины и механизмы			3	6
197.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
197.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0002575	2 924	1
198	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки . Демонтаж Состав работ: 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	2	240	480
		из них:				
198.1		затраты на труд рабочих			240	480
		в том числе оплата труда рабочих			123	246
198.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.120304	3 984	479
199	1215-0102-0801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор . Демонтаж Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	шт.	2	4 746	9 492
		из них:				
199.1		затраты на труд рабочих			4 600	9 200
		в том числе оплата труда рабочих			2 365	4 730

1	2	3	4	5	6	7
199.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.266	4 060	9 200
199.2		машины и механизмы			146	292
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	112
199.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.046144	6 329	292
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.046144	2 448	113
200	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из ламината. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	12.72	475	6 042
		<i>из них:</i>				
200.1		затраты на труд рабочих			467	5 940
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			240	3 053
200.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.4922722	3 984	5 945
200.2		машины и механизмы			8	102
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	38
200.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0170321	6 329	108
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0170321	2 448	42
201	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i>	м²	35	4 988	174 580
		<i>из них:</i>				
201.1		затраты на труд рабочих			1 159	40 565
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	21 245
201.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	9.4605	4 289	40 576
201.2		машины и механизмы			94	3 290
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	1 155
201.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.3927	8 290	3 255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.3927	2 924	1 148
201.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.2142	99	21
201.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	130 725

1	2	3	4	5	6	7
201.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7	187	1 309
201.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	5.25	2 261	11 870
201.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	36.05	3 261	117 559
202	1111-0212-0105 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и оштукатуривание основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	12	12 208	146 496
		<i>из них:</i>				
202.1		затраты на труд рабочих			4 537	54 444
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 375	28 500
202.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10.996416	4 951	54 443
202.2		машины и механизмы			395	4 740
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			133	1 596
202.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0612	6 329	387
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0612	2 448	150
202.2.2	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0.350064	98	34
202.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.031824	13 171	419
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.031824	4 177	133
202.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.45288	8 451	3 827
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.45288	2 924	1 324
202.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.107712	143	15
202.2.6	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0.303552	193	59
202.3		материалы, изделия и конструкции			7 276	87 312
202.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.02304	36	1
202.3.2	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	91.8	131	12 026
202.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9	145	1 305
202.3.4	273-201-0108-0024	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	12.24	6 004	73 489
202.3.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1.2	187	224
202.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.24	1 103	265

1	2	3	4	5	6	7
203	1115-0501-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	м²	12	12 509	150 108
		из них:				
203.1		затраты на труд рабочих			5 515	66 180
		в том числе оплата труда рабочих			2 887	34 644
203.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12.66228	5 227	66 186
203.2		машины и механизмы			23	276
		в том числе оплата труда машинистов			7	84
203.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.205632	19	4
203.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0306	8 451	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0306	2 924	89
203.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.36108	22	8
203.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	83 652
203.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.12	1 186	142
203.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	12.6	6 628	83 513
204	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	м.	14	2 255	31 570
		из них:				
204.1		затраты на труд рабочих			2 125	29 750
		в том числе оплата труда рабочих			1 078	15 092
204.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.516364	5 394	29 755
204.2		машины и механизмы			11	154
		в том числе оплата труда машинистов			3	42
204.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00714	13 171	94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.00714</i>	<i>4 177</i>	<i>30</i>
204.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00714	8 451	60
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.00714</i>	<i>2 924</i>	<i>21</i>
204.3		материалы, изделия и конструкции			119	1 666
204.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000441	38 482	17
204.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1.428	607	867
204.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.2856	2 250	643
204.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0434	3 256	141
205	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	14	5 038	70 532
206	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	м.	6	2 255	13 530
		<i>из них:</i>				
206.1		затраты на труд рабочих			2 125	12 750
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 078</i>	<i>6 468</i>
206.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.364156	5 394	12 752
206.2		машины и механизмы			11	66
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>3</i>	<i>18</i>
206.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00306	13 171	40
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.00306</i>	<i>4 177</i>	<i>13</i>
206.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00306	8 451	26
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.00306</i>	<i>2 924</i>	<i>9</i>
206.3		материалы, изделия и конструкции			119	714
206.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000189	38 482	7
206.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.612	607	371
206.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.1224	2 250	275
206.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0186	3 256	61

1	2	3	4	5	6	7
207	247-102-3107 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	6	2 694	16 164
208	1110-0301-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых <i>Состав работ:</i> 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м²	2	5 807	11 614
		из них:				
208.1		затраты на труд рабочих			4 351	8 702
		в том числе оплата труда рабочих			2 256	4 512
208.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.808768	4 811	8 702
208.2		машины и механизмы			119	238
		в том числе оплата труда машинистов			42	84
208.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.024128	6 329	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.024128	2 448	59
208.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.47944	19	9
208.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007904	8 451	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.007904	2 924	23
208.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.489008	22	11
208.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	2 674
208.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	6.3332	259	1 640
208.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	6.3332	89	564
208.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.147	3 196	470
209	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2	58 589	117 178
210	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м	м	2	3 770	7 540

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной				
		<i>из них:</i>				
210.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			495	990
210.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909
210.2		машины и механизмы			15	30
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	10
210.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000832	2 448	2
210.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.002912	2 924	9
210.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602
210.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
210.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
211	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	2	8 589	17 178
		<i>Состав работ:</i> 1. Установка блоков 2. Установка приборов				
		<i>из них:</i>				
211.1		затраты на труд рабочих			4 913	9 826
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	5 096
211.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.862224	5 276	9 825
211.2		машины и механизмы			1 699	3 398
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	834
211.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.201552	13 197	2 660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.201552	2 924	589
211.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.031616	13 171	416
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.031616	4 177	132
211.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.038064	8 451	322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.038064	2 924	111
211.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	3 954

1	2	3	4	5	6	7
211.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0021	26 609	56
211.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0016	109 237	175
211.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0826	861	71
211.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.75	1 186	890
211.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.864	3 196	2 761
212	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	2	124 676	249 352
213	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 20*3,65 из них:	кВт	73	5 792	422 816
213.1		затраты на труд рабочих			3 005	219 365
		в том числе оплата труда рабочих			1 524	111 252
213.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42.1585819	5 203	219 351
213.2		машины и механизмы			41	2 993
		в том числе оплата труда машинистов			13	949
213.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1142735	6 329	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.1142735	2 448	280
213.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0889651	13 171	1 172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0889651	4 177	372
213.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0889651	8 451	752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0889651	2 924	260
213.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	15.1853724	22	334
213.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	200 458
213.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	189.8	1 056	200 429
214	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	2	225 000	450 000
215	Прайс лист	Кондиционер	шт	1	200 000	200 000
216	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 170	4 680

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование				
		<i>из них:</i>				
216.1		затраты на труд рабочих			1 121	4 484
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	2 276
216.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.877608	5 111	4 485
216.2		машины и механизмы			1	4
216.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0004488	8 451	4
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0004488</i>	<i>2 924</i>	<i>1</i>
216.3		материалы, изделия и конструкции			48	192
216.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00012	38 482	5
216.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	4.08	42	171
216.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0044	3 256	14
217	247-212-0104 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
218	247-214-0108 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	860	2 580
219	1121-0501-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шт	2	56 662	113 324
		<i>из них:</i>				
219.1		затраты на труд рабочих			34 472	68 944
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			17 483	34 966
219.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12.346692	5 584	68 944

1	2	3	4	5	6	7
219.2		машины и механизмы			1 851	3 702
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	1 194
219.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.3672	23	8
219.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1632	344	56
219.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1683	13 171	2 217
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.1683	4 177	703
219.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1683	8 451	1 422
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.1683	2 924	492
219.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	40 678
219.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.03	1 180 596	35 418
219.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00102	954 056	973
219.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
219.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.4	922	369
219.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0003	2 119 000	636
219.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.12	3 256	391
220	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест крепления</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка деталей крепления</i> <i>4. Крепление извещателя</i> <i>5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю</i> <i>6. Проверка работы извещателя</i> <i>из них:</i>	шт.	2	5 848	11 696
220.1		затраты на труд рабочих			5 816	11 632
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	6 662
220.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2.0408935	5 699	11 631
220.2		машины и механизмы			7	14
220.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1717525	19	3
220.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0002575	8 451	2
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0002575	2 924	1
220.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.38625	22	9
220.3		материалы, изделия и конструкции			25	50
220.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.042	1 186	50

1	2	3	4	5	6	7
221	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, опτικο-электронный	шт.	2	8 542	17 084
222	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет из них:	шт.	2	2 255	4 510
222.1		затраты на труд рабочих			2 125	4 250
		в том числе оплата труда рабочих			1 078	2 156
222.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788052	5 394	4 251
222.2		машины и механизмы			11	22
		в том числе оплата труда машинистов			3	6
222.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00102	13 171	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00102	4 177	4
222.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00102	8 451	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.00102	2 924	3
222.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
222.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000063	38 482	2
222.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.204	607	124
222.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.0408	2 250	92
222.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0062	3 256	20
223	247-102-0138 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	37 063	74 126
	Раздел 8:	Помещение 12,13,14				1 405 103
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			715 984
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			368 637
		машины и механизмы	тенге			10 816
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			3 410
		материалы, изделия и конструкции	тенге			453 303
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			225 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		

1	2	3	4	5	6	7
224	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м²	13.5	3 521	47 534
		<i>из них:</i>				
224.1		затраты на труд рабочих			3 427	46 265
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 762	23 787
224.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.7154235	4 762	46 265
224.2		машины и механизмы			94	1 269
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			36	486
224.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.200232	6 329	1 267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.200232	2 448	490
225	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м²	15.9	3 521	55 984
		<i>из них:</i>				
225.1		затраты на труд рабочих			3 427	54 489
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 762	28 016
225.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.4426099	4 762	54 490
225.2		машины и механизмы			94	1 495
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			36	572
225.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.2358288	6 329	1 493
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.2358288	2 448	577
226	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	прибор	1	2 533	2 533
		<i>из них:</i>				
226.1		затраты на труд рабочих			2 516	2 516
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 293	1 293

1	2	3	4	5	6	7
226.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.52839	4 762	2 516
226.2		машины и механизмы			17	17
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	7
226.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002678	6 329	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.002678	2 448	7
227	1203-0101-0302 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	перегородки из алюминия. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка проема</i> <i>2. Прорезка проема</i> <i>3. Обделка проема колодой или коробкой</i>	м² проемов	4	51 515	206 060
		<i>из них:</i>				
227.1		затраты на труд рабочих			51 263	205 052
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			26 353	105 412
227.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36.05	5 688	205 052
227.2		машины и механизмы			252	1 008
227.2.1	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	7.416	136	1 009
228	1215-0101-0402 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Унитазы и писсуары. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов</i> <i>2. Снятие кронштейнов</i>	прибор	2	3 150	6 300
		<i>из них:</i>				
228.1		затраты на труд рабочих			3 131	6 262
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 610	3 220
228.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.315104	4 762	6 263
228.2		машины и механизмы			19	38
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	14
228.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.005974	6 329	38
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.005974	2 448	15
229	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж	м²	0.84	2 679	2 250

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>				
		<i>из них:</i>				
229.1		затраты на труд рабочих			2 673	2 245
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	1 164
229.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5185144	4 330	2 245
229.2		машины и механизмы			6	5
229.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.0622079	50	3
229.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0414431	19	1
229.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.025956	22	1
230	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	3	240	720
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>				
		<i>из них:</i>				
230.1		затраты на труд рабочих			240	720
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	369
230.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.180456	3 984	719
231	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки . Демонтаж	шт.	1	240	240
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>				
		<i>из них:</i>				
231.1		затраты на труд рабочих			240	240
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	123
231.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.060152	3 984	240
232	1217-0101-0705 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2	776	1 552
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>				
		<i>из них:</i>				
232.1		затраты на труд рабочих			776	1 552
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	798

1	2	3	4	5	6	7
232.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.368534	4 213	1 553
233	1111-0212-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и огрунтовка основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	13.5	7 270	98 145
		<i>из них:</i>				
233.1		затраты на труд рабочих			6 786	91 611
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 552	47 952
233.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18.85113	4 860	91 616
233.2		машины и механизмы			54	729
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			18	243
233.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.031671	6 329	200
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.031671	2 448	78
233.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.022032	13 171	290
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.022032	4 177	92
233.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.022032	8 451	186
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.022032	2 924	64
233.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.308448	143	44
233.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.320841	52	17
233.3		материалы, изделия и конструкции			430	5 805
233.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.0189	36	1
233.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	54	78	4 212
233.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4.59	145	666
233.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.375	187	631
233.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	13.77		
233.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.27	1 103	298
234	1111-0212-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м² покрытия	15.9	7 270	115 593

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				
		<i>из них:</i>				
234.1		затраты на труд рабочих			6 786	107 897
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 552	56 477
234.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22.202442	4 860	107 904
234.2		машины и механизмы			54	859
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			18	286
234.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0373014	6 329	236
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0373014	2 448	91
234.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0259488	13 171	342
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0259488	4 177	108
234.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0259488	8 451	219
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0259488	2 924	76
234.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.3632832	143	52
234.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3778794	52	20
234.3		материалы, изделия и конструкции			430	6 837
234.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.02226	36	1
234.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	63.6	78	4 961
234.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5.406	145	784
234.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.975	187	743
234.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	16.218		
234.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.318	1 103	351
235	1117-0102-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1	83 257	83 257

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Нанесение разметки, сверление отверстий, установка креплений 2. Установка инсталляции 3. Соединение элементов канализационной подводки 4. Проверка установленной системы 5. Установка смесителя на умывальник 6. Монтаж умывальника, установка сифона 7. Подключение смесителя к водорозеткам				
		<i>из них:</i>				
235.1		затраты на труд рабочих			9 409	9 409
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 773	4 773
235.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.80846	5 203	9 409
235.2		машины и механизмы			381	381
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			136	136
235.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0204	6 329	129
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0204	2 448	50
235.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02958	8 451	250
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.02958	2 924	86
235.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.10812	22	2
235.3		материалы, изделия и конструкции			73 467	73 467
235.3.1	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	1	1 545	1 545
235.3.2	274-401-0204-0010	Сифон для раковины (пластиковый)	шт.	1	8 148	8 148
235.3.3	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	52 423	52 423
235.3.4	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10 871	10 871
235.3.5	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0.226	2 082	471
235.3.6	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0003	31 625	9
236	1117-0104-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	2	71 275	142 550

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка мест установки унитаза и бачка 2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации 3. Крепление унитаза к полу со сверлением отверстий 4. Установка бачка 5. Установка трубы с присоединением к бачку 6. Установка сиденья				
		из них:				
236.1		затраты на труд рабочих			16 158	32 316
		в том числе оплата труда рабочих			8 196	16 392
236.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.6916	5 678	32 317
236.2		машины и механизмы			596	1 192
		в том числе оплата труда машинистов			214	428
236.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.06528	6 329	413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.06528	2 448	160
236.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0918	8 451	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I	чел.-ч	0.0918	2 924	268
236.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0612	22	1
236.3		материалы, изделия и конструкции			54 521	109 042
236.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	781	16
236.3.2	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2	36 171	72 342
236.3.3	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1 620	3 240
236.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.06	446	27
236.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.11	1 186	130
236.3.6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14 807	29 614
236.3.7	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0.452	2 082	941
236.3.8	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714
236.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.04	426	17
237	1110-0301-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м²	0.84	6 217	5 222
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
237.1		затраты на труд рабочих			4 336	3 642
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 249	1 889
237.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7287571	4 998	3 642
237.2		машины и механизмы			536	450
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			191	160
237.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0280426	6 329	177
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0280426	2 448	69
237.2.2	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1826698	19	3
237.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0311875	8 451	264
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0311875	2 924	91
237.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2813866	22	6
237.3		материалы, изделия и конструкции			1 345	1 130
237.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.3612	121	44
237.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.024612	259	6
237.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3.3768	89	301
237.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.2436	3 196	779
238	223-203-0401 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	м²	0.84	70 932	59 583
239	1121-0402-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утепленного типа при скрытой проводке <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка коробок монтажных</i> <i>2. Снятие крышек с приборов</i> <i>3. Установка и крепление приборов</i> <i>4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением</i> <i>5. Установка крышек на приборы</i> <i>6. Опробование</i>	шт.	3	1 170	3 510
		<i>из них:</i>				
239.1		затраты на труд рабочих			1 121	3 363
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	1 707
239.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.658206	5 111	3 364
239.2		машины и механизмы			1	3
239.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0003366	8 451	3
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0003366	2 924	1

1	2	3	4	5	6	7
239.3		материалы, изделия и конструкции			48	144
239.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00009	38 482	3
239.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	3.06	42	129
239.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0033	3 256	11
240	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
241	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	860	1 720
242	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 10*3,65	кВт	36.5	5 792	211 409
		из них:				
242.1		затраты на труд рабочих			3 005	109 683
		в том числе оплата труда рабочих			1 524	55 626
242.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21.0792909	5 203	109 676
242.2		машины и механизмы			41	1 497
		в том числе оплата труда машинистов			13	475
242.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0571367	6 329	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0571367	2 448	140
242.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0444826	13 171	586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0444826	4 177	186
242.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0444826	8 451	376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0444826	2 924	130
242.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.5926862	22	167
242.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	100 229
242.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94.9	1 056	100 214
243	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	1	225 000	225 000
244	1121-0501-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт	1	56 662	56 662

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов				
		<i>из них:</i>				
244.1		затраты на труд рабочих			34 472	34 472
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			17 483	17 483
244.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.173346	5 584	34 472
244.2		машины и механизмы			1 851	1 851
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	597
244.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1836	23	4
244.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0816	344	28
244.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.08415	13 171	1 108
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.08415	4 177	351
244.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.08415	8 451	711
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.08415	2 924	246
244.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	20 339
244.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.015	1 180 596	17 709
244.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00051	954 056	487
244.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
244.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.2	922	184
244.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00015	2 119 000	318
244.3.6	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.06	3 256	195
245	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2	2 255	4 510
		<i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет				
		<i>из них:</i>				
245.1		затраты на труд рабочих			2 125	4 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	2 156

1	2	3	4	5	6	7
245.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788052	5 394	4 251
245.2		машины и механизмы			11	22
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	6
245.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00102	13 171	13
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	4 177	4
245.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00102	8 451	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	2 924	3
245.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
245.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000063	38 482	2
245.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.204	607	124
245.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.0408	2 250	92
245.3.4	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0062	3 256	20
246	247-102-0138 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	37 063	74 126
	Раздел 9:	Помещение 15				4 770 231
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 354 521
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			698 209
		машины и механизмы	тенге			58 012
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			18 628
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 457 698
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			900 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	281		
247	1146-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Разборка стены кирпичной	м ³	1.92	47 683	91 551
		<i>Состав работ:</i>				
		<i>1. Разборка конструкций</i>				
		Формула объема = 16*0,12				
		<i>из них:</i>				
247.1		затраты на труд рабочих			37 134	71 297
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			19 139	36 747
247.1.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.17728	5 029	71 298
247.2		машины и механизмы			10 549	20 254

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3 497	6 714
247.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2.29632	8 648	19 859
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	2.29632	2 924	6 714
247.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4.59264	86	395
248	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>	м²	2	2 679	5 358
		<i>из них:</i>				
248.1		затраты на труд рабочих			2 673	5 346
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	2 772
248.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.234558	4 330	5 346
248.2		машины и механизмы			6	12
248.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.148114	50	7
248.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.098674	19	2
248.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0618	22	1
249	1206-0101-0304 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 40</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Доски подоконные пластиковые. Снятие <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой</i> <i>2. Очистка оснований</i> <i>3. Укладка годного материала на строительной площадке</i>	м²	0.45	596	268
		<i>из них:</i>				
249.1		затраты на труд рабочих			596	268
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			306	138
249.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.0681345	3 934	268
250	1206-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах <i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки в откосах</i> <i>2. Снятие дверных коробок</i>	шт.	2	8 868	17 736

1	2	3	4	5	6	7
		<i>из них:</i>				
250.1		затраты на труд рабочих			8 507	17 014
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 373	8 746
250.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.038218	4 213	17 013
250.2		машины и механизмы			361	722
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			120	240
250.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.081782	8 648	707
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.081782	2 924	239
250.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.163358	86	14
251	1146-0202-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Отбивка штукатурки с поверхности деревянной стены или потолка <i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки</i> <i>2. Отбивка дрени</i> Формула объема = 86,5+31	м²	117.5	1 220	143 350
		<i>из них:</i>				
251.1		затраты на труд рабочих			1 220	143 350
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			629	73 908
251.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	36.07344	3 974	143 356
252	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из ламината. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	31	475	14 725
		<i>из них:</i>				
252.1		затраты на труд рабочих			467	14 477
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			240	7 440
252.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3.636827	3 984	14 489
252.2		машины и механизмы			8	248
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	93
252.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.041509	6 329	263
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.041509	2 448	102

1	2	3	4	5	6	7
253	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	6	776	4 656
		<i>из них:</i>				
253.1		затраты на труд рабочих			776	4 656
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	2 394
253.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.105602	4 213	4 658
254	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	11	240	2 640
		<i>из них:</i>				
254.1		затраты на труд рабочих			240	2 640
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	1 353
254.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.661672	3 984	2 636
255	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки . Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие приборов, аппаратов	шт.	4	240	960
		<i>из них:</i>				
255.1		затраты на труд рабочих			240	960
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	492
255.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.240608	3 984	959
256	1215-0102-0801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор . Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	шт.	4	4 746	18 984
		<i>из них:</i>				
256.1		затраты на труд рабочих			4 600	18 400
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 365	9 460

1	2	3	4	5	6	7
256.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.532	4 060	18 400
256.2		машины и механизмы			146	584
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	224
256.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.092288	6 329	584
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.092288	2 448	226
257	1217-0101-0403 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм². Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие проводов с отсоединением жил</i> <i>2. Демонтаж конструкций, изолятор</i>	м	24	563	13 512
		<i>из них:</i>				
257.1		затраты на труд рабочих			563	13 512
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			289	6 936
257.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3.389112	3 984	13 502
258	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i>	м²	86.5	4 988	431 463
		<i>из них:</i>				
258.1		затраты на труд рабочих			1 159	100 254
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	52 506
258.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	23.38095	4 289	100 281
258.2		машины и механизмы			94	8 131
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	2 855
258.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.97053	8 290	8 046
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.97053	2 924	2 838
258.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.52938	99	52
258.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	323 078
258.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	17.3	187	3 235
258.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	12.975	2 261	29 336
258.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	м ²	89.095	3 261	290 539

1	2	3	4	5	6	7
259	1115-0501-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм Состав работ: 1. Разметка потолка 2. Крепление подвесов к потолку 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам 4. Установка поперечных профилей 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка	м²	31	12 509	387 779
		из них:				
259.1		затраты на труд рабочих			5 515	170 965
		в том числе оплата труда рабочих			2 887	89 497
259.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	32.71089	5 227	170 980
259.2		машины и механизмы			23	713
		в том числе оплата труда машинистов			7	217
259.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.531216	19	10
259.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.07905	8 451	668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.07905	2 924	231
259.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.93279	22	21
259.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	216 101
259.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.31	1 186	368
259.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	32.55	6 628	215 741
260	1111-0216-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом Состав работ: 1. Подготовка и очистка основания 2. Устройство звукоизоляционного слоя 3. Прирезка ламината по размерам 4. Укладка ламинированного покрытия	м² покрытия	31	5 438	168 578
		из них:				
260.1		затраты на труд рабочих			1 285	39 835
		в том числе оплата труда рабочих			673	20 863
260.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7.905	5 041	39 849
260.2		машины и механизмы			181	5 611
		в том числе оплата труда машинистов			59	1 829
260.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.954924	99	95
260.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.249798	6 329	1 581

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.249798</i>	<i>2 448</i>	<i>612</i>
260.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.170748	13 171	2 249
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.170748</i>	<i>4 177</i>	<i>713</i>
260.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.170748	8 451	1 443
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.170748</i>	<i>2 924</i>	<i>499</i>
260.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1.581	143	226
260.3		материалы, изделия и конструкции			3 972	123 132
260.3.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	32.24	3 730	120 255
260.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м²	31.62	91	2 877
261	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	м.	24	2 255	54 120
		<i>из них:</i>				
261.1		затраты на труд рабочих			2 125	51 000
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 078</i>	<i>25 872</i>
261.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	9.456624	5 394	51 009
261.2		машины и механизмы			11	264
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>3</i>	<i>72</i>
261.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.01224	13 171	161
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.01224</i>	<i>4 177</i>	<i>51</i>
261.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.01224	8 451	103
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.01224</i>	<i>2 924</i>	<i>36</i>
261.3		материалы, изделия и конструкции			119	2 856
261.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000756	38 482	29
261.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	2.448	607	1 486
261.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0.4896	2 250	1 102
261.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0744	3 256	242
262	274-701-0206-0087 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	24	5 038	120 912

1	2	3	4	5	6	7
263	1110-0301-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых <i>Состав работ:</i> <i>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем</i> <i>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением</i> <i>3. Устройство монтажных швов</i> <i>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры</i> <i>5. Регулировка запорных механизмов</i>	м²	10	5 807	58 070
		<i>из них:</i>				
263.1		затраты на труд рабочих			4 351	43 510
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 256	22 560
263.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9.04384	4 811	43 510
263.2		машины и механизмы			119	1 190
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	420
263.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.12064	6 329	764
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.12064	2 448	295
263.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.3972	19	46
263.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.03952	8 451	334
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.03952	2 924	116
263.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.44504	22	54
263.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	13 370
263.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	31.666	259	8 201
263.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	31.666	89	2 818
263.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.735	3 196	2 349
264	223-102-0102 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	10	58 589	585 890
265	1110-0301-0301 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м <i>Состав работ:</i> <i>1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню</i> <i>2. Фиксация подоконника с помощью клиньев</i> <i>3. Обработка швов и пустот пеной</i>	м	2	3 770	7 540
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
265.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			495	990
265.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909
265.2		машины и механизмы			15	30
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			5	10
265.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.000832	2 448	2
265.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.002912	2 924	9
265.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602
265.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
265.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
266	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка блоков</i> <i>2. Установка приборов</i>	м²	4	8 589	34 356
		<i>из них:</i>				
266.1		затраты на труд рабочих			4 913	19 652
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	10 192
266.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3.724448	5 276	19 650
266.2		машины и механизмы			1 699	6 796
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	1 668
266.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.403104	13 197	5 320
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.403104	2 924	1 179
266.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.063232	13 171	833
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.063232	4 177	264
266.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.076128	8 451	643
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.076128	2 924	223
266.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	7 908
266.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0042	26 609	112
266.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0032	109 237	350
266.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.1652	861	142
266.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1.5	1 186	1 779

1	2	3	4	5	6	7
266.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.728	3 196	5 523
267	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	4	124 676	498 704
268	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) <i>Состав работ:</i> 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 40*3,65 <i>из них:</i>	кВт	146	5 792	845 632
268.1		затраты на труд рабочих			3 005	438 730
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 524	222 504
268.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	84.3171637	5 203	438 702
268.2		машины и механизмы			41	5 986
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	1 898
268.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.2285469	6 329	1 446
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.2285469	2 448	559
268.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1779302	13 171	2 344
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.1779302	4 177	743
268.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1779302	8 451	1 504
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.1779302	2 924	520
268.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	30.3707448	22	668
268.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	400 916
268.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	379.6	1 056	400 858
269	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	4	225 000	900 000
270	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	11	1 170	12 870

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование				
		<i>из них:</i>				
270.1		затраты на труд рабочих			1 121	12 331
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	6 259
270.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.413422	5 111	12 335
270.2		машины и механизмы			1	11
270.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0012342	8 451	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0012342</i>	<i>2 924</i>	<i>4</i>
270.3		материалы, изделия и конструкции			48	528
270.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00033	38 482	13
270.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	11.22	42	471
270.3.3	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0121	3 256	39
271	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	643	1 929
272	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	860	6 880
273	1121-0501-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного <i>Состав работ:</i> 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шт	4	56 662	226 648
		<i>из них:</i>				
273.1		затраты на труд рабочих			34 472	137 888
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			17 483	69 932
273.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	24.693384	5 584	137 888
273.2		машины и механизмы			1 851	7 404

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	2 388
273.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.7344	23	17
273.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.3264	344	112
273.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.3366	13 171	4 433
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.3366</i>	<i>4 177</i>	<i>1 406</i>
273.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.3366	8 451	2 845
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.3366</i>	<i>2 924</i>	<i>984</i>
273.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	81 356
273.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.06	1 180 596	70 836
273.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00204	954 056	1 946
273.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	4	1 446	5 784
273.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.8	922	738
273.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.0006	2 119 000	1 271
273.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.24	3 256	781
274	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест крепления</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка деталей крепления</i> <i>4. Крепление извещателя</i> <i>5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю</i> <i>6. Проверка работы извещателя</i>	шт.	8	5 848	46 784
		<i>из них:</i>				
274.1		затраты на труд рабочих			5 816	46 528
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	26 648
274.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8.163574	5 699	46 524
274.2		машины и механизмы			7	56
274.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.68701	19	13
274.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00103	8 451	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.00103</i>	<i>2 924</i>	<i>3</i>
274.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.545	22	34
274.3		материалы, изделия и конструкции			25	200
274.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.168	1 186	199

1	2	3	4	5	6	7
275	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный	шт.	8	8 542	68 336
	Раздел 10:	Помещение 16				2 087 665
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			602 826
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			309 404
		машины и механизмы	тенге			18 630
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			5 841
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 241 209
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			225 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	119		
276	1206-0102-1002 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж	м²	2	2 679	5 358
		<i>Состав работ:</i> 1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах				
		<i>из них:</i>				
276.1		затраты на труд рабочих			2 673	5 346
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	2 772
276.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.234558	4 330	5 346
276.2		машины и механизмы			6	12
276.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.148114	50	7
276.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.098674	19	2
276.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0618	22	1
277	1206-0101-0304 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 40 Кзтр и Кэм=1,03	Доски подоконные пластиковые. Снятие	м²	0.3	596	179
		<i>Состав работ:</i> 1. Снятие пластиковых подоконных досок с очисткой 2. Очистка оснований 3. Укладка годного материала на строительной площадке				
		<i>из них:</i>				
277.1		затраты на труд рабочих			596	179
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			306	92
277.1.1	009-0119	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.045423	3 934	179

1	2	3	4	5	6	7
278	1206-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах <i>Состав работ:</i> <i>1. Отбивка штукатурки в откосах</i> <i>2. Снятие дверных коробок</i>	шт.	2	8 868	17 736
		<i>из них:</i>				
278.1		затраты на труд рабочих			8 507	17 014
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 373	8 746
278.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.038218	4 213	17 013
278.2		машины и механизмы			361	722
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			120	240
278.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.081782	8 648	707
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.081782	2 924	239
278.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.163358	86	14
279	1207-0101-0205 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	19.3	475	9 167
		<i>из них:</i>				
279.1		затраты на труд рабочих			467	9 013
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			240	4 632
279.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.2642181	3 984	9 021
279.2		машины и механизмы			8	154
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	58
279.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0258427	6 329	164
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0258427	2 448	63
280	1217-0101-0705 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	4	776	3 104
		<i>из них:</i>				
280.1		затраты на труд рабочих			776	3 104

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	1 596
280.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.737068	4 213	3 105
281	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	5	240	1 200
		<i>из них:</i>				
281.1		затраты на труд рабочих			240	1 200
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	615
281.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.30076	3 984	1 198
282	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	2	240	480
		<i>из них:</i>				
282.1		затраты на труд рабочих			240	480
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	246
282.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.120304	3 984	479
283	1215-0102-0801 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Радиатор . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов</i> <i>2. Снятие приборов</i>	шт.	2	4 746	9 492
		<i>из них:</i>				
283.1		затраты на труд рабочих			4 600	9 200
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 365	4 730
283.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.266	4 060	9 200
283.2		машины и механизмы			146	292
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	112
283.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.046144	6 329	292
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.046144</i>	<i>2 448</i>	<i>113</i>

1	2	3	4	5	6	7
284	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i>	м²	49	4 988	244 412
		<i>из них:</i>				
284.1		затраты на труд рабочих			1 159	56 791
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	29 743
284.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	13.2447	4 289	56 807
284.2		машины и механизмы			94	4 606
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	1 617
284.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.54978	8 290	4 558
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.54978	2 924	1 608
284.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.29988	99	30
284.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	183 015
284.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9.8	187	1 833
284.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	7.35	2 261	16 618
284.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	50.47	3 261	164 583
285	1115-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка потолка</i> <i>2. Крепление подвесов к потолку</i> <i>3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам</i> <i>4. Установка поперечных профилей</i> <i>5. Укладка потолочных плит в каркас потолка</i>	м²	19.3	12 509	241 424
		<i>из них:</i>				
285.1		затраты на труд рабочих			5 515	106 440
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 887	55 719
285.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.365167	5 227	106 449
285.2		машины и механизмы			23	444
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	135
285.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.3307248	19	6

1	2	3	4	5	6	7
285.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.049215	8 451	416
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.049215</i>	<i>2 924</i>	<i>144</i>
285.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.580737	22	13
285.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	134 540
285.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.193	1 186	229
285.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	20.265	6 628	134 316
286	1111-0216-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом <i>Состав работ:</i> <i>1. Подготовка и очистка основания</i> <i>2. Устройство звукоизоляционного слоя</i> <i>3. Прирезка ламината по размерам</i> <i>4. Укладка ламинированного покрытия</i>	м² покрытия	19.3	5 438	104 954
		<i>из них:</i>				
286.1		затраты на труд рабочих			1 285	24 801
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>673</i>	<i>12 989</i>
286.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4.9215	5 041	24 809
286.2		машины и механизмы			181	3 493
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>59</i>	<i>1 139</i>
286.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.5945172	99	59
286.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1555194	6 329	984
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1555194</i>	<i>2 448</i>	<i>381</i>
286.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.1063044	13 171	1 400
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1063044</i>	<i>4 177</i>	<i>444</i>
286.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1063044	8 451	898
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.1063044</i>	<i>2 924</i>	<i>311</i>
286.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.9843	143	141
286.3		материалы, изделия и конструкции			3 972	76 660
286.3.1	233-201-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	20.072	3 730	74 869
286.3.2	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м²	19.686	91	1 791
287	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	м.	18	2 255	40 590

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет				
		<i>из них:</i>				
287.1		затраты на труд рабочих			2 125	38 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	19 404
287.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	7.092468	5 394	38 257
287.2		машины и механизмы			11	198
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	54
287.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00918	13 171	121
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00918	4 177	38
287.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00918	8 451	78
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00918	2 924	27
287.3		материалы, изделия и конструкции			119	2 142
287.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000567	38 482	22
287.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1.836	607	1 114
287.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.3672	2 250	826
287.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0558	3 256	182
288	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	18	5 038	90 684
289	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 255	9 020
		<i>Состав работ:</i> 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет				
		<i>из них:</i>				
289.1		затраты на труд рабочих			2 125	8 500
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	4 312
289.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.576104	5 394	8 502

1	2	3	4	5	6	7
289.2		машины и механизмы			11	44
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	12
289.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00204	13 171	27
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00204	4 177	9
289.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00204	8 451	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00204	2 924	6
289.3		материалы, изделия и конструкции			119	476
289.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000126	38 482	5
289.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.408	607	248
289.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.0816	2 250	184
289.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0124	3 256	40
290	247-102-0138 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	4	37 063	148 252
291	1110-0301-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 45 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых <i>Состав работ:</i> 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м²	2	5 807	11 614
		<i>из них:</i>				
291.1		затраты на труд рабочих			4 351	8 702
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 256	4 512
291.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.808768	4 811	8 702
291.2		машины и механизмы			119	238
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			42	84
291.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.024128	6 329	153
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.024128	2 448	59
291.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.47944	19	9
291.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.007904	8 451	67
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.007904	2 924	23
291.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.489008	22	11
291.3		материалы, изделия и конструкции			1 337	2 674

1	2	3	4	5	6	7
291.3.1	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	6.3332	259	1 640
291.3.2	223-503-0504	Лента бутиловая	м	6.3332	89	564
291.3.3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.147	3 196	470
292	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	2	58 589	117 178
293	1110-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	2	3 770	7 540
		из них:				
293.1		затраты на труд рабочих			954	1 908
		в том числе оплата труда рабочих			495	990
293.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.404352	4 721	1 909
293.2		машины и механизмы			15	30
		в том числе оплата труда машинистов			5	10
293.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.000832	6 329	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.000832	2 448	2
293.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002912	8 451	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.002912	2 924	9
293.3		материалы, изделия и конструкции			2 801	5 602
293.3.1	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	8	248	1 984
293.3.2	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1.132	3 196	3 618
294	1110-0106-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м²	2	8 589	17 178
		из них:				
294.1		затраты на труд рабочих			4 913	9 826
		в том числе оплата труда рабочих			2 548	5 096

1	2	3	4	5	6	7
294.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.862224	5 276	9 825
294.2		машины и механизмы			1 699	3 398
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	834
294.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.201552	13 197	2 660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.201552	2 924	589
294.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.031616	13 171	416
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.031616	4 177	132
294.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.038064	8 451	322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.038064	2 924	111
294.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	3 954
294.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0021	26 609	56
294.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0016	109 237	175
294.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0826	861	71
294.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.75	1 186	890
294.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.864	3 196	2 761
295	223-202-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	2	124 676	249 352
296	1118-0301-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий</i> <i>2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам</i> Формула объема = 20*3,65	кВт	73	5 792	422 816
		<i>из них:</i>				
296.1		затраты на труд рабочих			3 005	219 365
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 524	111 252
296.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	42.1585819	5 203	219 351
296.2		машины и механизмы			41	2 993
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	949
296.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.1142735	6 329	723
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.1142735	2 448	280
296.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0889651	13 171	1 172

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0889651</i>	<i>4 177</i>	<i>372</i>
296.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0889651	8 451	752
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0889651</i>	<i>2 924</i>	<i>260</i>
296.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	15.1853724	22	334
296.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	200 458
296.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	189.8	1 056	200 429
297	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	1	225 000	225 000
298	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке <i>Состав работ:</i> 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт.	5	1 170	5 850
		<i>из них:</i>				
298.1		затраты на труд рабочих			1 121	5 605
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	2 845
298.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.09701	5 111	5 607
298.2		машины и механизмы			1	5
298.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.000561	8 451	5
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.000561</i>	<i>2 924</i>	<i>2</i>
298.3		материалы, изделия и конструкции			48	240
298.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00015	38 482	6
298.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5.1	42	214
298.3.3	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0055	3 256	18
299	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
300	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	860	3 440
301	1121-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ²	м	30	1 478	44 340

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Состав работ: 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабеля 3. Прокладка кабеля с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабеля 6. Прозвон и соединение жил кабеля				
		<i>из них:</i>				
301.1		затраты на труд рабочих			1 421	42 630
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			721	21 630
301.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8.04474	5 299	42 629
301.2		машины и механизмы			5	150
301.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1.1781	19	22
301.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00306	13 171	40
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.00306</i>	<i>4 177</i>	<i>13</i>
301.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.002754	8 451	23
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.002754</i>	<i>2 924</i>	<i>8</i>
301.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2.23074	22	49
301.3		материалы, изделия и конструкции			52	1 560
301.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3.6	300	1 080
301.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.12	2 250	270
301.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.063	1 186	75
301.3.4	261-302-0454	Кабель	м	30.6		
301.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.048	3 256	156
302	1121-0501-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шт	1	56 662	56 662
		<i>из них:</i>				
302.1		затраты на труд рабочих			34 472	34 472
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			17 483	17 483

1	2	3	4	5	6	7
302.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.173346	5 584	34 472
302.2		машины и механизмы			1 851	1 851
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	597
302.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1836	23	4
302.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0816	344	28
302.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.08415	13 171	1 108
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.08415	4 177	351
302.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.08415	8 451	711
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.08415	2 924	246
302.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	20 339
302.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.015	1 180 596	17 709
302.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00051	954 056	487
302.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
302.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.2	922	184
302.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00015	2 119 000	318
302.3.6	247-216-1101	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0.06	3 256	195
	Раздел 11:	Коридор				3 837 833
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 681 851
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			872 640
		машины и механизмы	тенге			36 196
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			12 076
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 894 786
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			225 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	333		
303	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	46	3 521	161 966
		<i>из них:</i>				
303.1		затраты на труд рабочих			3 427	157 642
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 762	81 052
303.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	33.104406	4 762	157 643

1	2	3	4	5	6	7
303.2		машины и механизмы			94	4 324
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			36	1 656
303.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.682272	6 329	4 318
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.682272	2 448	1 670
304	1217-0101-0705 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	10	776	7 760
		<i>из них:</i>				
304.1		затраты на труд рабочих			776	7 760
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	3 990
304.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.84267	4 213	7 763
305	1217-0101-0403 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 16 мм². Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие проводок с отсоединением жил</i> <i>2. Демонтаж конструкций, изолятор</i>	м	58	563	32 654
		<i>из них:</i>				
305.1		затраты на труд рабочих			563	32 654
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			289	16 762
305.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	8.190354	3 984	32 630
306	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	11	240	2 640
		<i>из них:</i>				
306.1		затраты на труд рабочих			240	2 640
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	1 353
306.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.661672	3 984	2 636
307	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж	шт.	6	5 819	34 914

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление извещателя 5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю 6. Проверка работы извещателя				
		из них:				
307.1		затраты на труд рабочих			5 816	34 896
		в том числе оплата труда рабочих			3 331	19 986
307.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	6.1226805	5 699	34 893
307.2		машины и механизмы			3	18
307.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.5152575	19	10
307.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0007725	8 451	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0007725	2 924	2
308	1215-0102-0801 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор . Демонтаж Состав работ: 1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов 2. Снятие приборов	шт.	1	4 746	4 746
		из них:				
308.1		затраты на труд рабочих			4 600	4 600
		в том числе оплата труда рабочих			2 365	2 365
308.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.133	4 060	4 600
308.2		машины и механизмы			146	146
		в том числе оплата труда машинистов			56	56
308.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.023072	6 329	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.023072	2 448	56
309	1115-0701-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,02	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену	м²	111.78	4 988	557 558
		из них:				
309.1		затраты на труд рабочих			1 159	129 553

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	67 850
309.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30.214134	4 289	129 588
309.2		машины и механизмы			94	10 507
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	3 689
309.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	1.2541716	8 290	10 397
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1.2541716	2 924	3 667
309.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.6840936	99	68
309.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	417 498
309.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	22.356	187	4 181
309.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	16.767	2 261	37 910
309.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	115.1334	3 261	375 450
310	1115-0501-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка потолка</i> <i>2. Крепление подвесов к потолку</i> <i>3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам</i> <i>4. Установка поперечных профилей</i> <i>5. Укладка потолочных плит в каркас потолка</i>	м²	46	12 509	575 414
		<i>из них:</i>				
310.1		затраты на труд рабочих			5 515	253 690
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 887	132 802
310.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48.53874	5 227	253 712
310.2		машины и механизмы			23	1 058
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	322
310.2.1	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	0.788256	19	15
310.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.1173	8 451	991
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.1173	2 924	343
310.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.38414	22	30
310.3		материалы, изделия и конструкции			6 971	320 666
310.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.46	1 186	546
310.3.2	232-401-0106	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	48.3	6 628	320 132
311	1111-0212-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i>	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей	м² покрытия	46	7 270	334 420

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	<i>Состав работ:</i> 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				
		<i>из них:</i>				
311.1		затраты на труд рабочих			6 786	312 156
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 552	163 392
311.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	64.23348	4 860	312 175
311.2		машины и механизмы			54	2 484
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			18	828
311.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.107916	6 329	683
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.107916	2 448	264
311.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.075072	13 171	989
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.075072	4 177	314
311.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.075072	8 451	634
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.075072	2 924	220
311.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	1.051008	143	150
311.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	1.093236	52	57
311.3		материалы, изделия и конструкции			430	19 780
311.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.0644	36	2
311.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	184	78	14 352
311.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	15.64	145	2 268
311.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11.5	187	2 151
311.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	46.92		
311.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.92	1 103	1 015
312	1111-0220-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство плинтусов из плиток керамических	м плинтусов	35	4 316	151 060
		<i>Состав работ:</i> 1. Устройство плинтусов из плиток на растворе				
		<i>из них:</i>				
312.1		затраты на труд рабочих			1 324	46 340
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			693	24 255

1	2	3	4	5	6	7
312.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.4252	5 502	46 355
312.2		машины и механизмы			5	175
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2	70
312.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02142	8 451	181
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.02142	2 924	63
312.3		материалы, изделия и конструкции			2 987	104 545
312.3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0.056	30 067	1 684
312.3.2	273-201-0106-0005	Плинтус керамогранитный матовый, размерами 25x15 см	м	35.35	2 910	102 869
313	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	м.	58	2 255	130 790
		<i>из них:</i>				
313.1		затраты на труд рабочих			2 125	123 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	62 524
313.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	22.853508	5 394	123 272
313.2		машины и механизмы			11	638
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	174
313.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.02958	13 171	390
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.02958	4 177	124
313.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02958	8 451	250
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.02958	2 924	86
313.3		материалы, изделия и конструкции			119	6 902
313.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.001827	38 482	70
313.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5.916	607	3 591
313.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	1.1832	2 250	2 662
313.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.1798	3 256	585
314	274-701-0206-0087 <i>ПрСЦ 07.2026 № 1-4</i>	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	58	5 038	292 204

1	2	3	4	5	6	7
315	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	шт.	10	2 255	22 550
		<i>из них:</i>				
315.1		затраты на труд рабочих			2 125	21 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	10 780
315.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	3.94026	5 394	21 254
315.2		машины и механизмы			11	110
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	30
315.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0051	13 171	67
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0051	4 177	21
315.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0051	8 451	43
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0051	2 924	15
315.3		материалы, изделия и конструкции			119	1 190
315.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000315	38 482	12
315.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	1.02	607	619
315.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.204	2 250	459
315.3.4	247-216-1101	Изолянт прорезиненная на ХБ основе	кг	0.031	3 256	101
316	247-102-0138 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	10	37 063	370 630
317	1121-0402-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка коробок монтажных</i> <i>2. Снятие крышек с приборов</i> <i>3. Установка и крепление приборов</i> <i>4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением</i> <i>5. Установка крышек на приборы</i> <i>6. Опробование</i>	шт.	11	1 170	12 870
		<i>из них:</i>				

1	2	3	4	5	6	7
317.1		затраты на труд рабочих			1 121	12 331
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			569	6 259
317.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2.413422	5 111	12 335
317.2		машины и механизмы			1	11
317.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0012342	8 451	10
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0012342	2 924	4
317.3		материалы, изделия и конструкции			48	528
317.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00033	38 482	13
317.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	11.22	42	471
317.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0121	3 256	39
318	247-212-0104 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	643	2 572
319	247-214-0108 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	7	860	6 020
320	1121-0501-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного <i>Состав работ:</i> <i>1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели)</i> <i>2. Установка крепежных конструкций</i> <i>3. Установка шкафа (панели)</i> <i>4. Подготовка к включению</i> <i>5. Присоединение проводов</i>	шт	7	56 662	396 634
		<i>из них:</i>				
320.1		затраты на труд рабочих			34 472	241 304
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			17 483	122 381
320.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	43.213422	5 584	241 304
320.2		машины и механизмы			1 851	12 957
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			597	4 179
320.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1.2852	23	30
320.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.5712	344	196
320.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.58905	13 171	7 758
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.58905	4 177	2 460
320.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.58905	8 451	4 978
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.58905	2 924	1 722

1	2	3	4	5	6	7
320.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	142 373
320.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.105	1 180 596	123 963
320.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00357	954 056	3 406
320.3.3	252-207-3979	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7	1 446	10 122
320.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1.4	922	1 291
320.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00105	2 119 000	2 225
320.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.42	3 256	1 368
321	1310-0701-0207 <i>ЭСН РК 8.04-02-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест крепления</i> <i>2. Сверление отверстий</i> <i>3. Установка деталей крепления</i> <i>4. Крепление извещателя</i> <i>5. Подключение шлейфа сигнализации к извещателю</i> <i>6. Проверка работы извещателя</i>	шт.	10	5 848	58 480
		<i>из них:</i>				
321.1		затраты на труд рабочих			5 816	58 160
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 331	33 310
321.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	10.2044675	5 699	58 155
321.2		машины и механизмы			7	70
321.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.8587625	19	16
321.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0012875	8 451	11
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0012875</i>	<i>2 924</i>	<i>4</i>
321.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1.93125	22	42
321.3		материалы, изделия и конструкции			25	250
321.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.21	1 186	249
322	248-302-0217 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	шт.	шт.	10	8 542	85 420
323	1118-0301-0103 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий</i> <i>2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам</i> Формула объема = 10*3,65	кВт	36.5	5 792	211 409

1	2	3	4	5	6	7
		<i>из них:</i>				
323.1		затраты на труд рабочих			3 005	109 683
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 524	55 626
323.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21.0792909	5 203	109 676
323.2		машины и механизмы			41	1 497
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			13	475
323.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0571367	6 329	362
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0571367	2 448	140
323.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0444826	13 171	586
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0444826	4 177	186
323.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0444826	8 451	376
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0444826	2 924	130
323.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.5926862	22	167
323.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	100 229
323.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94.9	1 056	100 214
324	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	1	225 000	225 000
325	1121-0201-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2 <i>Состав работ:</i> 1. Разметка и замер трассы 2. Заготовка кабеля 3. Прокладка кабеля с креплением 4. Установка монтажных коробок 5. Ввод концов кабеля 6. Прозвон и соединение жил кабеля	м	70	1 478	103 460
		<i>из них:</i>				
325.1		затраты на труд рабочих			1 421	99 470
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			721	50 470
325.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	18.77106	5 299	99 468
325.2		машины и механизмы			5	350
325.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.7489	19	52
325.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00714	13 171	94
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00714	4 177	30
325.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.006426	8 451	54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.006426</i>	<i>2 924</i>	<i>19</i>
325.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5.20506	22	115
325.3		материалы, изделия и конструкции			52	3 640
325.3.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	8.4	300	2 520
325.3.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0.28	2 250	630
325.3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.147	1 186	174
325.3.4	261-302-0454	Кабель	м	71.4		
325.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.112	3 256	365
326	1121-0501-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Монтаж устройства вводно-распределительного <i>Состав работ:</i> <i>1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели)</i> <i>2. Установка крепежных конструкций</i> <i>3. Установка шкафа (панели)</i> <i>4. Подготовка к включению</i> <i>5. Присоединение проводов</i>	шт	1	56 662	56 662
		<i>из них:</i>				
326.1		затраты на труд рабочих			34 472	34 472
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>17 483</i>	<i>17 483</i>
326.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.173346	5 584	34 472
326.2		машины и механизмы			1 851	1 851
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>597</i>	<i>597</i>
326.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1836	23	4
326.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0816	344	28
326.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.08415	13 171	1 108
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.08415</i>	<i>4 177</i>	<i>351</i>
326.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.08415	8 451	711
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.08415</i>	<i>2 924</i>	<i>246</i>
326.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	20 339
326.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.015	1 180 596	17 709
326.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00051	954 056	487
326.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
326.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.2	922	184
326.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00015	2 119 000	318
326.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.06	3 256	195

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 12:	Помещение 4, 5, 6				1 452 563
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			761 984
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>392 287</i>
		машины и механизмы	тенге			12 276
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>3 970</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			453 303
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			225 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	150		
327	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	13.5	3 521	47 534
		<i>из них:</i>				
327.1		затраты на труд рабочих			3 427	46 265
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 762</i>	<i>23 787</i>
327.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9.7154235	4 762	46 265
327.2		машины и механизмы			94	1 269
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>36</i>	<i>486</i>
327.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.200232	6 329	1 267
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.200232</i>	<i>2 448</i>	<i>490</i>
328	1207-0101-0207 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> <i>1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований</i> <i>2. Укладка на строительной площадке</i>	м²	15.9	3 521	55 984
		<i>из них:</i>				
328.1		затраты на труд рабочих			3 427	54 489
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>1 762</i>	<i>28 016</i>
328.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.4426099	4 762	54 490
328.2		машины и механизмы			94	1 495
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>36</i>	<i>572</i>
328.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.2358288	6 329	1 493
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.2358288</i>	<i>2 448</i>	<i>577</i>

1	2	3	4	5	6	7
329	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	прибор	1	2 533	2 533
		<i>из них:</i>				
329.1		затраты на труд рабочих			2 516	2 516
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 293	1 293
329.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.52839	4 762	2 516
329.2		машины и механизмы			17	17
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	7
329.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.002678	6 329	17
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.002678	2 448	7
330	1203-0101-0302 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	перегородки из алюминия. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Разметка проема 2. Прорезка проема 3. Обделка проема колодой или коробкой	м² проемов	4	51 515	206 060
		<i>из них:</i>				
330.1		затраты на труд рабочих			51 263	205 052
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			26 353	105 412
330.1.1	009-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	36.05	5 688	205 052
330.2		машины и механизмы			252	1 008
330.2.1	343-102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	7.416	136	1 009
331	1215-0101-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж <i>Состав работ:</i> 1. Снятие прибора с отсоединением от креплений и трубопроводов 2. Снятие кронштейнов	прибор	2	3 150	6 300
		<i>из них:</i>				
331.1		затраты на труд рабочих			3 131	6 262
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 610	3 220
331.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1.315104	4 762	6 263

1	2	3	4	5	6	7
331.2		машины и механизмы			19	38
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			7	14
331.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.005974	6 329	38
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.005974</i>	<i>2 448</i>	<i>15</i>
332	1206-0102-1002 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Демонтаж оконного блока из ПВХ профилей с отбивкой штукатурки в откосах</i>	м²	0.84	2 679	2 250
		<i>из них:</i>				
332.1		затраты на труд рабочих			2 673	2 245
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 386	1 164
332.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.5185144	4 330	2 245
332.2		машины и механизмы			6	5
332.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.0622079	50	3
332.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.0414431	19	1
332.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.025956	22	1
333	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Выключатели и розетки. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	3	240	720
		<i>из них:</i>				
333.1		затраты на труд рабочих			240	720
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	369
333.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.180456	3 984	719
334	1215-0102-0801 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Радиатор . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Отсоединение нагревательных приборов от трубопроводов</i> <i>2. Снятие приборов</i>	шт.	10	4 746	47 460
		<i>из них:</i>				
334.1		затраты на труд рабочих			4 600	46 000
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 365	23 650
334.1.1	009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	11.33	4 060	46 000

1	2	3	4	5	6	7
334.2		машины и механизмы			146	1 460
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			56	560
334.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.23072	6 329	1 460
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.23072	2 448	565
335	1217-0101-0701 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Коробки . Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	1	240	240
		<i>из них:</i>				
335.1		затраты на труд рабочих			240	240
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			123	123
335.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.060152	3 984	240
336	1217-0101-0705 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж <i>Состав работ:</i> <i>1. Снятие приборов, аппаратов</i>	шт.	2	776	1 552
		<i>из них:</i>				
336.1		затраты на труд рабочих			776	1 552
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			399	798
336.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.368534	4 213	1 553
337	1111-0212-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и оштукатуривание основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	13.5	7 270	98 145
		<i>из них:</i>				
337.1		затраты на труд рабочих			6 786	91 611
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 552	47 952
337.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	18.85113	4 860	91 616
337.2		машины и механизмы			54	729
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			18	243

1	2	3	4	5	6	7
337.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.031671	6 329	200
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.031671</i>	<i>2 448</i>	<i>78</i>
337.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.022032	13 171	290
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.022032</i>	<i>4 177</i>	<i>92</i>
337.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.022032	8 451	186
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.022032</i>	<i>2 924</i>	<i>64</i>
337.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.308448	143	44
337.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.320841	52	17
337.3		материалы, изделия и конструкции			430	5 805
337.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.0189	36	1
337.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	54	78	4 212
337.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4.59	145	666
337.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.375	187	631
337.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	13.77		
337.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.27	1 103	298
338	1111-0212-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей <i>Состав работ:</i> <i>1. Очистка и огрунтовка основания</i> <i>2. Приготовление клеевого состава</i> <i>3. Укладка плитки</i> <i>4. Затирка швов</i> <i>5. Очистка покрытия</i>	м² покрытия	15.9	7 270	115 593
		<i>из них:</i>				
338.1		затраты на труд рабочих			6 786	107 897
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>3 552</i>	<i>56 477</i>
338.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	22.202442	4 860	107 904
338.2		машины и механизмы			54	859
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>18</i>	<i>286</i>
338.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0373014	6 329	236
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0373014</i>	<i>2 448</i>	<i>91</i>
338.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0259488	13 171	342
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0259488</i>	<i>4 177</i>	<i>108</i>
338.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0259488	8 451	219

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0259488</i>	<i>2 924</i>	<i>76</i>
338.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.3632832	143	52
338.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.3778794	52	20
338.3		материалы, изделия и конструкции			430	6 837
338.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.02226	36	1
338.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	63.6	78	4 961
338.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5.406	145	784
338.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.975	187	743
338.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	16.218		
338.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.318	1 103	351
339	1117-0102-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя <i>Состав работ:</i> <i>1. Нанесение разметки, сверление отверстий, установка креплений</i> <i>2. Установка инсталляции</i> <i>3. Соединение элементов канализационной подводки</i> <i>4. Проверка установленной системы</i> <i>5. Установка смесителя на умывальник</i> <i>6. Монтаж умывальника, установка сифона</i> <i>7. Подключение смесителя к водорозеткам</i>	комплект	1	83 257	83 257
		<i>из них:</i>				
339.1		затраты на труд рабочих			9 409	9 409
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 773	4 773
339.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.80846	5 203	9 409
339.2		машины и механизмы			381	381
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			136	136
339.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0204	6 329	129
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0204</i>	<i>2 448</i>	<i>50</i>
339.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02958	8 451	250
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.02958</i>	<i>2 924</i>	<i>86</i>
339.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.10812	22	2
339.3		материалы, изделия и конструкции			73 467	73 467
339.3.1	241-609-0502	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	1	1 545	1 545
339.3.2	274-401-0204-0010	Сифон для раковины (пластиковый)	шт.	1	8 148	8 148

1	2	3	4	5	6	7
339.3.3	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	52 423	52 423
339.3.4	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	1	10 871	10 871
339.3.5	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0.226	2 082	471
339.3.6	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0003	31 625	9
340	1117-0104-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым <i>Состав работ:</i> <i>1. Разметка мест установки унитаза и бачка</i> <i>2. Присоединение выпуска унитаза к системе канализации</i> <i>3. Крепление унитаза к полу со сверлением отверстий</i> <i>4. Установка бачка</i> <i>5. Установка трубы с присоединение к бачку</i> <i>6. Установка сиденья</i>	комплект	2	71 275	142 550
		<i>из них:</i>				
340.1		затраты на труд рабочих			16 158	32 316
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			8 196	16 392
340.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5.6916	5 678	32 317
340.2		машины и механизмы			596	1 192
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			214	428
340.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.06528	6 329	413
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.06528	2 448	160
340.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0918	8 451	776
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.0918	2 924	268
340.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.0612	22	1
340.3		материалы, изделия и конструкции			54 521	109 042
340.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.02	781	16
340.3.2	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	2	36 171	72 342
340.3.3	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1 620	3 240
340.3.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.06	446	27
340.3.5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.11	1 186	130
340.3.6	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14 807	29 614
340.3.7	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0.452	2 082	941
340.3.8	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	2	1 357	2 714

1	2	3	4	5	6	7
340.3.9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0.04	426	17
341	1110-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 м² в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>1. Подготовка блока к предварительной установке в проем</i> <i>2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением</i> <i>3. Устройство монтажных швов</i> <i>4. Установка стеклопакетов и фурнитуры</i> <i>5. Регулировка запорных механизмов</i>	м²	0.84	6 217	5 222
		<i>из них:</i>				
341.1		затраты на труд рабочих			4 336	3 642
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 249	1 889
341.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0.7287571	4 998	3 642
341.2		машины и механизмы			536	450
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			191	160
341.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0280426	6 329	177
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0280426	2 448	69
341.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1826698	19	3
341.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0311875	8 451	264
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.0311875	2 924	91
341.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.2813866	22	6
341.3		материалы, изделия и конструкции			1 345	1 130
341.3.1	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	0.3612	121	44
341.3.2	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0.024612	259	6
341.3.3	223-503-0504	Лента бутиловая	м	3.3768	89	301
341.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.2436	3 196	779
342	223-203-0401 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	м²	0.84	70 932	59 583
343	1121-0402-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3	1 170	3 510

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование				
		из них:				
343.1		затраты на труд рабочих			1 121	3 363
		в том числе оплата труда рабочих			569	1 707
343.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.658206	5 111	3 364
343.2		машины и механизмы			1	3
343.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0003366	8 451	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	0.0003366	2 924	1
343.3		материалы, изделия и конструкции			48	144
343.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00009	38 482	3
343.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	3.06	42	129
343.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0033	3 256	11
344	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	643	643
345	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	860	1 720
346	1118-0301-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) Состав работ: 1. Установка кронштейнов со сверлением отверстий 2. Навешивание приборов на кронштейны с выверкой по уровню и присоединением к трубопроводам Формула объема = 10*3,65	кВт	36.5	5 792	211 409
		из них:				
346.1		затраты на труд рабочих			3 005	109 683
		в том числе оплата труда рабочих			1 524	55 626
346.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21.0792909	5 203	109 676
346.2		машины и механизмы			41	1 497
		в том числе оплата труда машинистов			13	475
346.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.0571367	6 329	362

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0571367</i>	<i>2 448</i>	<i>140</i>
346.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.0444826	13 171	586
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0444826</i>	<i>4 177</i>	<i>186</i>
346.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.0444826	8 451	376
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.0444826</i>	<i>2 924</i>	<i>130</i>
346.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	7.5926862	22	167
346.3		материалы, изделия и конструкции			2 746	100 229
346.3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	94.9	1 056	100 214
347	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	1	225 000	225 000
348	1121-0501-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02	Монтаж устройства вводно-распределительного <i>Состав работ:</i> 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шт	1	56 662	56 662
		<i>из них:</i>				
348.1		затраты на труд рабочих			34 472	34 472
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>17 483</i>	<i>17 483</i>
348.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	6.173346	5 584	34 472
348.2		машины и механизмы			1 851	1 851
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>597</i>	<i>597</i>
348.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0.1836	23	4
348.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.0816	344	28
348.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.08415	13 171	1 108
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.08415</i>	<i>4 177</i>	<i>351</i>
348.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.08415	8 451	711
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.08415</i>	<i>2 924</i>	<i>246</i>
348.3		материалы, изделия и конструкции			20 339	20 339
348.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.015	1 180 596	17 709
348.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.00051	954 056	487
348.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446

1	2	3	4	5	6	7
348.3.4	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0.2	922	184
348.3.5	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00015	2 119 000	318
348.3.6	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.06	3 256	195
349	1121-0401-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка деталей крепления</i> <i>2. Установка светильников</i> <i>3. Ввертывание ламп</i> <i>4. Проверка сети на свет</i>	шт.	2	2 255	4 510
		<i>из них:</i>				
349.1		затраты на труд рабочих			2 125	4 250
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 078	2 156
349.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0.788052	5 394	4 251
349.2		машины и механизмы			11	22
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	6
349.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.00102	13 171	13
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	4 177	4
349.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.00102	8 451	9
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.00102	2 924	3
349.3		материалы, изделия и конструкции			119	238
349.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.000063	38 482	2
349.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0.204	607	124
349.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	0.0408	2 250	92
349.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0.0062	3 256	20
350	247-102-0138 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	37 063	74 126
	Раздел 13:	Лестница				793 679
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			244 400
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	тенге			114 847
		машины и механизмы	тенге			17 974
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	тенге			5 369
		материалы, изделия и конструкции	тенге			531 305

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
351	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия <i>Состав работ:</i> 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м²	15	3 521	52 815
		<i>из них:</i>				
351.1		затраты на труд рабочих			3 427	51 405
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 762	26 430
351.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10.794915	4 762	51 405
351.2		машины и механизмы			94	1 410
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			36	540
351.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.22248	6 329	1 408
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.22248	2 448	545
352	1209-0101-0501 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг <i>Состав работ:</i> 1. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогенном	м решетки	8.3	2 079	17 256
		<i>из них:</i>				
352.1		затраты на труд рабочих			2 016	16 733
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 036	8 599
352.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.043677	4 138	16 733
352.2		машины и механизмы			4	33
352.2.1	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.401803	82	33
352.3		материалы, изделия и конструкции			59	490
352.3.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0.0498	5 901	294
352.3.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.3237	604	196
353	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах <i>Состав работ:</i> 1. Отбивка штукатурки в откосах 2. Снятие дверных коробок	шт.	1	8 868	8 868
		<i>из них:</i>				
353.1		затраты на труд рабочих			8 507	8 507
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 373	4 373

1	2	3	4	5	6	7
353.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2.019109	4 213	8 507
353.2		машины и механизмы			361	361
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			120	120
353.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0.040891	8 648	354
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.040891	2 924	120
353.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.081679	86	7
354	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клее <i>Состав работ:</i> <i>1. Грунтование поверхности</i> <i>2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену</i> <i>из них:</i>	м²	28.12	4 988	140 262
354.1		затраты на труд рабочих			1 159	32 591
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			607	17 069
354.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7.600836	4 289	32 600
354.2		машины и механизмы			94	2 643
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			33	928
354.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	0.3155064	8 290	2 616
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0.3155064	2 924	923
354.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0.1720944	99	17
354.3		материалы, изделия и конструкции			3 735	105 028
354.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5.624	187	1 052
354.3.2	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	4.218	2 261	9 537
354.3.3	232-105-0303	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	28.9636	3 261	94 450
355	1111-0212-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м² покрытия	15	7 270	109 050

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия				
		<i>из них:</i>				
355.1		затраты на труд рабочих			6 786	101 790
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 552	53 280
355.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	20.9457	4 860	101 796
355.2		машины и механизмы			54	810
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			18	270
355.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0.03519	6 329	223
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.03519	2 448	86
355.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.02448	13 171	322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.02448	4 177	102
355.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.02448	8 451	207
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.02448	2 924	72
355.2.4	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.34272	143	49
355.2.5	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0.35649	52	19
355.3		материалы, изделия и конструкции			430	6 450
355.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0.021	36	1
355.3.2	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	60	78	4 680
355.3.3	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5.1	145	740
355.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3.75	187	701
355.3.5	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	15.3		
355.3.6	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0.3	1 103	331
356	8707-0303-0102 <i>УСН РК 8.02-03-2026</i>	Вертикальные металлические лестницы	лестница	1	198 898	198 898
		<i>Состав работ:</i> 1. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 2. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115				
		<i>из них:</i>				
356.1		затраты на труд рабочих			23 548	23 548
356.2		машины и механизмы			9 319	9 319

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2 677	2 677
356.3		материалы, изделия и конструкции			166 031	166 031
357	1110-0106-0101 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах <i>Состав работ:</i> <i>1. Установка блоков</i> <i>2. Установка приборов</i>	м²	2	8 589	17 178
		<i>из них:</i>				
357.1		затраты на труд рабочих			4 913	9 826
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 548	5 096
357.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.862224	5 276	9 825
357.2		машины и механизмы			1 699	3 398
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			417	834
357.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0.201552	13 197	2 660
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.201552	2 924	589
357.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0.031616	13 171	416
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.031616	4 177	132
357.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.038064	8 451	322
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I</i>	чел.-ч	0.038064	2 924	111
357.3		материалы, изделия и конструкции			1 977	3 954
357.3.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.0021	26 609	56
357.3.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.0016	109 237	175
357.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.0826	861	71
357.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0.75	1 186	890
357.3.5	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0.864	3 196	2 761
358	223-202-0201 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	2	124 676	249 352
359	1115-0701-0102 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 44</i> <i>Кзтр и Кэм=1,02</i>	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею	м²		1 629	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Состав работ:</i> 1. Грунтование поверхности 2. Нанесение клеевого состава на декоративную панель и приклеивание на стену Формула объема = (PC395654PC330454)10				
		<i>из них:</i>				

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1**

Составлен(а) в текущих ценах на 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	22.6	124 676	2 817 678
2	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	34.52	58 589	2 022 492
3	245-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1 898	1 056	2 004 288
4	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м²	527.0922	3 261	1 718 848
5	232-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	240.5865	6 628	1 594 607
6	247-102-0138 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	37 063	1 037 764
7	273-201-0108-0024 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Плитка керамическая матовая, размерами 20х50 см	м²	146.8596	6 004	881 745
8	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	170.7	5 038	859 987
9	222-509-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.375	1 180 596	442 724
10	231-205-0101-0002 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм, цвет серый	м²	9.18	36 292	333 161
11	223-205-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 левопольный. ЛМА С 24-12	м²	2.6	109 947	285 862
12	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-141, оптико-электронный	шт.	28	8 542	239 176

1	2	3	4	5	6	7
13	233-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	52.312	3 730	195 124
14	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	81.261	2 261	183 731
15	247-102-3107 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	65	2 694	175 110
16	248-402-0613 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Уличная IP видеочамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп	шт.	1	171 562	171 562
17	900050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	166 031	1	166 031
18	232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 168.047	131	153 014
19	244-101-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4	36 171	144 684
20	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	шт.	28	5 038	141 064
21	223-203-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однополюсный	м²	1.68	70 932	119 166
22	244-104-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2	52 423	104 846
23	273-201-0106-0005 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Плинтус керамогранитный матовый, размерами 25x15 см	м	35.35	2 910	102 869
24	245-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт	секция	40	2 424	96 960
25	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	27.03722	3 196	86 411
26	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	шт.	шт.	10	8 542	85 420
27	244-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	59 228
28	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	49	860	42 140
29	247-102-3107 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	шт.	14	2 694	37 716
30	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	479.2	78	37 378

1	2	3	4	5	6	7
31	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	25	1 446	36 150
32	232-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	51.45	654	33 648
33	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	161.9252	187	30 280
34	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	115.210256	259	29 839
35	223-503-0505 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клин пластиковый монтажный	шт.	96	248	23 808
36	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	151.957	145	22 034
37	244-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	2	10 871	21 742
38	232-502-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	139.1404	127	17 671
39	274-401-0204-0010 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Сифон для раковины (пластиковый)	шт.	2	8 148	16 296
40	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12.5443	1 186	14 878
41	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.01275	954 056	12 164
42	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	643	11 574
43	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бугиловая	м	116.064632	89	10 330
44	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	50.5	166	8 383
45	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2.51707	3 256	8 196
46	236-203-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00375	2 119 000	7 946
47	244-104-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1 620	6 480
48	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	5.2756	1 103	5 819
49	244-104-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	1 357	5 428

1	2	3	4	5	6	7
50	233-102-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м²	51.306	91	4 669
51	217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	5	922	4 610
52	241-609-0502 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	2	1 545	3 090
53	261-303-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	68.34	42	2 870
54	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1.356	2 082	2 823
55	232-504-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	17.8899	112	2 004
56	215-204-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.01808	109 237	1 975
57	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0.056	30 067	1 684
58	261-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель светильника	10 шт.	25.7754	607	15 646
59	232-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента армирующая бумажная	м	51.9645	17	883
60	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.93338	861	804
61	212-402-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.02373	26 609	631
62	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.0099701	38 482	384
63	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00033	1 095 348	361
64	261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12	300	3 600
65	217-103-2303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Анкер рамный металлический 10х112 мм	шт.	10.322	33	341
66	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0.0498	5 901	294
67	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.3237	604	196
68	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	5.55508	2 250	12 499
69	223-503-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая диффузионная	м	0.7224	121	87

1	2	3	4	5	6	7
70	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.12	446	54
71	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0.01	4 837	48
72	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0.08	426	34
73	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.04	781	31
74	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0006	31 625	19
75	215-201-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.000195	90 707	18
76	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0.4621616	36	17
77	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.0539	192	10
78	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	0.149		
79	261-201-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитки керамические для полов	м²	122.196		
80	261-302-0454 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель	м	102		
81	273-203-0100 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Панель стеновая декоративная	м²	30.9		
		Итого материалы ресурсы	тенге			16 723 138
II. Оборудование (подрядчика)						
1	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	17	225 000	3 825 000
2	Прайс лист	Кондиционер	шт	6	200 000	1 200 000
		Итого оборудование (подрядчика)	тенге			5 025 000
		Всего по ведомости:	тенге			21 748 138