Форма 1И

Наименование инвестиционного Утвержден: Распоряжение №97/1 НЦ 05.10.2026 г.

Заказчик ГУ „Аппарат акима Тоскаинского сельского округа"

наименование организации

Сводная смета на инженерные изыскания для строительства

Уличное освещение в с. Тоскаин

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2026 года

Номер по порядку	Перечень выполняемых работ и затрат	Ссылка на номера смет, калькуляций	Стоимость, тенге
1	2	3	4
1	Инженерно-геодезические изыскания	1	449 965
	Итого		449 965
	НДС 16%	(449 965,0) * 0,16	71 994
	Итого по смете		521 959

Итого по смете 521 959,00 тенге (пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят девять тенге)

(сумма прописью)

Составил Игнатенко Г.А.

(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Э.К. Авдубаев

(подпись, инициалы, фамилия)

Форма 2И

Заказчик ГУ «Аппарат акима Павлодарского сельского округа»

(наименование организации)

Смета № 1

Инженерно-геодезические изыскания

(наименование объекта (предприятия, здания, сооружения), стадии проектирования, этапа, вида проектных работ)

Составлена в ценах 2026 года

Номер по порядку	Номер части, главы, таблицы, указаний (шифр позиции)	Виды работ, категория	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Поправочные коэффициенты	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел № 1 - Полевые работы					
1	СЦИ РК 8.03-04-2025 Раздел 01, табл. 1601-0102-01, п.27	Топографическая съемка на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: II категории сложности - полевые работы Полевые (Ц * Х)	га	3,832	88 627	1,0	339 619
	Итого по разделу						339 619
		Раздел № 2 - Лабораторные работы					
	Итого по разделу						
		Раздел № 3 - Камеральные работы					
2	СЦИ РК 8.03-04-2025 Раздел 01, табл. 1601-0102-01, п.28	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: II категории сложности - камеральные работы Камеральные (Ц * Х)	га	3,832	28 796	1,0	110 346
	Итого по разделу						110 346
	Итого по смете						449 965

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС 16%	(449 965,0) * 0,16				71 994
		Итого по смете					521 959

Итого по смете 521 959,00 тенге (пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот пятьдесят девять тенге)

(сумма прописью)

Составил Игнатенко Г.А.

(подпись, инициалы, фамилия)

Проверил аким сельского округа Акубаев Т. Акубаев

(подпись, инициалы, фамилия)