

Наименование инвестиционного проекта	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом		
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОДА АЛАТАУ» (наименование организации)		
Утверждена			
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету			
в сумме	94 483,540	тыс. тенге	
в том числе:			
возвратных сумм	-	тыс. тенге	
налог на добавленную стоимость	13 032,212	тыс. тенге	

Дефектный акт

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 год.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Содержание дорог города Алатау маршрутным способом (наименование стройки)						
Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.						
Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
		Итого по части I				
1		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-00-00-01	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом	77 572,693			77 572,693

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главе № 2	77 572,693			77 572,693
		Итого по главам № 1 - 7	77 572,693			77 572,693
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль - 5 %	3 878,635			3 878,635
		Итого со сметной прибылью	81 451,328			81 451,328
		Итого по части II	81 451,328			81 451,328
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Итого по части III				
		Итого по частям I-III	81 451,328			81 451,328
	Налоговый Кодекс РК от 18.07.2025 № 214-VIII, ст.503	Налог на добавленную стоимость (НДС) - 16 %			13 032,212	13 032,212
		Всего по сводному сметному расчету	81 451,328		13 032,212	94 483,540

Составил

Сметчик

Уанов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки

Содержание дорог города Алатау маршрутным способом (ПГС) 4,9км

Наименование объекта

на

Локальная смета № 2-00-00-01

Содержание дорог города Алатау маршрутным способом
(наименование работ и затрат)

Основание:

Дефектный акт

Сметная стоимость

77 572,693 тыс. тенге

Средства на оплату труда

25 544,190 тыс. тенге

Нормативная трудоемкость

5,34742 тыс. чел.-ч

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				77 572 693
	Раздел № 1	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом/нижний слой 15см, верхний слой 10см (список улицы согласовывается с Заказчиком)	км	4,9	15 831 162	77 572 693
1	1220-0201-0104 Ккл=1,08	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала Объём = 6,0 * 4 900,0	м2	29 400	694	20 403 600
2	1127-0402-0103 Ккл=1,08	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, двухслойного, толщина верхнего слоя 10 см Объём = 6,0 * 4 900,0	м2 основания или покрытия	29 400	476	13 994 400
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (добавляется стоимость ресурса) Объём = 29 400,0 * 0,124	м3	3 645,6	3 339	12 172 658
4	1127-0401-0102 Ккл=1,08	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы Объём = 6,0 * 0,15 * 4 900,0	м3 материала основания в плотном теле	4 410	3 581	15 792 210

1	2	3	4	5	6	7
5	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (добавляется стоимость ресурса) Объём = 4 410,0 * 1,22	м3	5 380,2	2 827	15 209 825

Составил

Сметчик

Уанов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки

Содержание дорог города Алатау маршрутным способом (ПГС) 4,9км. Алматинская область, город Алатау

Наименование объекта

Объект номер -

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к локальной смете № 2-00-00-01. Содержание дорог города Алатау маршрутным способом

на

Содержание дорог города Алатау маршрутным способом

Основание:

Дефектный акт

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2026г.

тыс. тенге

Номер п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Отпускная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
					обоснование	обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Затраты труда по специальностям								
1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	685,8432	4,902	-	-	3 362,003
					-	-	-	
2	009-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6)	чел.-ч	1 539,972	5,128	-	-	7 896,976
					-	-	-	
3	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	1 139,8968	5,258	-	-	5 993,577
					-	-	-	
		Итого по специальностям:	тенге	3 365,712				17 252,556
Трудовые ресурсы								
1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1 978,4671	4,209	-	-	(8 327,161)
					-	-	-	
		Всего трудовые ресурсы:	тенге					17 252,556
Строительные машины и механизмы подрядчика								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Эксплуатация машин		Зарплата машинистов	
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	265,28796	22,600	-	4,820	5 995,508
					-	-	1 278,688	
2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	28,5768	9,449	-	3,375	270,022
					-	-	96,447	
3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	383,88168	12,738	-	3,375	4 889,885
					-	-	1 295,601	
4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	333,07848	17,447	-	4,820	5 811,220
					-	-	1 605,438	
5	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	401,98032	13,939	-	4,033	5 603,204
					-	-	1 621,187	
6	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	337,20624	21,583	-	4,820	7 277,922
					-	-	1 625,334	
7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	177,65244	13,567	-	3,375	2 410,211
					-	-	599,577	
8	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	50,8032	12,672	-	4,033	643,778
					-	-	204,889	
		Всего строительные машины и механизмы подрядчика:	тенге				8 327 161,0	32 901,750
Материалы поставки подрядчика								
1	217-603-0104	Вода техническая	м3	984,9	0,036	0,036	-	35,456
					-	-	-	
2	211-301-0402	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	5 380,2	2,827	1,078	-	15 209,825
					-	-	-	
3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3 645,6	3,339	-	-	12 172,658
					-	-	-	
		Всего по материалам поставки подрядчика:	тенге					27 417,939

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по ведомости:	тенге					77 572,245

Составил

Сметчик

Уанов Р.Р.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

М.П.

Заказчик

« » 20 г.

М.П.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № _____
на ремонтно-строительные (дорожные) работы

Наименование организации: _____

Объект: _____

Комиссия в составе:

председателя комиссии _____
(Ф.И.О., должность, место работы)

членов комиссии:

_____ (Ф.И.О., должность, место работы)

_____ (Ф.И.О., должность, место работы)

произвела осмотр _____
(наименование участка /объекта и др.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений, неисправностей и т.п.):

№ п/п	Перечень дефектов с указанием участка (объекта)	Виды работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Содержание дорог города Алатау маршрутным способом/нижний слой 15см, верхний слой 10см (список улицы согласовывается с Заказчиком)				
1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала Объём = 6,0 * 4 900,0		м2	29 400,0	

1	2	3	4	5	6
2	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, двухслойного, толщина верхнего слоя 10 см Объём = 6,0 * 4 900,0		м2 основания или покрытия	29 400,0	
3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Объём = 29 400,0 * 0,124		м3	3 645,6	
4	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы Объём = 6,0 * 0,15 * 4 900,0		м3 материала основания в плотном теле	4 410,0	
5	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм Объём = 4 410,0 * 1,22		м3	5 380,2	

Председатель комиссии

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)