

Заказ: 1190

Заказчик: ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

«Текущий ремонт кабинета 202 здания ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области»

Сметная документация

Руководитель Byteln



Туенбаев А.М.

Утверждаю:

Руководитель ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау"
при управлении образования Акмолинской области

Е.Б.Бегайдаров
2026г.



Наименование стройки Текущий ремонт кабинета 202 здания ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Наименование объекта ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

ремонт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<u>Раздел 1: Демонтажные работы</u>			
1	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м ² оклеенной поверхности	60
2	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ² облицовки	2
3	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1
4	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	1
5	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	120
6	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	65
7	Розетки. Демонтаж	шт.	8
8	Выключатели. Демонтаж	шт.	4
9	Коробки дверные. Демонтаж	шт.	1
10	Облицовка из плиток потолков. Разборка	м ² облицовки	120
11	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	65
12	Светильники. Демонтаж	шт.	12
13	Решетки вентиляционные. Демонтаж	шт.	3
14	Кабель. Демонтаж	м	50
15	Облицовка из ДСП перегородки. Разборка	м ² облицовки	20
16	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4
17	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	5
<u>Раздел 2: Монтажные работы</u>			
18	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	120
19	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м ² стяжки	120
20	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м ² стяжки	120
21	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м ² покрытия	120
22	Устройство профиля накладного (порог)	м	30
23	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м плинтусов	65
24	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком	м ²	20
25	Очистка вручную стен, потолков от старой краски	м ²	220
26	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности стен, крупность зерна, до 2,5 мм	м ²	220
27	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены	м ² окрашиваемой поверхности	220

1	2	3	4
28	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м² окрашиваемой поверхности	220
29	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка	м² отделяемой поверхности	120
30	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	120
31	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	120
32	Монтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	65
33	Установка светильника светодиодного потолочного	шт.	14
34	Установка штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10
35	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4
36	Пробивка борозды в стене, сечение до 10 см²	м борозд	50
37	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5	м	50
38	Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	50
39	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены/дальнейшая отделка сидит в основном объеме по отделке стен	м² оштукатуриваемой поверхности	10
40	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках	м²	1,6
41	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	2,28
42	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции откосы	м² окрашиваемой поверхности	2,28
43	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	2
44	Установка умывальника одиночного с пьедесталом	комплект	2
45	Установка смесителя	шт.	2
46	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм	шт.	4
47	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм	м трубопровода	10
48	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10
49	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении/те же демонтированные датчики	шт.	4
50	Окна, подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м²	48,33
51	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м²	11,417
Раздел 3: Прочие работы			
52	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,204
53	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,204
54	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	18,06

Руководитель Byteln



Туенбаев А.М.

Комиссия:

Зам. руководителя по ХР:
Зам. руководителя по ПО:
Зав. хоз:

Исх
по
ищу

Мусин Н.В.
Ибрагимов И.В.
Иванова Т.В.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по объекту:

«Текущий ремонт кабинета 202 здания ГККП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022г. года №223-нк, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2026.6) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2026 года. При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 3. Наружные инженерные сети. Выпуск 1. Наружные инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-03-2025 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 4. Энергетическое строительство. Выпуск 1. Наружные сети энергоснабжения»;

НДЦС РК 8.04-07-2025 «Индексы стоимости для строительства»;

ССЦ РК 8.04-08-2025 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции»;

сборники сметных цен в текущем уровне 2025 года на инженерное оборудование объектов строительства,

СЦЭМ РК 8.04-11-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов»;

СЦЗТ РК 8.04-13-2025 «Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве»;

СЦПГ РК 8.04-12-2025 «Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки»;

НДЦС РК 8.01-13-2025 «Методические рекомендации по разработке нормативов предельной стоимости строительства».

Сметный район – г.Кокшетау.

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2026г – 4 325 тенге.

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства

- 7 631,831 тыс.тенге

В том числе:

СМР

- 6 579,165 тыс.тенге

Оборудование

- - тыс.тенге

Прочее

- 1 052,666 тыс.тенге

Руководитель ByteIn



Туенбаев А.М.

Заказчик: ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

7 631,831

тыс. тенг.

1 052,666

тыс. тенг.

(ссылка на документ об утверждении)

20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт кабинета 202 здания ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области
(наименование строки)

в текущих ценах 2 кв. 2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6	7	
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1	Текущий ремонт кабинета 202 здания ГKKП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области	6 265,871	-	-	6 265,871	
		Всего по главе	6 265,871	-	-	6 265,871	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6 265,871	-	-	6 265,871	
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6 265,871	-	-	6 265,871	
2	НДДС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	313,294	--	--	313,294	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	6 579,165	-	-	6 579,165	
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2026 г. К=1,000	6 579,165	-	-	6 579,165	
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	1 052,666	1 052,666	
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	6 579,165	-	1 052,666	7 631,831	

Руководитель Byteln

Туенбаев А.М.



Наименование стройки
Текущий ремонт кабинета 202 здания ГККП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Наименование объекта
ГККП "Строительно-технологический колледж, город Кокшетау" при управлении образования Акмолинской области

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 6 265,871 тыс. тенге
Средства на оплату труда 3 347,989 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость 0,638 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				6 265 871
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 337 327
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 740 143
		машины и механизмы	тенге			35 856
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			10 662
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 889 412
		перевозки	тенге			3 276
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	638		
	Раздел 1:	Демонтажные работы				273 832
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			268 356
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			138 932

1	2	3	4	5	6	7
		машины и механизмы	тенге			3 202
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			1 060
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 274
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
1	1213-0102-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м² оклеенной поверхности	60	484	29 040
1.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			484	29 040
		в том числе оплата труда рабочих			249	14 940
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,02	4 134	29 021
2	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	2	3 280	6 560
3	1215-0101-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2 534	2 534
4	1215-0101-0307 ЭСН РК 8.05-01-2022	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	1	1 813	1 813
5	1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022	Полы из линолеума и резины. Разборка покрытия	м²	120	471	56 520
6	1207-0101-0301 ЭСН РК 8.05-01-2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	65	156	10 140
7	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022	Розетки. Демонтаж	шт.	8	241	1 928
8	1217-0101-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022	Выключатели. Демонтаж	шт.	4	241	964
9	1206-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022	Коробки дверные. Демонтаж	шт.	1	8 935	8 935
10	1213-0103-0402 ЭСН РК 8.05-01-2022	Облицовка из плиток потолков. Разборка	м² облицовки	120	501	60 120
11	1115-0501-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	65	464	30 160

1	2	3	4	5	6	7
12	1217-0101-0705 ЭСН РК 8.05-01-2022	Светильники. Демонтаж	шт.	12	782	9 384
13	1207-0101-1501 ЭСН РК 8.05-01-2022	Решетки вентиляционные. Демонтаж	шт.	3	2 331	6 993
14	1217-0101-0601 ЭСН РК 8.05-01-2022	Кабель. Демонтаж	м	50	399	19 950
15	1213-0103-0401 ЭСН РК 8.05-01-2022	Облицовка из ДСП перегородки. Разборка	м² облицовки	20	386	7 720
16	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотозлектрического, радиотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	3 179	12 716
17	1215-0101-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	5	1 671	8 355
	Раздел 2:	Монтажные работы				5 978 096
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 058 304
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			1 595 728
		машины и механизмы	тенге			32 654
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			9 602
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 887 138
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	578		
18	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м² стяжки	120	2 076	249 120
19	1111-0103-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщиной слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным	м² стяжки	120	2 712	325 440
20	1111-0103-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=5	Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщиной слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0103-0201	м² стяжки	120	1 771	212 520
21	1111-0218-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м² покрытия	120	1 442	173 040

1	2	3	4	5	6	7
22	233-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 Формула объема = 120*1,04	м²	124,8	5 105	637 104
23	1111-0225-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство профиля накладного (порог)	м	30	1 601	48 030
24	1111-0220-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м плинтусов	65	743	48 295
25	261-201-0509 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	20	180	3 600
26	1110-0301-0501 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком	м²	20	5 046	100 920
27	222-529-0300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 Формула объема = 0,7857*(20)	м	15,714	296	4 651
28	217-103-2300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Анкер рамный металлический Формула объема = 3,0952*(20)	шт.	61,904	48	2 971
29	217-106-0100 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 Формула объема = 0,0191*(20)	кг	0,382	1 874	716
30	261-104-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перегородки из ПВХ профилей с устройством оконного блока/эскиз согласовать с заказчиком	м²	20	48 427	968 540
31	1212-0104-0504 ЭСН РК 8.05-01-2022	Очистка вручную стен, потолков от старой краски	м²	220	531	116 820
32	1115-0201-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности стен, крупность зерна, до 2,5 мм	м²	220	3 293	724 460
33	236-107-0107 ПрСЦ 06.2026 № 1-2	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ Формула объема = 3*220	кг	660	552	364 320

1	2	3	4	5	6	7
34	1115-0302-0111 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены Формула объема = 340-120	м² окрашиваемой поверхности	220	1 160	255 200
35	1115-0302-0112 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111 Формула объема = 340-120	м² окрашиваемой поверхности	220	604	132 880
36	1115-0301-0204 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка	м² отделяемой поверхности	120	2 564	307 680
36.1		из них: затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>			2 299	275 880
36.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные			1 204	144 480
36.2		машины и механизмы	чел.-ч	50,892	5 422	275 936
36.2.1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,104	226	250
36.3		материалы, изделия и конструкции			263	31 560
36.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3	398	1 194
36.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	329,88	84	27 710
36.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,096	265	25
36.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,04	187	2 625
37	1115-0302-0113 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м² окрашиваемой поверхности	120	1 363	163 560
38	1115-0302-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покраска акриловым водоземлюсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м² окрашиваемой поверхности	120	742	89 040
39	1115-0501-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	65	1 299	84 435
40	1121-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка светильника светодиодного потолочного	шт.	14	2 285	31 990
41	274-701-0201-0002 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для помещений, 595х595х30мм /марку, мощность согласовать с Заказчиком	шт.	14	7 685	107 590

1	2	3	4	5	6	7
42	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка штпсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	10	1 189	11 890
43	247-214-0115 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штпсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шгорок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	633	6 330
44	1121-0402-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штпсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 189	4 756
45	247-212-0707 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный, с LED-подсветкой, 10А, 250В	шт.	4	1 271	5 084
46	1146-0501-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024	Пробивка борозды в стене, сечение до 10 см2	м борозд	50	581	29 050
47	1121-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	50	383	19 150
48	241-207-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	54	2 700
49	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 Формула объема = 50*1,02	м	51	471	24 021
50	247-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	148	296
51	1146-0503-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024	Заделка борозды в стене или перегородке, ширина до 50 мм, глубина до 20 мм	м	50	1 104	55 200
52	1115-0202-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены/дальнейшая отделка сидит в основном объеме по отделке стен	м² оштукатуриваемой поверхности	10	4 150	41 500
53	1110-0106-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках Формула объема = 2*0,8	м²	1,6	6 078	9 725

1	2	3	4	5	6	7
54	223-201-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренней с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П Формула объема = 2*0,8	м²	1,6	45 631	73 010
55	223-502-0306 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальдный врезной с зашелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1	3 459	3 459
56	223-502-0903 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка на планке	пара	1	3 254	3 254
57	223-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88 Формула объема = (2,1+2,1+1,5)*1*2	м	11,4	770	8 778
58	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Формула объема = 1*2	шт.	2	568	1 136
59	1115-0202-0903 ЭСН РК 8.04-01-2024	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм Формула объема = (2,1+2,1+1,5)*0,4*1	м² оштукатуриваемой поверхности	2,28	5 374	12 253
60	1115-0302-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Улучшенная покраска водоземельсионными составами по штукатурке и сборной конструкции откосы Формула объема = (2,1+2,1+1,5)*0,4*1	м² окрашиваемой поверхности	2,28	2 287	5 215
61	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	2	11 091	22 182
62	1117-0102-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка умывальника одиночного с пьедесталом	комплект	2	7 053	14 106
63	244-101-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	2	20 814	41 628
64	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9 054	18 108
65	244-104-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	815	1 630

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 1,0*2				
66	1117-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка смесителя	шт.	2	4 215	8 430
67	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукоятный, с центральной подводкой, наобртный, излив с азратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11 136	22 272
68	244-104-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм Формула объема = 2*2	шт.	4	1 536	6 144
69	1116-0403-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Установка арматуры запорной на муфтовом соединении на трубопроводе из труб полимерных, диаметр от 16 до 25 мм Формула объема = 2*2	шт.	4	1 881	7 524
70	242-207-4101 ПрСЦ 06.2026 № 1-3	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°С, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 Формула объема = 2*2	шт.	4	2 376	9 504
71	241-211-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20х1/2" Формула объема = 2*4	шт.	8	356	2 848
72	1116-0302-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм Формула объема = 5*2	м трубопровода	10	815	8 150
73	241-205-2301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм Формула объема = 5*2	м	10	178	1 780
74	241-211-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная Формула объема = 2*2	шт.	4	11	44
75	241-208-2501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм Формула объема = 2*2	шт.	4	13	52
76	241-209-1901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	19	38

1	2	3	4	5	6	7
77	1116-0701-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм Формула объема = 5*2	м трубопровода	10	384	3 840
78	1310-0701-0202 ЭСН РК 8.04-02-2022	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотозлектрического, радионизотопного, светового в нормальном исполнении/те же демонтированные датчики	шт.	4	7 516	30 064
79	1212-0101-0905 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28	Окна, подоконники. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расцветкой старой краски до 35 % Формула объема = 28,22*1,5+2*0,5*6	м ²	48,33	5 616	271 422
80	1212-0103-0211 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м ²	11,417	3 381	38 601
	Раздел 3:	Прочие работы				13 943
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10 667
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			5 483
		перевозки	тенге			3 276
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
81	1219-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1,204	8 860	10 667
82	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1,204	1 521	1 831
83	412-101-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км Формула объема = 1,204*15	т*км	18,06	80	1 445



Руководитель ByteIn

Туенбаев А.М.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2026г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	261-104-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Перегородки из ПВХ профилей с устройством оконного блока/эскиз согласовать с заказчиком	м²	20	48 427	968 540
2	233-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м²	124,8	5 105	637 104
3	236-107-0107 ПрСЦ 06.2026 № 1-2	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ	кг	660	552	364 320
4	233-401-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1 812	133	240 996
5	274-701-0201-0002 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Светильник светодиодный для помещений, 595х595х30мм /марку, мощность согласовать с Заказчиком	шт.	14	7 685	107 590
6	223-201-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однополный с глухими полотнами ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	1,6	45 631	73 010
7	212-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	2,448	28 002	68 549
8	236-202-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска волно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	136	324	44 064
9	233-401-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	384	112	43 008
10	244-101-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	2	20 814	41 628
11	232-501-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	329,88	84	27 710

1	2	3	4	5	6	7
12	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	133,30676	187	24 928
13	243-106-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель силовой не распространяющийся горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-	м	51	471	24 021
14	244-104-0403 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, напорный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	11 136	22 272
15	233-204-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Порог стыкоперекрывающий из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	м	31,5	703	22 145
16	236-104-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	23,4	834	19 516
17	244-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пьедестал для умывальника	шт.	2	9 054	18 108
18	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	65,65	166	10 898
19	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	3,194	3 196	10 208
20	242-207-4101 ПрСЦ 06.2026 № 1-3	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°С, PN 16, марки 1Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 376	9 504
21	223-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	11,4	770	8 778
22	232-402-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	68,25	106	7 235
23	261-201-0327 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	10,68093	605	6 462
24	247-214-0115 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	633	6 330
25	244-104-0902 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	4	1 536	6 144
26	232-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 13996-2019 гладкая одноцветная	м²	2,04	2 620	5 345
27	247-212-0707 ПрСЦ 06.2026 № 1-4	Выключатель скрытой установки NEW3, одноклавишный, с LED-подсветкой, 10А, 250В	шт.	4	1 271	5 084

1	2	3	4	5	6	7
28	222-529-0300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	м	15,714	296	4 651
29	261-201-0509 ССЦ РК 8.04-08-2025	Комплекующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	20	180	3 600
30	215-202-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,04	88 455	3 538
31	212-402-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,151	23 205	3 504
32	223-502-0306 ССЦ РК 8.04-08-2025	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	1	3 459	3 459
33	244-104-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	4	815	3 260
34	223-502-0903 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ручка на планке	пара	1	3 254	3 254
35	217-103-2300 ССЦ РК 8.04-08-2025	Анкер рамный металлический	шт.	61,904	48	2 971
36	241-211-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 20x1/2"	шт.	8	356	2 848
37	241-207-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	54	2 700
38	235-201-0305 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,3475	799	2 675
39	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,131479	1 103	2 351
40	261-201-0342 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	19,43154	116	2 254
41	218-103-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,550782	4 057	2 235
42	232-503-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	29,2296	73	2 134
43	241-205-2301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	10	178	1 780
44	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2,25118	781	1 758

1	2	3	4	5	6	7
45	261-105-0624 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей Бустилат	кг	3,92925	442	1 737
46	217-106-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,2	1 251	1 501
47	212-401-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М75	м³	0,055	25 381	1 396
48	261-201-0604 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3	398	1 194
49	223-502-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	568	1 136
50	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,937	1 186	1 111
51	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,88372	446	840
52	217-106-0100 ССЦ РК 8.04-08-2025	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг	0,382	1 874	716
53	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	8	78	624
54	261-303-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	14,28	42	600
55	261-302-0121 ССЦ РК 8.04-08-2025	Решетки регулируемые марки РШ-150, размер 200x200 мм	м²	0,12	4 711	565
56	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,252	2 082	525
57	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1388	3 256	452
58	236-202-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0014364	218 283	314
59	214-402-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	0,277	1 069	296
60	247-202-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	148	296
61	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	5,854	31	181
62	232-504-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,8	172	138

1	2	3	4	5	6	7
63	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0215	5 901	127
64	261-107-0966 ССЦ РК 8.04-08-2025	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	6 325 216	127
65	261-201-0371 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,1016113	986	100
66	215-203-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0016	58 514	94
67	217-105-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,0832	1 086	90
68	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00276	31 625	87
69	261-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель светильника	10 шт.	1,428	607	867
70	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,137	626	86
71	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001501	36 581	55
72	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,204664	265	54
73	241-208-2501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	13	52
74	241-221-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	9,6	5	48
75	241-211-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	4	11	44
76	241-209-1901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	19	38
77	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0182	861	16
78	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0,028	426	12
79	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм²	100 шт.	0,4856	2 250	1 093
80	236-104-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000016	642 114	10

1	2	3	4	5	6	7
81	261-101-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,0011599	3 288	4
82	261-107-0936 ССЦ РК 8.04-08-2025	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000002	1 576 025	3
83	252-207-3981 ССЦ РК 8.04-08-2025	Втулки В17	1000 шт.	0,006	24 773	149
		Итого материальные ресурсы	тенге			2 889 412
		Всего по ведомости:	тенге			2 889 412