

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Перепланировка первого этажа административного здания Туркестанского филиала под учебный центр "Школа водников"
Объект номер - 2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 2-1

(локальная смета)

на Ремонт

Наименование объекта - Перепланировка первого этажа административного здания Туркестанского филиала под учебный центр "Школа водников"
Основание: ДФ

Составлен в текущих ценах на 2026 г.

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	004-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	425.2027385	5 203	2 212 329.85
2	009-0140 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	247.84375	5 688	1 409 735.25
3	003-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	241.7756847	5 227	1 263 761.5
4	004-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	154.33365	5 584	861 799.1
5	003-0132 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	167.286324	4 860	813 011.53
6	003-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	158.8978767	4 951	786 703.39
7	009-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	133.0820358	4 762	633 736.65
8	003-0125 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	146.432322	4 289	628 048.23
9	004-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	99.5703702	5 394	537 082.58

1	2	3	4	5	6	7
10	007-0146 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	65.308592	5 699	372 193.67
11	009-0121 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	82.709	4 060	335 798.54
12	007-0147 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	43.2205098	5 797	250 549.3
13	006-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	61.4844922	3 974	244 339.37
14	003-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38.43666	5 135	197 372.25
15	002-0131 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31.2193357	4 811	150 196.22
16	004-0135 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	26.8158	5 299	142 096.92
17	009-0120 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	31.021643	3 984	123 590.23
18	009-0123 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	28.8790988	4 213	121 667.64
19	002-0136 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	21.0431312	5 276	111 023.56
20	002-0125 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	17.4072679	4 330	75 373.47
21	004-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14.699934	5 111	75 131.36
22	006-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	14.17728	5 029	71 297.54
23	003-0134 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	12.8265	5 041	64 658.39

1	2	3	4	5	6	7
24	004-0139 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	11.3832	5 678	64 633.81
25	003-0139 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	8.4252	5 502	46 355.45
26	002-0130 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4.852224	4 721	22 907.35
27	003-0138 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3.3966	5 411	18 379
28	009-0122 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4.043677	4 138	16 732.74
29	002-0129 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2.93384	4 634	13 595.41
30	004-0142 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1.3081	5 988	7 832.9
31	002-0133 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1.4575142	4 998	7 284.66
32	009-0119 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,9). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0.5980695	3 934	2 352.81
33	099-0100 СЦЗТ РК 8.04-13-2025	Затраты труда машинистов	чел.-ч	34.3804403	2 980.68	(102477)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	тенге			11 704 851
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 336.4529		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
<i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,4597% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	331-101-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10.7385714	8 451	90 751.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	10.7385714	2 924	31 399.58

1	2	3	4	5	6	7
2	314-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	4.459702	13 171	58 738.74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4.459702	4 177	18 628.18
3	314-401-1201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 1,6 т	маш.-ч	6.0783228	8 290	50 389.3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6.0783228	2 924	17 773.02
4	314-504-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	7.7415279	6 329	48 996.13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7.7415279	2 448	18 951.26
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,3548% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	314-101-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2.2775376	13 197	30 056.66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2.2775376	2 924	6 659.52
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,1855% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
6	315-102-0102 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2.7542992	8 648	23 819.18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2.7542992	2 924	8 053.57
7	343-102-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пилы электрические цепные	маш.-ч	50.985	136	6 933.96
8	343-302-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Перфоратор электрический	маш.-ч	184.068459	22	4 049.51
9	341-401-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0.23868	6 434	1 535.67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.23868	2 924	697.9
10	343-501-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пылесосы промышленные	маш.-ч	6.5948549	143	943.06
11	313-401-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	3.6421181	193	702.93
12	315-103-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2.04	344	701.76

1	2	3	4	5	6	7
13	314-102-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0.02754	22 908	630.89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.02754	4 992	137.48
14	314-101-0104 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0.03672	13 278	487.57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.03672	2 924	107.37
15	343-102-0101 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	4.86489	99	481.62
16	343-302-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	25.2475331	19	479.7
17	343-401-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	5.5074448	86	473.64
18	343-102-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электроплиткорез	маш.-ч	4.2001845	98	411.62
19	331-101-0103 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0.02754	9 699	267.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0.02754	2 924	80.53
20	313-401-0302 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	3.4527408	52	179.54
21	343-302-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Дрели электрические	маш.-ч	5.2683	23	121.17
22	343-202-0201 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2.0884074	50	104.42
23	315-202-0501 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.401803	82	32.95
24	314-502-0301 СЦЭМ РК 8.04-11-2026	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.227136	37	8.4
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	тенге			321 297
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	тенге			102 477
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						

1	2	3	4	5	6	7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8121% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	223-202-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дверь из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99 БД 21-7	м²	22.6	124 676	2 817 677.6
2	223-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	34.52	58 589	2 022 492.28
3	245-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	1 898	1 056	2 004 288
4	232-105-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	м²	527.0922	3 261	1 718 847.66
5	232-401-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 13 мм	м²	240.5865	6 628	1 594 607.32
6	247-102-0138 ССЦ РК 8.04-08-2025	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	28	37 063	1 037 764
7	273-201-0108-0024 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Плитка керамическая матовая, размерами 20x50 см	м²	146.8596	6 004	881 745.04
8	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	м.	170.7	5 038	859 986.6
9	222-509-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой до 0,1 т	т	0.375	1 180 596	442 723.5
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,8129% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
10	231-205-0101-0002 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм, цвет серый	м²	9.18	36 292	333 160.56
11	223-205-0210 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	м²	2.6	109 947	285 862.2
12	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	Извещатель пожарный дымовой МоделиИП 212-141, оптико-электронный	шт.	28	8 542	239 176

1	2	3	4	5	6	7
13	233-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м²	52.312	3 730	195 123.76
14	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	81.261	2 261	183 731.12
15	247-102-3107 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	м.	65	2 694	175 110
16	248-402-0613 ПрСЦ 07.2026 № 1-5	Уличная IP видекамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп	шт.	1	171 562	171 562
17	232-502-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	1 168.047	131	153 014.16
18	244-101-0304 ССЦ РК 8.04-08-2025	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4	36 171	144 684
19	274-701-0206-0087 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Лента светодиодная типа SWG3120-12-96-R-65-M однорядная с степенью защиты IP65, мощностью 9,6 Вт/м при рабочем напряжении 12 В, светодиодами SMD 3528, углом рассеивания 120° и красным свечением	шт.	28	5 038	141 064
20	223-203-0401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	м²	1.68	70 932	119 165.76
21	244-104-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	2	52 423	104 846
22	273-201-0106-0005 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Плинтус керамогранитный матовый, размерами 25x15 см	м	35.35	2 910	102 868.5
23	245-102-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт	секция	40	2 424	96 960
24	235-202-0118 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	27.03722	3 196	86 410.96
25	248-302-0217 ССЦ РК 8.04-08-2025	шт.	шт.	10	8 542	85 420
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,375% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						

1	2	3	4	5	6	7
26	244-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	59 228
27	247-214-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	49	860	42 140
28	247-102-3107 ПрСЦ 07.2026 № 1-4	Светильник светодиодный трековый мощность 20 Вт, световой поток 1600 Лм, размеры d-99x141 мм, степень защиты IP20, цветовая температура 4000 К, материал корпуса металл	шт.	14	2 694	37 716
29	232-502-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	479.2	78	37 377.6
30	252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025	Переключки гибкие, тип ПГС-50	шт.	25	1 446	36 150
31	232-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	51.45	654	33 648.3
32	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	161.9252	187	30 280.01
33	223-503-0503 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента ПСУЛ	м	115.210256	259	29 839.46
34	223-503-0505 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клин пластиковый монтажный	шт.	96	248	23 808
35	232-504-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	151.957	145	22 033.76
36	244-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	2	10 871	21 742
37	232-502-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	139.1404	127	17 670.83
38	274-401-0204-0010 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Сифон для раковины (пластиковый)	шт.	2	8 148	16 296

1	2	3	4	5	6	7
39	261-303-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель светильника	10 шт.	25.7754	607	15 645.67
40	217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	12.5443	1 186	14 877.54
41	243-902-1401 ССЦ РК 8.04-08-2025	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм ²	100 шт.	5.55508	2 250	12 498.93
42	217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.01275	954 056	12 164.21
43	247-212-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	18	643	11 574
44	223-503-0504 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая	м	116.064632	89	10 329.75
45	233-204-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	50.5	166	8 383
46	247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2.51707	3 256	8 195.58
47	236-203-0208 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0.00375	2 119 000	7 946.25
48	244-104-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1 620	6 480
49	218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	5.2756	1 103	5 818.99
50	244-104-0801 ССЦ РК 8.04-08-2025	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	1 357	5 428
51	233-102-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м ²	51.306	91	4 668.85
52	217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	5	922	4 610

1	2	3	4	5	6	7
53	261-404-0209 ССЦ РК 8.04-08-2025	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	12	300	3 600
54	241-609-0502 ПрСЦ 07.2026 № 1-3	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	2	1 545	3 090
55	261-303-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	68.34	42	2 870.28
56	235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	1.356	2 082	2 823.19
57	232-504-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	17.8899	112	2 003.67
58	215-204-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0.01808	109 237	1 975
59	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0.056	30 067	1 683.75
60	232-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента армирующая бумажная	м	51.9645	17	883.4
61	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0.93338	861	803.64
62	212-402-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0.02373	26 609	631.43
63	216-103-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0.00997	38 482	383.67
64	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.00033	1 095 348	361.46
65	217-103-2303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Анкер рамный металлический 10x112 мм	шт.	10.322	33	340.63
66	217-605-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0.0498	5 901	293.87

1	2	3	4	5	6	7
67	217-605-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0.3237	604	195.51
68	223-503-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента бутиловая диффузионная	м	0.7224	121	87.41
69	236-202-1014 ССЦ РК 8.04-08-2025	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0.12	446	53.52
70	247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Изолента ПВХ	кг	0.01	4 837	48.37
71	217-701-0308 ССЦ РК 8.04-08-2025	Очес льняной	кг	0.08	426	34.08
72	236-104-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0.04	781	31.24
73	235-202-0120 ССЦ РК 8.04-08-2025	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0.0006	31 625	18.98
74	215-201-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0.000195	90 707	17.69
75	217-603-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода техническая	м³	0.4621616	36	16.64
76	217-603-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0.0539	192	10.35
77	273-203-0100 ПрСЦ 07.2026 № 1-2	Панель стеновая декоративная	м²	30.9	0	-
78	261-302-0454 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кабель	м	102	0	-
79	261-201-0507 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитки керамические для полов	м²	122.196	0	-
80	261-107-0831 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусор строительный	т	0.149	0	-

1	2	3	4	5	6	7
81	АВС 900050	Материалы учтенные расценкой в тенге	тенге	166 031	1	166 031
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	тенге			16 557 100
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)						
<i>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 76,1194% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i>						
1	Прайс лист	Дизайнерский вертикальный радиатор FLAT Double 6 АНТИЧНАЯ латунь	шт	17	225 000	3 825 000
<i>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 23,8806% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i>						
2	Прайс лист	Кондиционер	шт	6	200 000	1 200 000
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ПО СМЕТЕ)	тенге			5 025 000
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ						
1	8707-0303-0102 УСН РК 8.02-03-2026	Вертикальные металлические лестницы	лестница	1	198 898	198 898
		ИТОГО ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ	тенге			198 898
		Затраты труда рабочих	чел.-ч	2 340.6125		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	тенге			33 783 921
		Накладные расходы (по смете)	тенге			0
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	тенге			33 783 921
		Сметная прибыль (по смете)	тенге			0

Начальник отдела

Е.Кыргызбаев