Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17961480-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 82325320-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тоқ көзі шнуры
Лоттың сипаттауы:	жабдықтар/перифериялық құрылғылар мен аспаптарға арналған, электрлі жалғағыш кабелі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ПВС кабелі 3*2,5 мм(ақылы)
Саны, көлемі:	200
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Ауэзова 84
Жеткізу мерзімі:	Техникалық ерекшелікке сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	көлденең қиманың диаметрі: кем дегенде 11,40 мм иілудің минималды радиусы:кем дегенде 114 мм оқшаулаудың номиналды қалыңдығы: кем дегенде 0,80 мм қабықтың номиналды қалыңдығы: кем дегенде 1,1 мм эл. оқшаулау кедергісі 1 км және 70оС: 0.0095 Мом рұқсат етілген ток жүктемесі: 25 А Шартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде жеткізу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17961480-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 82325320-ЗЦП1
Наименование лота:	Шнур питания
Описание лота:	для оборудования/периферийных устройств и приборов, кабель электрический соединительный
Дополнительное описание лота:	кабель ПВС 3*2,5мм(Платные)
Количество:	200
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Ауэзова 84
Срок поставки:	Согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	диаметр поперечного сечения: не менее 11,40 мм минимальный радиус изгиба: не менее 114 мм номинальная толщина изоляции жил: не менее 0,80 мм номинальная толщина оболочки: не менее 1.1 мм эл. сопротивление изоляции на 1 км и 70оС: 0.0095 Мом допустимая токовая нагрузка: 25 А Поставка в течении 15 календарных дней после подписания договора.