

ҚР КӨЛК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОДАРЫ КОМПІТЕТІНІН
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



БЕКІТЕМІН:

"Қостанай ауданының Жамбыл
ауылдық округі әкімінің аппараты"
ММ

Алтынсарин Жанай
Каирбаевич



«Қостанай облысы Қостанай ауданы
Жамбыл ауылындағы көш.
Центральная, көш. Гагарин-
К.Мяготина, жол. Садовая, жол.
Строительная және Алтын дала
ауылындағы көш. М.Кәкімжанов
орташа жөндеу»

техникалық құжаттама бойынша
30.01.2026 ж. ГУ/Қостанай-1764/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Қостанай ауданының Жамбыл
ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 30.01.2026 г. ГУ/Костанай-1764/2025
на «Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина-К.Мяготина, пер. Садовая, пер.
Строительная в селе Жамбыл и улицы М.Какимжанова в селе Алтын дала
Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области».

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат акима Жамбылского
сельского округа Костанайского района"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина-К.Мяготина, пер. Садовая, пер. Строительная в селе Жамбыл и улицы М.Какимжанова в селе Алтын дала Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области».

2. Наименование заказчика:

ГУ "Аппарат акима Жамбылского сельского округа Костанайского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: главная улица (с. Жамбыл ул. Центральная ПК0+00 – ПК4+16), улица в жилой застройке (основная) (с. Жамбыл ул. Гагарина-К.Мяготина ПК0+00 – ПК8+56), улица в жилой застройке (основная) (с. Жамбыл пер. Садовая ПК0+00 – ПК3+43), главная улица (с. Жамбыл пер. Строительная ПК0+00 – ПК3+95), поселковая дорога (с. Алтын дала ул. М. Какимжанова ПК0+00 – ПК4+17), улица в жилой застройке (основная) (с. Алтын дала ул. М. Какимжанова ПК4+17 – ПК6+50);

- протяженность проектируемого участка: 2.66 км;

- дефектная ведомость, утвержденная от 20.11.2025 г.;

- Постановление;

- дата последнего ремонта: 1995 год (с. Жамбыл ул. Центральная ПК0+00 – ПК4+16), 1995 год (с. Жамбыл ул. Гагарина-К.Мяготина ПК0+00 – ПК8+56), 1995 год (с. Жамбыл пер. Садовая ПК0+00 – ПК3+43), 1995 год (с. Жамбыл пер. Строительная ПК0+00 – ПК3+95), 1995 год (с. Алтын дала ул. М. Какимжанова ПК0+00 – ПК6+50);

- интенсивность движения: 110 авт/сут (с. Жамбыл ул. Центральная ПК0+00 – ПК4+16), 110 авт/сут (с. Жамбыл ул. Гагарина-К.Мяготина ПК0+00 – ПК8+56), 100 авт/сут (с. Жамбыл пер. Садовая ПК0+00 – ПК3+43), 100 авт/сут (с. Жамбыл пер. Строительная ПК0+00 – ПК3+95), 120 авт/сут (с. Алтын дала ул. М. Какимжанова ПК0+00 – ПК6+50);

- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;

- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон (с. Жамбыл ул. Центральная ПК0+00 – ПК4+16), Гравий, гравий-щебень (с. Жамбыл ул. Гагарина-К.Мяготина ПК0+00 – ПК1+60), Асфальтобетон (с. Жамбыл ул. Гагарина-К.Мяготина ПК1+60 – ПК8+56), Гравий, гравий-щебень (с. Жамбыл пер. Садовая ПК0+00 – ПК3+43), Гравий, гравий-щебень (с. Жамбыл пер. Строительная ПК0+00 – ПК3+95), Асфальтобетон (с. Алтын дала ул. М.Какимжанова ПК0+00 – ПК6+50);
- продолжительность ремонта: 2 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная СТ РК 1274 п.п. 10.1	тн	16.56	50	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	2875.25	600	5.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	321.07	700	1.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	3131.72	700	5.00	1

Песок	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 п.п. 5.7	м3	1566.00	350	5.00	1
Цемент	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 ГОСТ 31108 п.8	партия	325.35	каждая партия	каждая партия	20%
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	17321.30		6	6

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (с. Жамбыл ул. Центральная 0 - 0,416):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Нанесение разметки.

Принятое решение 2 - (с. Жамбыл ул. Гагарина-К.Мяготина 0 - 0,856):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Нанесение разметки;
- Нанесение разметки;
- Замена дор.знаков;
- Другие виды работ, обеспечивающие безопасность движения ТС;
- Ремонт колодцев;
- Замена труб.

Принятое решение 3 - (с. Жамбыл пер. Садовая 0 - 0,343):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Нанесение разметки;
- Замена дор.знаков;
- Замена труб;
- Исправление профиля.

Принятое решение 4 - (с. Жамбыл пер. Строительная 0 - 0,395):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Нанесение разметки;
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 5 - (с. Алтын дала ул. М.Какимжанова 0 - 0,65):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив вяжущих материалов битумной эмульсией;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Устройство съездов;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Нанесение разметки;
- Нанесение разметки;
- Замена дор.знаков;
- Другие виды работ, обеспечивающие безопасность движения ТС.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина-К.Мяготина, пер. Садовая, пер. Строительная в селе Жамбыл и улицы М.Какимжанова в селе Алтын дала Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 2.66 км;
- сводная стоимость строительства – 238 702,181 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 6 727,273 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

Главный эксперт

К. Бекенова

Ведущий эксперт

А. Маликова

И.О. Директора филиала

М. Утегенов

Инженер

Б. Маликов

* «Қостанай облысы бойынша Қостанай облысы Қостанай ауданы Жамбыл ауылындағы көш. Центральная, көш. Гагарин-К.Мяготина, жол. Садовая, жол. Строительная және Алтын дала ауылындағы көш. М.Кәкімжанов орташа

жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 8 парақта.

* Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт ул. Центральная, ул. Гагарина-К.Мяготина, пер. Садовая, пер. Строительная в селе Жамбыл и улицы М.Какимжанова в селе Алтын дала Жамбылского сельского округа Костанайского района Костанайской области Костанайской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 8 листов

