Форма 1

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 46782,304 тыс.тнг.

в том числе: 5012,390 тыс.тнг.

налог на добавленную стоимость

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	37-2024	Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7	36 179,15	--	--	36 179,15
		Всего по главе	**36 179,15**	--	--	**36 179,15**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36 179,15**	--	--	**36 179,15**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**36 179,15**	--	--	**36 179,15**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 808,957	--	--	1 808,957
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%	723,583	--	--	723,583
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**38 711,69**	--	--	**38 711,69**
4	НДЦС РК 8.04-07-2023 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,079	41 769,914	--	--	41 769,914
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5 012,39	5 012,39
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**41 769,914**	--	**5 012,39**	**46 782,304**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1 Форма 4

Наименование стройки - Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7

Наименование объекта - Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7

(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	**36 179,150**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7613,955	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2,211	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2026 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36179150,33**
		Раздел 1. ОГРАЖДЕНИЕ НОВАЯ				**5467384,05**
1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**3,0625**	**10 885**	**33 335**
2	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**$м^3$**	**3,0625**	**43 403**	**132 922**
3	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Монтаж стоек из профильных труб 100х100мм.Монтаж**	**т конструкций**	**0,86875**	**54 207**	**47 092**
4	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,86875**	**343 354**	**298 289**
5	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Конструкции технологические решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	**т конструкций**	**1,37032**	**678 893**	**930 301**
6	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали** обыкновенного качества,ширина полки от 50 мм,толщиной от 3 мм ГОСТ 535-2005	**т**	**1,28464**	**335 822**	**431 410**
7	214-206-0105 *РСНБ РК 2022*	**Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95**	**т**	**0,07238**	**273 018**	**19 761**
8	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**$м^2$**	**266**	**809**	**215 194**

1	2	3	4	5	6	7
9	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ограждения одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	1,37032	186 545	255 626
10	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	446,6	242	108 077
11	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	446,6	188	83 961
		КАЛИТКА				
12	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,068408	678 893	46 442
13	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Ограждения одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,068408	186 545	12 761
14	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,048032	335 822	16 130
15	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м^2	4,8	809	3 883
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0050616	291 882	1 477
17	ПРАЙС *лист*	Шарнир	шт	4	1 550	6 200
		Ремонт существующего ограждения				
18	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж стоек из стальных труб 100мм.Монтаж	т конструкций	2,394	51 658	123 669
19	241-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	252	3 464	872 928
20	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,0756998	651 410	700 722
21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 50 мм,толщиной от 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9451008	335 822	317 386
22	214-206-0105 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,116424	273 018	31 786
23	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м^2	283,5	809	229 352
24	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1 276	242	308 792
25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1 276	188	239 888
						30711766,28
		Раздел 2. Детская футбольная площадка 60х30м				
		Покрытие				
26	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02*	Стяжки бетонные толщиной 20 (50мм)мм.Устройство	м^2 стяжки	1 800	1 697	3 054 600

1	2	3	4	5	6	7
27	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6*	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	1 800	638	1 148 400
28	1147-0402-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок.Устройство	$м^2$	1 800	10 839	19 510 200
29	1147-0402-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок.Устройство	$м^2$	563,8	7 721	4 353 100
		МАФ				
30	8601-0805-0102 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ворот футбольных,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	238 612	477 224
31	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт.	6	73 554	441 324
32	8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	6	38 791	232 746
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-3=300$м^2$				
33	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из ГПС и щебня	$м^3$	30	12 438	373 140
34	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26,04	2 841	73 980
35	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,23	2 455	32 480
36	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Основания.Розлив битумной эмульсии	т	0,21	5 749	1 207
37	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,2163	196 720	42 551
38	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси,толщина 3 (4см)см	$м^2$	300	775	232 500
39	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А,марки I	т	21,42	23 208	497 115
40	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	300	804	241 200

Наименование стройки - Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7

Объект номер - 37-2024

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 6-1-1

на Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7

Наименование объекта - Работы по устройству игровой площадки на КГУ IT школы лицей №7

Основание: дефектный акт

Составлен в ценах 2026 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20153Т	003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	720,36	3 583 --	- --	1 800 1 296 648	2581050
2	20102Т	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	313,8005894	5 160 --	- --	2 569 806 153,71	1619211
3	20306Т	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	319,84432	4 479 --	- --	2 193 701 418,59	1432583
4	20374Т	006-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	78,111	4 200 --	- --	2 078 162 314,66	328066
5	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51,85026	5 805 --	- --	2 917 151 247,21	300991
6	20312Т	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	59,43	4 996 --	- --	2 446 145 365,78	296912
7	20110Т	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,5890582	5 963 --	- --	2 968 132 340,32	265885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	37,38042	4 700 --	- --	2 362 88 292,55	175688
9	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	31,726981	4 829 --	- --	2 404 76 271,66	153210
10	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	15,6065	4 321 --	- --	2 151 33 569,58	67436
11	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	8,918	3 738 --	- --	1 800 16 052,4	33335
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**3 609 674**	**7485416,08**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 681,6171**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
12	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	479,71926	259,13 --	- --	- -	(124310)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				--	**7485416,08**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			**Эксплуатация машин**		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,647% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
13	765С	314-102-0301	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	1,39536	10 095 --	- --	3 071 4 285,15	14086
14	128С	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	8,788416	1 297 --	- --	- -	11399
15	3403С	АВС 003403	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	20,5632	500 --	- --	499 10 261,04	10282
16	3402С	АВС 003402	Мусоровоз объем кузова 17 м^3 с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	20,196	500 --	- --	499 10 077,8	10098
17	3401С	АВС 003401	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	20,196	500 --	- --	499 10 077,8	10098
18	3405С	АВС 003405	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	20,0124	500 --	- --	499 9 986,19	10006
19	3407С	АВС 003407	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	19,998888	500 --	- --	499 9 979,45	9999

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	3411С	АВС 003411	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	19,99452	500 --	- --	499 9 977,27	9997
21	3409С	АВС 003409	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м^3, производительность насоса высокого давления 12,5 м^3/ч	маш.-ч	19,97268	500 --	- --	499 9 966,37	9986
22	3406С	АВС 003406	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	19,8288	500 --	- --	499 9 894,57	9914
23	3410С	АВС 003410	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	19,778304	500 --	- --	499 9 869,37	9889
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,5945% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
24	3412С	АВС 003412	Каток дорожный 13 т	маш.-ч	19,769568	500 --	- --	499 9 865,01	9885
25	3408С	АВС 003408	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м^3 и самосвальную разгрузку	маш.-ч	19,745544	500 --	- --	499 9 853,03	9873
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,7586% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
26	3404С	АВС 003404	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	19,6452	500 --	- --	499 9 802,95	9823
			Всего строительные машины и механизмы (по смете)	**тенге**				**128 538**	**164860,09**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,107% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
27	320547С	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	6 910,36	2 261 --	2 232 --	- -	15624324
28	320548С	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	26 110,4	142 --	138 --	- -	3707677
29	320546С	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	1 631,9	1 376 --	1 357 --	- -	2245494
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,123% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
30	100511С	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	91,8	17 527 --	13 661 --	- -	1608979
31	150614С	241-102-0182	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,5 мм	м	252	3 464 --	3 427 --	- -	872928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 50 мм,толщиной от 3 мм ГОСТ 535-2005	т	2,2297408	335 822 --	333 208 --	- -	748796
33	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,7110977	943 399 --	928 571 --	- -	670849
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,77% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
34	102734С	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	28,68	23 208 --	22 061 --	- -	665605
35		214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	549,5	809 --	804 --	- -	444546
36		214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 80 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,86875	343 354 --	340 706 --	- -	298289
37	280106С	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	472,76	310 --	302 --	- -	146556
38	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,155034	859 926 --	845 141 --	- -	133318
39	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,155034	680 949 --	669 234 --	- -	105570
40	100414С	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	26,04	2 841 --	- --	- -	73980
41	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,12375	16 711 --	12 857 --	- -	52201
42		214-206-0105 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95	т	0,188804	273 018 --	270 685 --	- -	51547
43	144674С	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,2163	196 720 --	187 946 --	- -	42551
44	100115С	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,23	2 455 --	- --	- -	32480
45		214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,048032	335 822 --	333 208 --	- -	16130
46	147341С	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0540602	272 284 --	264 715 --	- -	14720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0241164	602 024	591 245	-	14519
						--	--	-	
48	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,025839	380 806	371 086	-	9840
						--	--	-	
49	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,5	4 589	-	-	6884
						--	--	-	
50		С ПРАЙС лист	Шарнир	шт	4	1 550	-	-	6200
						--	--	-	
51	275940С	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,9936875	2 758	2 679	-	5499
						--	--	-	
52	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,4315075	2 146	2 135	-	5218
						--	--	-	
53	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	8,8214373	502	473	-	4428
						--	--	-	
54	128116С	214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	4,8	809	804	-	3883
						--	--	-	
55	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,3051	2 280	2 250	-	2976
						--	--	-	
56	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0086324	289 955	282 039	-	2503
						--	--	-	
57	249132С	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	63,012985	36	36	-	2268
						--	--	-	
58	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,2296875	7 006	6 920	-	1609
						--	--	-	
59	279845С	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0050616	291 882	289 464	-	1477
						--	--	-	
60	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,91875	861	849	-	791
						--	--	-	
61	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,9423914	251	246	-	488
						--	--	-	
62	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0003263	1 352 536	1 334 821	-	441
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				---	**27625561,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРОЧИЕ ВНЕРЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									
63		8601-0805-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот футбольных,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	238 612	-	-	477224
						--	--	-	
64		8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная безспинки	шт.	6	73 554	-	-	441324
						--	--	-	
65		8601-0303-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	6	38 791	-	-	232746
						--	--	-	
			Всего прочие внересурсные затраты	**тенге**				--	**1151294**