SANA 2026.2Д от 17.02.2026 г. Цена региона Область Абай Жарминский район Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 018-001 Форма 1

Наименование инвестиционного

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Калбатауского сельского округа Жарминского района области Абай"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету **10 000,000** тыс тенге

в сумме

в том числе: тыс тенге

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость **1 379,310** тыс тенге

Распоряжение акима Калбатауского с/о №119 от 15.10.2026

(ссылка на документ об утверждении)

"15" октября 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных	оборудования, мебели	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского	8 210,180			8 210,180
		Итого по главе 1	8 210,180			8 210,180
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение				
		Итого по главам 1-7	8 210,180			8 210,180
		сметная з/плата				1 250,732
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,378
		Глава 8. Затраты на организацию и управление				
		Итого по главам 1-8	8 210,180			8 210,180
		Сметная прибыль (5)%	410,509			410,509
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	8 620,689			8 620,689

	Часть III Инжиниринговые услуги				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих				
	Итого по части III в текущих ценах 2025г.				
	Итого в текущих ценах	**8 620,689**			**8 620,689**
	в том числе				
	Часть I, всего				
	в том числе				
	Проектные работы, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Инженерные изыскания на строительство, всего				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу,				
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	Часть II, III, всего	**8 620,689**			**8 620,689**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100%	*8 620,689*			*8 620,689*
	В прогнозных ценах				
	Часть I, всего				
	Часть II, III, всего	**8 620,689**			**8 620,689**
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	*8 620,689*			*8 620,689*
	Итого по части I, II, III	8 620,689			8 620,689
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	*8 620,689*			*8 620,689*
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость, всего			1 379,310	1 379,310
	в т. ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г. - (НДС-16%)			*1 379,310*	*1 379,310*
	Всего по сводному сметному расчету	**8 620,689**		**1 379,310**	**10 000,000**
	в т.ч. с разбивкой по годам:				
	- 2026 г.	*8 620,689*		*1 379,310*	*10 000,000*
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "RASUL-2022" _____ Мелдебек Н.Б.

ГИП _____ Мусаканов Р.Е.

SANA 2026.2Д от 17.02.2026 г. Цена региона Область Абай Жарминский район

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай

Наименование объекта: Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай

Форма 4
Заказ 018-001

Локальная смета № 1-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**8210,18**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1250,732**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,378**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах. введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			8 210 180
		Раздел 1. Раздел без наименования. ИТОГО:	тенге			8 210 180
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 210 180
1	1220-0201-0103 Кклим = 1,12	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала толщина 10 см	м2	6548,335	482	3 156 297
		неучтенные ресурсы				
1.1	211-103-0103	Грунт - супесь	м3	144,06337	1134	163 368
1.2	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	284,197739	7591	2 157 345
1.3	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	365,397093	7480	2 733 170

Составил Мусаканов Р.Е.

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай

Заказ 018-001

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-02

Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	378		
		Средства на оплату труда				**1 250 732**
		Машины и механизмы				
1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	22,73581912	13130 3071	298 521 69 822
		Итого по машинам и механизмам		22,73581912		298 521 69 822
		Материалы				
1	211-103-0103	Грунт - супесь	м3	144,06337	1134	163 368
2	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	284,197739	7591	2 157 345
3	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	365,397093	7480	2 733 170
4	217-603-0104	Вода техническая	м3	98,225025	13	1 277

5	311-201-0101	Автогрейдеры легкого типа мощностью до 88,2 кВт (120 л.с.), массой до 9 т	маш.-ч	37,980343	15176	576 390
6	321-101-0103	Катки дорожные самоходные гладкие массой 10 т	маш.-ч	41,909344	14715	616 696

Итого по материалам 6 248 246

328 468

Заказ 018-001 Локальная смета № 1-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай**
	Регион: Область Абай Жарминский район
	Текущие цены с 01.01.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 0%
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12

№ п/п	Показатели
	В сводном сметном расчете приняты:
	2026 г. - 100% (Кпер=1)
	Объект: №1-01 **Наименование: Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай**
	Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования
	Локальная смета №1-01-00-02 Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай Дефектный акт
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Мусаканов Р.Е.
	Раздел №1 Раздел без наименования.
-	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	1220-0201-0103 Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала толщина 10 см 6548,335
	Ресурс заменен 211-301-0101->211-202-0405 (ОР) Об=0,045 (Коб=1,24)
	Ресурс заменен 321-101-0104->321-101-0103 Об=0,0064
	Ресурс добавлен 211-103-0103 (ОР) Об=0,02 (Коб=1,1)

Заказ 018-001 Локальная смета № 1-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
№ п/п	Показатели
	Ресурс добавлен 211-202-0404 (ОР) Об=0,035 (Коб=1,24)
	Ресурс заменен 311-201-0201->311-201-0101 Об=0,0058

№ п/п	Показатели

SANA 2026.2Д от 17.02.2026 г.

Наименование стройки:Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Аба

Наименование объекта:Текущий ремонт дорог в селе Калбатау Жарминского района области Абай

Заказ 018-001

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала толщина 10 см	м2	6548.335