



БЕКІТЕМІН:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ

_____ **Мамбетов Берик
Умирович**

**«Түркістан облысы Жетісай ауданы,
Ералиев а/о Ғ.Мұратбаев е/м
Жасталап көшесі 0,62 шқ, Жасталап
тұйық көшесі 0,55 шқ, Ынтымақ
көшесі 1 шқ, Дихан көшесі 0,64 шқ,
Бірлік тұйық көшесі 0,355 шқ, орташа
жөндеу»**

техникалық құжаттама бойынша
10.12.2025 ж. ГУ/Түркістан-907/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ



Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 10.12.2025 г. ГУ/Туркистан -907/2025
на «Средний ремонт по ул. Жасталап 0,62 км, тупик Жасталап 0,55 км, ул.
Ынтымак 1 км, ул. Дихан 0,64 км, ул .Бирлик тупик 0,355 км в н/п Г.Муратбаев, с/о
Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области».

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог и жилищной
инспекции Жетысайского района"



г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт по ул. Жасталап 0,62 км, тупик Жасталап 0,55 км, ул. Ынтымак 1 км, ул. Дихан 0,64 км, ул. Бирлик тупик 0,355 км в н/п Г.Муратбаев, с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области».

2. Наименование заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-І;

4. Данные, источника финансирования: - местный бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (проезд) (Жасталап – Жасталап 0,62 км), улица в жилой застройке (проезд) (Жасталап тупик – Жасталап тупик 0,55 км), улица в жилой застройке (проезд) (Ынтымак – Ынтымак 1 км), улица в жилой застройке (проезд) (Дихан – Дихан 0,64 км), улица в жилой застройке (проезд) (Бирлик тупик – Бирлик тупик 0,355 км);
- протяженность проектируемого участка: 3.165 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 05.12.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2017 год (Жасталап – Жасталап 0,62 км), 2017 год (Жасталап тупик – Жасталап тупик 0,55 км), 2017 год (Ынтымак – Ынтымак 1 км), 2017 год (Дихан – Дихан 0,64 км), 2017 год (Бирлик тупик – Бирлик тупик 0,355 км);
- интенсивность движения: 40 авт/сут (Жасталап – Жасталап 0,62 км), 35 авт/сут (Жасталап тупик – Жасталап тупик 0,55 км), 120 авт/сут (Ынтымак – Ынтымак 1 км), 40 авт/сут (Дихан – Дихан 0,64 км), 30 авт/сут (Бирлик тупик – Бирлик тупик 0,355 км);
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Гравий, гравий-щебень (Жасталап – Жасталап 0,62 км), Гравий, гравий-щебень (Жасталап – Жасталап тупик 0,55 км), Асфальтобетон

(Ынтымак – Ынтымак 0,27 км), Гравий, гравий-щебень (Ынтымак 0,27 км – Ынтымак 0,64 км), Асфальтобетон (Ынтымак 0,64 км – Ынтымак 0,85 км), Гравий, гравий-щебень (Ынтымак 0,85 км – Ынтымак 1 км), Гравий, гравий-щебень (Дихан – Дихан 0,64 км), Гравий, гравий-щебень (Бирлик тупик – Бирлик тупик 0,355 км);
- продолжительность ремонта: 3 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	11.07	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П п.п. 7.2	тн	2039.56	600	4.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	899.63	700	2.00	1
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	2460.66	700	4.00	1
Бетон	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без	партия	0.65	каждая партия	каждая партия	20%

	добавок ГОСТ 7473 п.п. 6.2					
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	13697.50		5	5

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (Жасталап - Жасталап 0,62 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 2 - (Жасталап тупик - Жасталап тупик 0,55 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков.

Принятое решение 3 - (Ынтымак - Ынтымак 1 км):

- Кирковка;
- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 4 - (Дихан - Дихан 0,64 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

Принятое решение 5 - (Бирлик тупик - Бирлик тупик 0,355 км):

- Исправление профиля с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Замена дор.знаков;
- Замена труб.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт по ул. Жасталап 0,62 км, тупик Жасталап 0,55 км, ул. Ынтымак 1 км, ул. Дихан 0,64 км, ул. Бирлик тупик 0,355 км в н/п Г.Муратбаев, с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 3.165 км;
- сводная стоимость строительства – 140 614,546 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 3 946,226 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:

Заместитель генерального директора

А.Каирбеков

Члены Экспертной группы Центра качества:

ведущий эксперт

Ж. Каратахинова

Эксперт

Ж. Қалайбек

Директор филиала

М. Мыктыбаев

Ведущий эксперт

Г. Турмысбек

* «Түркістан облысы бойынша Түркістан облысы Жетысай ауданы, Ералиев а/о Г.Мұратбаев е/м Жасталап көшесі 0,62 шқ, Жасталап тұйық көшесі 0,55 шқ, Ынтымақ көшесі 1 шқ, Дихан көшесі 0,64 шқ, Бірлік тұйық көшесі 0,355 шқ, орташа жөндеу» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 8 парақта.

* Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт по ул. Жасталап 0,62 км, тупик Жасталап 0,55 км, ул. Ынтымак 1 км, ул. Дихан 0,64 км, ул. Бирлик тупик 0,355 км в н/п Г.Муратбаев, с/о Ералиев Жетысайского района, Туркестанской области Туркестанской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 8 листов

