

ИП «Голысов»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны
по адресу ул. Байтурсынов №1а в г. Жетысай, Жетысайского
района, Туркестанской области

Заказчик Жу. Аларам ашша иорога Мемсай "Мемсайского районы"

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

в том числе:

налог на добавленную стоимость

50 215,576

тыс.тнг.

тыс.тнг.

Ашша иорога Мемсай Ж. Бактыргод
(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул. Байтурынов №1а в г. Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области

(наименование строки)



№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		
1	2	3	4	5	6		7

Глава 2. Основные объекты строительства							
1	2-1-1	Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул. Байтурынов №1а в г. Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области	39 470,517	--	--	--	39 470,517
		Всего по главе	39 470,517	--	--	--	39 470,517
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	39 470,517	--	--	--	39 470,517

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
		Итого по главе 8	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	39 470,517	--	--	--	39 470,517
2	НДПС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 973,526	--	--	--	1 973,526
3	НДПС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты -2%	789,410	--	--	--	789,410
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	42 233,453	--	--	--	42 233,453
		Часть III. Инжиниринговые услуги					
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтпр): $(0,033 \times 2,9\% + 0 \times 0,2 \times 2,9\%) / (0,033 \times 100 = 2,9\%)$					
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:					
7	НДПС РК 8.01-08-2022, изм. и доп., выпуск 30	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах -	42	--	--	1 224,77	1 224,77
		Итого по главе 8	42	--	--	1 224,77	1 224,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	42 233,453	--	--	1 224,77	43 458,227
		Налог на добавленную стоимость по главам строительства, 16%					
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	42 233,453	--	--	6 757,353	6 757,353
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	42 233,453	--	--	7 982,123	50 215,576

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Наименование стройки - Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркут-зоны по адресу ул.Байтурсынов №1а в г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области

6-2024

Наименование объекта -

2-1-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркут-зоны по адресу ул.Байтурсынов №1а в г.Жетысай, Жетысайского района, Туркестанской области
(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	39 470,517	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	10472,146	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	2,338	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

39470517

из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			10 121 403
в том числе оплата труда рабочих			тенге			4 418 238
машин и механизмы			тенге			1 451 370
в том числе оплата труда машинистов			тенге			350 743
материалы, изделия и конструкции			тенге			25 897 884
оборудование			тенге			1 765 660
прочие затраты			тенге			234 200
нормативная трудоемкость			чел.-ч	2 338		

Раздел I. Демонтажные работы

693483

из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			607 470
в том числе оплата труда рабочих			тенге			299 823
машин и механизмы			тенге			32 302
в том числе оплата труда машинистов			тенге			9 390
материалы, изделия и конструкции			тенге			53 711
нормативная трудоемкость			чел.-ч	161		

1	2	3	4	5	6	7
1	1218-0101-2101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03</i>	Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой	м ² покрытия	125,2	5 281	661 181
	из них:					
1.1	затраты на труд рабочих				4 852	607 470
	в том числе оплата труда рабочих				2 395	299 854
1.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	157,45152	3 858	607 448
1.2		материалы, изделия и конструкции			429	53 711
1.2.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	5,008	10 727	53 721
2	1220-0101-0204 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Нэл. и деп. вып. 28</i>	Основание песчаное (правильно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом	м ²	125,2	258	32 302
	из них:					
2.1	машины и механизмы				258	32 302
	в том числе оплата труда машинистов				75	9 390
2.1.1	332-101-0102	Автомобил-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,8511096	8 434	7 178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8511096	2 569	2 187
2.1.2	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,8511096	10 087	8 585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,8511096	3 071	2 614
2.1.3	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшом (типа МКСМ), грузоподъемность до 1 т	маш.-ч	1,8182796	9 061	16 475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,8182796	2 569	4 671
Раздел 2.		Футбольный инвентарь				8277946
	из них:					
	затраты на труд рабочих	тенге				2 588 517
	в том числе оплата труда рабочих	тенге				1 276 487
	машины и механизмы	тенге				554 139
	в том числе оплата труда машинистов	тенге				131 864
	материалы, изделия и конструкции	тенге				5 135 290
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		566		
3	1101-0203-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04</i>	Площади. Планировка механизированным способом. Грунтот 2	м ² спланированной площади	200	18	3 600
	из них:					
3.1	машины и механизмы				18	3 600
	в том числе оплата труда машинистов				3	600
3.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,07904	19 718	1 559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,07904	3 671	290
3.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,12688	15 168	1 925

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>			<i>466</i>
4	1127-0402-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,04 Изм. и доп. вкл. 28</i>	Онования и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м ² онования или покрытия	200	1 891	378 200
4.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			184 89	36 800 17 800
4.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Сметальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	8,66	4 244	36 753
4.2		машинны и механизмы в том числе оплата труда машинистов			328 80	65 600 16 000
4.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	1,51424 <i>1,51424</i>	11 450 <i>3 071</i>	17 338 <i>4 650</i>
4.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	1,39776 <i>1,39776</i>	14 323 <i>3 671</i>	20 020 <i>5 131</i>
4.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч	0,48256	19 718	9 515
4.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч	0,48256 1,23136	3 671 10 868	1 771 13 382
4.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч	0,10816 0,10816	16 127 3 671	1 744 397
4.2.6	321-211-0201	Машины поливомочные 6000 л <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,29744 0,29744	11 619 2 569	3 456 764
4.3		материалы, изделия и конструкции			1 379	275 800
4.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	29,8	9 253	275 739
4.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	2,1	36	76
5	1111-0101-0202 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм-1,02 Изм. и доп. вкл. 28</i>	Слои подстилающие шлаковые. Устройство с уплотнением трамбовками	м ³ подстилающего слоя	20	14 313	286 260
		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			8 810 4 428	176 200 88 560
5.1		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	44,88	3 926	176 199
5.2		машинны и механизмы в том числе оплата труда машинистов			5 498 1 677	109 960 33 540
5.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	1,836 <i>1,836</i>	10 868 <i>2 569</i>	19 954 <i>4 717</i>
5.2.2	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч <i>чел.-ч</i>	11,22 <i>11,22</i>	7 986 <i>2 569</i>	89 603 <i>28 824</i>
5.2.3	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч	11,22 22,236	2 569 18	28 824 400
5.3		материалы, изделия и конструкции			5	100

1	2	3	4	5	6	7
5.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м ³	3	36	108
6	211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм/Клинец/	м ³	20	2 394	47 880
7	1111-0101-3607 РСНБ РК 2022 Котир и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покровные искусственное трава. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем	м ² покрытия	200	1 870	374 000
7.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			1 808	361 600
		в том числе оплата труда рабочих			909	181 800
7.1.1	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2.9). Работы отделочные и изюшашонные	Чел.-ч	86,08	4 201	361 622
7.2		машины и механизмы			61	12 200
		в том числе оплата труда машинистов			21	4 200
7.2.1	314-504-0501	Подъемники матовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,714	5 917	4 225
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксп. и чел.	Чел.-ч	0,714	2 151	1 536
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,02	7 855	8 012
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксп. и чел.	Чел.-ч	1,02	2 569	2 620
7.3		материалы, изделия и конструкции			1	200
7.3.1	218-103-0201	Ветошь	кг	0,16	1 103	176
8	Прайс-лист	Газон искусственный (Китай), 40мм. Дtex 8800 плотность 10500, цвет-гтееп Светлый/БИКОДОР/	м ²	200	3 500	700 000
9	Прайс-лист	Искусственный газон (белая разметка)	м ²	10	3 500	35 000
10	Прайс-лист	Шовная лента для соединения газона	м	100	300	30 000
11	Прайс-лист	Двукомпонентный клей для газона	кг	45,5	1 500	68 250
12	Прайс-лист	Резиновая крошка (фракция 2-4мм)	кг	980	300	294 000
13	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции ворот футбольных, устанавливаемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	238 612	238 612
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			28 152	28 152
13.2		машины и механизмы			6 353	6 353
		в том числе оплата труда машинистов			1 691	1 691
13.3		материалы, изделия и конструкции			204 107	204 107
Ограждение с калиткой						
14	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Котир и Кзм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м ³ грунта	2,4	10 885	26 124
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			10 885	26 124
		в том числе оплата труда рабочих			5 242	12 581
14.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	Чел.-ч	6,9888	3 738	26 124
15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Котир и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м ³	2,1	53 863	113 112

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			22 020	46 242
		в том числе оплата труда рабочих			10 962	23 020
15.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,7016	4 321	46 242
15.2		машины и механизмы			2 585	5 428
		в том числе оплата труда машинистов			534	1 121
15.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6368544	74	47
15.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,3846024	12 830	4 934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3846024	2 569	988
15.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0058968	10 868	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0058968	2 569	15
15.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0161616	12 255	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0161616	3 671	59
15.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0235872	7 855	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0235872	2 569	61
15.3		материалы, изделия и конструкции			29 258	61 442
15.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,142	23 780	50 937
15.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0147	109 237	1 606
15.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,001722	29 850	51
15.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,008904	36	0
15.3.5	218-101-0101	Циты из досок, толщина 25 мм	м²	1,3671	2 758	3 770
15.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомежденной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,6002	2 146	3 434
15.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,63	861	542
15.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,1575	7 006	1 103
16	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	4,8	42 902	205 930
	РСНБ РК 2022 Копир и Копм=1,04 Изм. и доп. вып. 28					
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			12 919	62 011
		в том числе оплата труда рабочих			6 431	30 869
16.1.1	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,07744	4 405	62 011
16.2		машины и механизмы			2 989	14 347
		в том числе оплата труда машинистов			608	2 918
16.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8376576	74	62
16.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,063296	12 830	13 642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,063296	2 569	2 732
16.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0134784	10 868	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0134784	2 569	35
16.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0194688	12 255	239

1	2	3	4	5	6	7
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,0194688</i>	<i>3 671</i>	<i>71</i>
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,032448	7 855	255
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,032448</i>	<i>2 569</i>	<i>83</i>
16.3		материалы, изделия и конструкции			26 994	129 572
16.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,872	23 780	115 856
16.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,01056	109 237	1 154
16.3.3	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012	29 850	36
16.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,013584	36	0
16.3.5	218-101-0101	Циты из досок, толщина 25 мм	м²	2,1504	2 758	5 931
16.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,344	2 146	2 884
16.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,864	861	744
16.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,42336	7 006	2 966
17	1109-0701-0103	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.),	т конструкций	2,71	594 824	1 611 973
	<i>РСНБ РК 2022 Котр и Кзм=1,04 Изм. и дол. вып. 40</i>	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу на производственных базах				
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			488 342	1 323 407
		в том числе оплата труда рабочих			243 130	658 882
17.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и отражающих конструкций	чел.-ч	256,4744	5 160	1 323 408
17.2		машинны и механизмы			99 197	268 824
		в том числе оплата труда машинистов			26 487	71 780
17.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,84552	24	20
17.2.2	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	16,9104	12 733	215 320
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>16,9104</i>	<i>3 671</i>	<i>62 078</i>
17.2.3	343-202-0101	Машинны шифовальные электрические	маш.-ч	3,10024	61	189
17.2.4	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	2,367456	5 722	13 547
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,367456</i>	<i>2 569</i>	<i>6 082</i>
17.2.5	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	76,94232	352	27 084
17.2.6	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,4092	8 820	12 429
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1,4092</i>	<i>2 569</i>	<i>3 620</i>
17.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,8184	84	237
17.3		материалы, изделия и конструкции			7 285	19 742
17.3.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	7,046	502	3 537
17.3.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,355	251	340
17.3.3	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,058265	272 284	15 865
18	1109-0501-0203	Отражения одностатных производственных зданий. Электроустановка сварка	т	2,71	211 319	572 674
	<i>РСНБ РК 2022 Котр и Кзм=1,04</i>	при монтаже				
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			184 805	500 822
		в том числе оплата труда рабочих			91 984	249 277

1	2	3	4	5	6	7
18.1.1	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	Чел.-ч	83,98832	5 963	500 822
18.2		машинны и механизмы			24 774	67 138
18.2.1	315-103-0101	в том числе оплата труда машинистов			5	14
		Выпрямители сварочные однофазовые с номинальным сварочным током 315-500 А	Маш.-ч	102,02608	652	66 521
18.2.2	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	Маш.-ч	1,493752	385	575
18.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0056368	7 855	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0056368	2 569	14
18.3		материалы, изделия и конструкции			1 740	4 714
18.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,01626	289 955	4 715
19	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,71	1 127 021	3 054 227
	РСНБ РК 2022					
20	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м ²	150	1 302	195 300
	РСНБ РК 2022					
21	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	98,4	245	24 108
	РСНБ РК 2022 Котр и Котр-1,02					
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			174	17 122
		в том числе оплата труда рабочих			88	8 659
21.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	2,96184	5 805	17 193
21.2		машинны и механизмы			4	394
21.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0,0100368	39	0
21.2.2	314-503-0601	Автоподъемники, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	0,0100368	10 868	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0100368	2 569	26
21.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,0100368	7 855	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	Чел.-ч	0,0100368	2 569	26
21.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	Маш.-ч	1,1241216	205	230
21.3		материалы, изделия и конструкции			67	6 592
21.3.1	261-107-0397	Ксиолл нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,001476	380 806	562
21.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008856	680 949	6 030
22	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м ²	98,4	190	18 696
	РСНБ РК 2022 Котр и Котр-1,02					
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			102	10 037
		в том числе оплата труда рабочих			51	5 018
22.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	Чел.-ч	2,13528	4 700	10 036
22.2		машинны и механизмы			3	295
22.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	Маш.-ч	0,0100368	39	0

1	2	3	4	5	6	7
22.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0100368	10 868	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0100368	2 569	26
22.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0100368	7 855	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0100368	2 569	26
22.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,652392	205	134
22.3		материалы, изделия и конструкции			85	8 364
22.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0013776	602 024	829
22.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,008856	859 926	7 616
Раздел 3. Воркаут зона/16х10,5м/						
	из них:					7570719
	затраты на труд рабочих	тенге				985 193
	в том числе оплата труда рабочих	тенге				260 562
	машинны и механизмы	тенге				134 422
	в том числе оплата труда машинистов	тенге				32 381
	материалы, изделия и конструкции	тенге				5 687 206
	оборудование	тенге				529 698
	прочие затраты	тенге				234 200
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		250		
23	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Котр и Кум=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м ³ грунта	39,6	125	4 950
		из них:				
23.1		машинны и механизмы			125	4 950
		в том числе оплата труда машинистов			31	1 228
23.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,473616	10 438	4 944
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,473616	2 569	1 217
24	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Котр и Кум=1,04	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м ² спланированной площади	168	18	3 024
		из них:				
24.1		машинны и механизмы			18	3 024
		в том числе оплата труда машинистов			3	504
24.1.1	311-201-0201	Авторейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0663936	19 718	1 309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0663936	3 671	244
24.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1065792	15 168	1 617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1065792	3 671	391
25	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Котр и Кум=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	53	4 897	259 541
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			3 129	165 837

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			1 532	81 196
25.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	38,4727	4 311	165 856
25.2		машины и механизмы			81	4 293
		в том числе оплата труда машинистов			24	1 272
25.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,336232	12 255	4 121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,336232	3 671	1 234
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,022048	7 855	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,022048	2 569	57
25.3		материалы, изделия и конструкции			1 687	89 411
25.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,127	25 594	80 032
25.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0318	23 915	761
25.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0901	90 707	8 173
25.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,53	861	456
26	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	53	1 402	74 306
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Котир и Котм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слон оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	16,8	14 163	237 938
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			582	9 778
		в том числе оплата труда рабочих			285	4 788
27.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,51664	3 889	9 787
27.2		машины и механизмы			2 289	38 455
		в том числе оплата труда машинистов			480	8 064
27.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,2370176	17 971	22 230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	1,2370176	3 671	4 541
27.2.2	311-201-0201	Авторейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,270816	19 718	5 340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,270816	3 671	994
27.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,8316672	10 868	9 039
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,8316672	2 569	2 137
27.2.4	321-211-0201	Машины поливомосчные 6000 л	маш.-ч	0,1589952	11 619	1 847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж / чел.	чел.-ч	0,1589952	2 569	408
27.3		материалы, изделия и конструкции			11 292	189 705
27.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	20,496	9 253	189 649
27.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,176	36	42
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Котир и Котм=1,02	Слон подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	16,8	48 116	808 349
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
30.2		оборудование			176 566	529 698
31	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции урн металлических, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3	40 249	120 747
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			420	1 260
31.2		машинны и механизмы			70	210
		в том числе оплата труда машинистов			16	48
31.3		материалы, изделия и конструкции			39 759	119 277
32	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	231 654	231 654
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			40 333	40 333
32.2		машинны и механизмы			4 431	4 431
		в том числе оплата труда машинистов			1 138	1 138
32.3		материалы, изделия и конструкции			186 890	186 890
33	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	306 193	306 193
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			39 062	39 062
33.2		машинны и механизмы			5 533	5 533
		в том числе оплата труда машинистов			1 436	1 436
33.3		материалы, изделия и конструкции			261 598	261 598
34	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	288 601	288 601
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			39 785	39 785
34.2		машинны и механизмы			5 350	5 350
		в том числе оплата труда машинистов			1 387	1 387
34.3		материалы, изделия и конструкции			243 466	243 466
35	8601-0216-0129 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый" с платформой	комплект	1	223 897	223 897
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			17 076	17 076
35.2		машинны и механизмы			630	630
		в том числе оплата труда машинистов			128	128
35.3		материалы, изделия и конструкции			206 191	206 191
36	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	259 755	259 755
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			37 736	37 736
36.2		машинны и механизмы			5 552	5 552
		в том числе оплата труда машинистов			1 442	1 442
36.3		материалы, изделия и конструкции			216 467	216 467

1	2	3	4	5	6	7
37	8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" из них:	комплект	1	311 721	311 721
37.1		затраты на труд рабочих			38 507	38 507
37.2		машинны и механизмы			7 622	7 622
37.3		в том числе оплата труда машинистов			2 028	2 028
37.3		материалы, изделия и конструкции			265 592	265 592
38	8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" из них:	комплект	1	217 537	217 537
38.1		затраты на труд рабочих			29 105	29 105
38.2		машинны и механизмы			3 399	3 399
38.3		в том числе оплата труда машинистов			866	866
38.3		материалы, изделия и конструкции			185 033	185 033
39	8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход" из них:	комплект	1	309 707	309 707
39.1		затраты на труд рабочих			54 059	54 059
39.2		машинны и механизмы			6 034	6 034
39.3		в том числе оплата труда машинистов			1 526	1 526
39.3		материалы, изделия и конструкции			249 614	249 614
40	Прайс Лист	Тренажер уличный Хипс СТ 015-01	шт	1	234 200	234 200
41	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной из них:	комплект	1	230 743	230 743
41.1		затраты на труд рабочих			28 385	28 385
41.2		машинны и механизмы			5 968	5 968
41.3		в том числе оплата труда машинистов			1 586	1 586
41.3		материалы, изделия и конструкции			196 390	196 390
42	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м из них:	шт.	1	76 310	76 310
42.1		затраты на труд рабочих			15 747	15 747
42.2		машинны и механизмы			4 299	4 299
42.3		в том числе оплата труда машинистов			1 137	1 137
42.3		материалы, изделия и конструкции			56 264	56 264
43	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1 011 908	1 011 908
43.1		из них:				
43.1		затраты на труд рабочих			118 310	118 310
43.2		машинны и механизмы			22 828	22 828
43.2		в том числе оплата труда машинистов			6 071	6 071

1	2	3	4	5	6	7
43.3		материалы, изделия и конструкции			870 770	870 770
	Раздел 4. Детский спортивный инвентарь					9689992
	из них:					
	затраты на труд рабочих	тенге				1 390 911
	в том числе оплата труда рабочих	тенге				344 108
	машины и механизмы	тенге				112 368
	в том числе оплата труда машинистов	тенге				25 594
	материалы, изделия и конструкции	тенге				7 657 015
	оборудование	тенге				529 698
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		326		
44	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	41,54	125	5 193
	РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04	из них:				
44.1		машины и механизмы			125	5 193
		в том числе оплата труда машинистов			31	1 288
44.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,4968184	10 438	5 186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,4968184	2 569	1 276
45	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² планированной площади	219	18	3 942
	РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04	из них:				
45.1		машины и механизмы			18	3 942
		в том числе оплата труда машинистов			3	657
45.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0865488	19 718	1 707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0865488	3 671	318
45.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1389336	15 168	2 107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1389336	3 671	510
46	1127-0401-0102	Слой оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	21,9	14 163	310 170
	РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэтр-1,04 Изм. и доп. вып. 25	из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			582	12 746
		в том числе оплата труда рабочих			285	6 242
46.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,28062	3 889	12 758
46.2		машины и механизмы			2 289	50 129
		в том числе оплата труда машинистов			480	10 512
46.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	1,6125408	17 971	28 979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,6125408	3 671	5 920

1	2	3	4	5	6	7
46.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,353028	19 718	6 961
46.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч	0,353028 1,0841376	3 671 10 868	1 296 11 782
46.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч маш.-ч	0,2072616 0,2072616	2 569 11 619	2 785 2 408
46.3		материалы, изделия и конструкции			2 569	532
46.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	26,718	11 292	247 295
46.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,533	9 253	247 222
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	21,9	48 116	1 053 740
47.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			14 656	320 966
47.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	81,75708	7 365 3 926	161 294 320 978
47.2		машины и механизмы			15	329
47.2.1	313-302-0202	Выбратор поверхностный	маш.-ч	10,72224	30	322
47.3		материалы, изделия и конструкции				
47.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,789	33 445	732 445
47.3.2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	22,338	10 727	72 826
47.3.3	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0219	23 780	531 198
47.3.4	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	43,8	88 749	1 944
47.3.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	7,665	2 881	126 188
48	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0384	980 718	37 660
	РСНБ РК 2022 Кипр и Кюм=1,04	из них:				
48.1		затраты на труд рабочих			977 090	37 520
		в том числе оплата труда рабочих			486 383	18 677
48.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,907328	4 745	37 520
48.2		машины и механизмы				
		в том числе оплата труда машинистов			3 628	140
48.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0059904	1 134	44
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0059904	12 255	73
48.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0083866	3 671	22
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0083866	7 855	66
49	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0384	2 569	22
	РСНБ РК 2022				1 178 569	45 257

1	2	3	4	5	6	7
50	1147-0402-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кипр и Кзыл-Иск. и доп. елп. 40</i>	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м ²	219	10 891	2 385 129
		из них:				
50.1		затраты на труд рабочих			619	135 561
		в том числе оплата труда рабочих			303	66 357
50.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3.1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	30,2439	4 479	135 462
50.2		машины и механизмы			69	15 111
		в том числе оплата труда машинистов			15	3 285
50.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	3,803592	184	700
50.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,070472	136	146
50.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	1,25268	9 028	11 309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,25268	2 569	3 218
50.2.4	315-101-0301	Электростанция переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	4,372992	630	2 755
50.3		материалы, изделия и конструкции			10 203	2 234 457
50.3.1	236-104-0103	Расворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0657	943 399	61 981
50.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	43,8	310	13 578
50.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	164,25	1 376	226 008
50.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	689,85	2 261	1 559 751
50.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	2 628	142	373 176
51	1127-0201-1002 <i>РСНБ РК 2022 Кипр и Кзыл-Иск. 1,04</i>	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового каменя	59,8	4 897	292 841
		из них:				
51.1		затраты на труд рабочих			3 129	187 114
		в том числе оплата труда рабочих			1 532	91 614
51.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	43,40882	4 311	187 135
51.2		машины и механизмы			81	4 844
		в том числе оплата труда машинистов			24	1 435
51.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,3793712	12 255	4 649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3793712	3 671	1 393
51.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0248768	7 855	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0248768	2 569	64
51.3		материалы, изделия и конструкции				
51.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	3,5282	1 687	100 883
51.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,03588	25 594	90 301
51.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,10166	90 707	9 221
51.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,598	861	515

1	2	3	4	5	6	7
52	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	59,8	1 402	83 840
МАФы						
53	8601-0302-0318 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции склеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3 86-010302-0318	шт.	3	176 650	529 950
		из них:			84	252
53.1		материалы, изделия и конструкции			176 566	529 698
53.2		оборудование			40 249	120 747
54	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	3		
		из них:				
54.1		затраты на труд рабочих			420	1 260
54.2		машины и механизмы			70	210
		в том числе оплата труда машинистов			16	48
54.3		материалы, изделия и конструкции			39 759	119 277
55	8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	485 682	485 682
		из них:				
55.1		затраты на труд рабочих			39 314	39 314
55.2		машины и механизмы			9 919	9 919
		в том числе оплата труда машинистов			2 627	2 627
55.3		материалы, изделия и конструкции			436 449	436 449
56	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	234 138	234 138
		из них:				
56.1		затраты на труд рабочих			29 719	29 719
56.2		машины и механизмы			506	506
		в том числе оплата труда машинистов			121	121
56.3		материалы, изделия и конструкции			203 913	203 913
57	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	351 814	703 628
		из них:				
57.1		затраты на труд рабочих			82 459	164 918
57.2		машины и механизмы			1 178	2 356
		в том числе оплата труда машинистов			232	464
57.3		материалы, изделия и конструкции			268 177	536 354
58	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	106 176	106 176
		из них:				
58.1		затраты на труд рабочих			19 563	19 563
58.2		машины и механизмы			2 385	2 385
		в том числе оплата труда машинистов			614	614
58.3		материалы, изделия и конструкции			84 228	84 228

1	2	3	4	5	6	7
59	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,500 м х 5,270 м х 3,330 м)	комплект	1	1 695 996	1 695 996
		из них:				
59.1		затраты на труд рабочих			234 860	234 860
59.2		машинны и механизмы			4 918	4 918
59.3		в том числе оплата труда машинистов			1 286	1 286
60	8601-0216-0132 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Стол для армреслинга с платформой	комплект	1	152 481	152 481
		из них:				
60.1		затраты на труд рабочих			13 934	13 934
60.2		машинны и механизмы			545	545
60.3		в том числе оплата труда машинистов			113	113
61	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные деревянные конструкции песочницы с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домин"	комплект	1	505 989	505 989
		из них:				
61.1		затраты на труд рабочих			86 582	86 582
61.2		машинны и механизмы			1 335	1 335
61.3		в том числе оплата труда машинистов			345	345
62	8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1	258 360	258 360
		из них:				
62.1		затраты на труд рабочих			21 206	21 206
62.2		машинны и механизмы			678	678
62.3		в том числе оплата труда машинистов			193	193
63	8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	1	485 786	485 786
		из них:				
63.1		затраты на труд рабочих			48 038	48 038
63.2		машинны и механизмы			8 817	8 817
63.3		в том числе оплата труда машинистов			2 344	2 344
64	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1	193 287	193 287
		из них:				
64.1		затраты на труд рабочих			37 610	37 610
64.2		машинны и механизмы			1 011	1 011
64.3		в том числе оплата труда машинистов			218	218
64.3		материалы, изделия и конструкции			154 666	154 666

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 5. Площадка						
<i>из них:</i>						10519044
заплаты на труд рабочих			тенге			3 239 465
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			тенге			1 591 421
машины и механизмы			тенге			404 809
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			тенге			91 367
материалы, изделия и конструкции			тенге			6 168 506
оборудование			тенге			706 264
нормативная трудоемкость			чел.-ч	729		
65	1101-0203-0102 <i>РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,04</i>	Площадн. Планировка механизированным способом. I группа грунтов 2	м² спланированной площади	360	18	6 480
		из них:				
65.1		машины и механизмы			18	6 480
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	1 080
65.1.1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,142272	19 718	2 805
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	чел.-ч	0,142272	3 671	522
65.1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,228384	15 168	3 464
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	чел.-ч	0,228384	3 671	838
66	1101-0203-0105 <i>РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,04</i>	Площадн. Планировка ручным способом. I группа грунтов 2	м² спланированной площади	36	571	20 556
		из них:				
66.1		заплаты на труд рабочих			571	20 556
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			276	9 936
66.1.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,6044	4 466	20 563
67	1127-0402-0101 <i>РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,04 Изм и доп. вып. 28 К=1,08</i>	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/13/ см. Устройство	м² основания или покрытия	360	2 041	734 760
		из них:				
67.1		заплаты на труд рабочих			199	71 640
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			97	34 920
67.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	16,812	4 244	71 350
67.2		машины и механизмы			353	127 080
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			86	30 960
67.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гравийные массой 8 т	маш.-ч	2,9436826	11 450	33 705
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	чел.-ч	2,9436826	3 071	9 040
67.2.2	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гравийные массой 13 т	маш.-ч	2,7172454	14 323	38 919
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	чел.-ч	2,7172454	3 671	9 975

1	2	3	4	5	6	7
67.2.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,9380966	19 718	18 497
67.2.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,9380966 2,3937638	3 671 10 868	3 444 26 015
67.2.5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	2,3937638 0,210263	2 569 16 127	6 150 3 391
67.2.6	321-211-0201	Машины поливомосечные 6000 л <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,210263 0,5782234	3 671 11 619	772 6 718
67.3		материалы, изделия и конструкции			2 569	1 485
67.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	57,9312	1 489	536 040
67.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	4,0824	9 253	536 037
68	1111-0101-2501 <i>РСНБ РК 2022 Кипр и Кув=1,02</i>	Покрывтия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м ² покрытия	360	4 825	1 737 000
		из них:				
68.1		затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 464	1 607 040
68.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	348,12	2 243	807 480
68.2		машины и механизмы <i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4 616	1 606 922
68.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	10,39176 10,39176	10 868 2 569	112 938 26 696
68.3		материалы, изделия и конструкции			47	16 920
68.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	1,548	10 727	16 605
68.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	9	36	324
69	255-102-0604 <i>РСНБ РК 2022</i>	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м ²	360	4 193	1 509 480
70	1127-0201-1002 <i>РСНБ РК 2022 Кипр и Кув=1,04</i>	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	183,3	4 897	897 620
		из них:				
70.1		затраты на труд рабочих <i>в том числе оплата труда рабочих</i>			3 129	573 546
70.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	133,05747	1 532	280 816
70.2		машины и механизмы <i>в том числе оплата труда машинистов</i>			4 311	573 611
70.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	1,1628552 1,1628552	12 255 3 671	14 251 4 269
70.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0762528 0,0762528	7 855 2 569	599 196
70.3		материалы, изделия и конструкции			1 687	309 227
70.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	10,8147	25 594	276 791
70.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м ³	0,10998	23 915	2 630

1	2	3	4	5	6	7
70.3.3	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,31161	90 707	28 265
70.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,833	861	1 578
71	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	183,3	1 402	256 987
72	8601-0302-0318 УСН РК 8.02-03-2024	Мафы Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3 86-010302-0318	шт.	4	176 650	706 600
72.1		из них:				
72.2		материалы, изделия и конструкции оборудование			84	336
73	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	176 566 40 249	706 264 160 996
		из них:				
73.1		затраты на труд рабочих			420	1 680
73.2		машины и механизмы			70	280
		в том числе оплата труда машинистов			16	64
73.3		материалы, изделия и конструкции			39 759	159 036
74	8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2024 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	699 115	699 115
		из них:				
74.1		затраты на труд рабочих			49 006	49 006
74.2		машины и механизмы			802	802
		в том числе оплата труда машинистов			181	181
74.3		материалы, изделия и конструкции			649 307	649 307
75	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кэир и Кэир-1,04 Изм. и доп. вып. 32	Устройство беседка 6х6м Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,78552	137 160	107 742
		из них:				
75.1		затраты на труд рабочих			99 204	77 927
		в том числе оплата труда рабочих			49 382	38 791
75.1.1	002-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,7654525	5 661	77 926
75.2		машины и механизмы			25 074	19 696
		в том числе оплата труда машинистов			6 336	4 977
75.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,9476513	652	618
75.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0653553	34	2
75.2.3	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	1,2172418	12 261	14 925
75.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч маш.-ч	1,2172418 0,1388799	3 071 61	3 738 8

1	2	3	4	5	6	7
75.2.5	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	Маш.-ч	0,0653553	385	25
75.2.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	Маш.-ч чел.-ч	0,1715576 0,1715576	12 255 3 671	2 102 630
75.2.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	Маш.-ч чел.-ч	0,2369128 0,2369128	7 855 2 569	1 861 609
75.2.8	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки <i>материалы, изделия и конструкции</i>	Маш.-ч	1,8299474	84	154
75.3					12 882	10 119
75.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связи типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0146892	10 602	156
75.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0035348	1 121 498	3 964
75.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0008091	109 237	88
75.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0017281	954 056	1 649
75.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	1,531764	502	769
75.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4634568	251	116
75.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002435	680 949	166
75.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7821-74	т	0,0004713	943 399	445
75.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,78552	2 280	1 791
75.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с несомненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0235656	2 146	51
75.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0015239	532 289	811
75.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0078552	861	7
75.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000786	1 352 536	106
76	222-525-0301 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutoсварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,64584	1 183 000	764 029
77	222-525-0401 <i>РСНБ РК 2022</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07056	1 130 290	79 753
78	1109-0301-0212 <i>РСНБ РК 2022 Котир и Кол=1,04 Изм. и доп. вып. 32</i>	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,44708	169 293	244 981
78.1		из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			94 246 46 911	136 382 67 884
78.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	чел.-ч	24,5158505	5 563	136 382
78.2		в том числе оплата труда машинистов			61 004 11 880	88 277 17 191
78.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	Маш.-ч	0,6471342	652	422

1	2	3	4	5	6	7
78.2.2	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	маш.-ч	0,857829	22 759	19 523
78.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	маш.-ч	0,857829	3 071	2 634
78.2.4	343-202-0101	Машини шифовальные электрические <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	маш.-ч	2,781172	21 746	60 479
78.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	маш.-ч	2,781172	4 386	12 198
78.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	маш.-ч	0,2407941	61	15
78.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.</i>	маш.-ч	0,3160423	12 255	3 873
78.3	214-214-0108	Канат стальной двойной связи типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	маш.-ч	0,4665386	3 671	1 160
78.3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладающим горячекатаных профилей средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т	маш.-ч	0,0270604	7 855	3 665
78.3.2	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт I	маш.-ч	0,0007235	2 569	1 199
78.3.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	маш.-ч	0,0014905	84	301
78.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	маш.-ч	0,0044859	14 043	20 322
78.3.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	маш.-ч	2,821806	10 602	287
78.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	маш.-ч	0,8537772	251	214
78.3.7	236-104-0103	Расворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	маш.-ч	0,0004486	943 399	819
78.3.8	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	маш.-ч	0,0008682	2 280	10 228
78.3.9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	маш.-ч	4,485948	2 146	93
78.3.10	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	маш.-ч	0,0434124	532 289	1 494
78.3.11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	маш.-ч	0,0028073	861	12
78.3.12	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	маш.-ч	0,0144708	1 352 536	196
78.3.13	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	маш.-ч	0,0001447	314 759	3 003
79.1	002-0132	из них: затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих	маш.-ч	0,00954	263 892	2 518
79.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	маш.-ч	0,0001447	131 387	1 253
79.2	315-103-0101	машини и механизмы в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,5605704	4 491	2 518
79.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0009922	46 199	441
79.2.2	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0009922	11 619	111
			маш.-ч	0,0318483	652	1
			маш.-ч	0,0318483	12 261	390

1	2	3	4	5	6	7
79.2.3	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0318483	3 071	98
79.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0008731 0,0008731	21 746 4 386	19 4
79.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0011906 0,0011906	12 255 3 671	15 4
79.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки материалы, изделия и конструкции	маш.-ч	0,0018851 0,0018851	7 855 2 569	15 5
79.3	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0001784	4 668	44
79.3.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0000019	1 121 498	2
79.3.2	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0000098	109 237	1
79.3.3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000042	954 056	4
79.3.4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,011448	502	6
79.3.5	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,0034344	251	1
79.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000003	680 949	2
79.3.7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000057	943 399	5
79.3.8	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,0041976	2 280	10
79.3.9	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0002862	2 146	1
79.3.10	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0000185	532 289	10
79.3.11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0000954	861	0
79.3.12	218-103-0207	Канаты пенковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000001	1 352 536	1
79.3.13	1109-0501-0204	Покровытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,24214	45 746	102 569
80	РСНБ РК 2022 Кэтр и Кан=1,04	из них:				
80.1	002-0159	затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	12,2420844	7 260	88 878
80.1.1	315-103-0101	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций машин и механизмы	чел.-ч	11,7757193	652	44 244
80.2	315-103-0101	Выпрямители сварочные однофазные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3497738	61	539
80.2.1	315-103-0701	Машины шинфальные электрические	маш.-ч	1,3990954	385	55
80.2.2	331-101-0101	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,0069955	7 855	18
80.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т <i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	маш.-ч чел.-ч	0,0069955 0,0069955	2 569 2 407	55 18
80.2.4		материалы, изделия и конструкции				5 397

1	2	3	4	5	6	7
80.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0186098	289 955	5 396
81	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66792	1 183 000	790 149
82	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 x 30 мм до 90 x 90 мм	т	0,77916	368 078	286 792
83	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00954	1 130 290	10 783
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзир и Кзм=1,02	Поверхности металлургические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м ²	67,5	245	16 538
		из них:				
84.1		затраты на труд рабочих			174	11 745
		в том числе оплата труда рабочих			88	5 940
84.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,03175	5 805	11 794
84.2		машины и механизмы			4	270
84.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,006885	39	0
84.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,006885	10 868	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
84.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006885	7 855	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
84.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,77112	205	158
84.3		материалы, изделия и конструкции			67	4 523
84.3.1	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0010125	380 806	386
84.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006075	680 949	4 137
85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзир и Кзм=1,02	Поверхности металлургические отрунутованные. Окраска эмалями ПФ-115	м ²	67,5	190	12 825
		из них:				
85.1		затраты на труд рабочих			102	6 885
		в том числе оплата труда рабочих			51	3 443
85.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отлепочные и изоляционные	чел.-ч	1,46475	4 700	6 884
85.2		машины и механизмы			3	203
85.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,006885	39	0
85.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,006885	10 868	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
85.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,006885	7 855	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006885	2 569	18
85.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,447525	205	92
85.3		материалы, изделия и конструкции			85	5 737
85.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000945	602 024	569

1	2	3	4	5	6	7
85.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,006075	859 926	5 224
86	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,04 Нэк и доп. вып. 32	Покрывтия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м ² кровли	138	5 191	716 358
86.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			3 636	501 768
		в том числе оплата труда рабочих			1 827	252 126
86.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	108,7026	4 616	501 771
86.2		машины и механизмы			55	7 590
		в том числе оплата труда машинистов			16	2 208
86.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,223264	22	247
86.2.2	343-302-0301	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	9,3288	20	187
86.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,487968	12 255	5 980
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,487968	3 671	1 791
86.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,157872	7 855	1 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,157872	2 569	406
86.3		материалы, изделия и конструкции			1 500	207 000
86.3.1	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,69	109 237	75 374
86.3.2	215-202-0701	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	1,035	109 237	113 060
86.3.3	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,76	1 221	3 370
86.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,072	861	5 228
86.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,8788	1 372	8 066
86.3.6	261-107-0996	Защелка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	1,04604	1 993	2 085
87	224-103-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м ²	138	2 951	407 238
88	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,04 Нэк и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м ³ . Устройство	м ³	4,536	28 279	128 274
88.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			19 818	89 894
		в том числе оплата труда рабочих			9 865	44 748
88.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	20,8039104	4 321	89 894
88.2		машины и механизмы			3 860	17 509
		в том числе оплата труда машинистов			780	3 538
88.2.1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,2406867	74	92
88.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,313807	12 830	16 856
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,313807	2 569	3 375
88.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0127371	10 868	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0127371	2 569	33

1	2	3	4	5	6	7
88.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0174545	12 255	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	чел.-ч	0,0174545	3 671	64
88.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0264177	7 855	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	чел.-ч	0,0264177	2 569	68
88.3		материалы, изделия и конструкции			4 601	20 871
88.3.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0308448	109 237	3 369
88.3.2	216-102-0301	Известь строительная негашеная коновая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0012247	29 850	37
88.3.3	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0200038	36	1
88.3.4	218-101-0101	Шиты из досок, толщина 25 мм	м²	2,907576	2 758	8 019
88.3.5	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с немедленной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,701	2 146	3 650
88.3.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,079568	861	930
88.3.7	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,694008	7 006	4 862
89	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,62672	25 594	118 416
	РСНБ РК 2022					
Раздел 6. Освещение						
		из них:				1273307
		затраты на труд рабочих	тенге			281 992
		в том числе оплата труда рабочих	тенге			138 108
		машин и механизмы	тенге			186 712
		в том числе оплата труда машинистов	тенге			53 597
		материалы, изделия и конструкции	тенге			804 603
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	73		
90	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	15 737	125 896
	РСНБ РК 2022 Котр и Котм=1,04					
		из них:				
90.1		затраты на труд рабочих			4 856	38 848
		в том числе оплата труда рабочих			2 377	19 016
90.1.1	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,4048	5 246	38 846
90.2		машин и механизмы			10 881	87 048
		в том числе оплата труда машинистов			3 512	28 096
90.2.1	311-601-1101	Машинны бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	7,6544	11 372	87 046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж I чел.	чел.-ч	7,6544	3 671	28 099
91	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,89	53 863	47 938
	РСНБ РК 2022 Котр и Котм=1,04 Изм. и доп. вып. 28					
		из них:				
91.1		затраты на труд рабочих			22 020	19 598
		в том числе оплата труда рабочих			10 962	9 756
91.1.1	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,33544	4 321	19 598
91.2		машин и механизмы			2 585	2 300

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов				
91.2.1	313-302-0201	Выбратор глубинный	маш.-ч	0,269905	534	475
91.2.2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,1629982	12 830	2 091
91.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,1629982	2 569	419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0024991	10 868	27
91.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	чел.-ч	0,0024991	2 569	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0068494	12 255	84
91.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	чел.-ч	0,0068494	3 671	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,0099965	7 855	79
91.3		материалы, изделия и конструкции	чел.-ч	0,0099965	2 569	26
91.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,9078	29 258	26 040
91.3.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00623	23 780	21 587
91.3.3	216-102-0301	Извесь строительная неташенная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0007298	109 237	681
91.3.4	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0037736	29 850	22
91.3.5	218-101-0101	Циклы из досок, толщина 25 мм	м²	0,57939	36	0
91.3.6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,67818	2 758	1 598
91.3.7	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,267	2 146	1 455
91.3.8	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,06675	861	230
92	1109-0301-0201	Колоны одноэтажных и многэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,348	7 006	468
	РСНБ РК 2022 Котир и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	из них:			76 465	26 610
92.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			46 957	16 341
92.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,383952	23 376	8 135
92.2		машины и механизмы			4 829	16 341
		в том числе оплата труда машинистов			25 271	8 795
92.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однофазовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,3546816	6 447	2 244
92.2.2	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,0289536	652	231
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0289536	12 851	372
92.2.3	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,5211648	3 071	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,5211648	12 261	6 390
92.2.4	343-202-0101	Машинны шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0325728	3 071	1 601
92.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,072384	61	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,072384	12 255	887
92.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1121952	3 671	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1121952	7 855	881
92.2.7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1121952	2 569	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,3655392	84	31

1	2	3	4	5	6	7
92.3		материалы, изделия и конструкции			4 237	1 474
92.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной связки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,0065076	10 602	69
92.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001392	1 121 498	156
92.3.3	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,0003584	109 237	39
92.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0000522	954 056	50
92.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	0,2436	502	122
92.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,07308	251	18
92.3.7	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001079	680 949	73
92.3.8	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002088	943 399	197
92.3.9	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,1392	2 280	317
92.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,01044	2 146	22
92.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006751	532 289	359
92.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00348	861	3
92.3.13	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000348	1 352 536	47
93	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнutosварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,348	1 183 000	411 684
94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кипр и Кзм=1,02	Поверхности металлургические. Огрунтовка грунтовой ГФ-021 за один раз	м ²	29,57	245	7 245
94.1		из них:				
		затраты на труд рабочих			174	5 145
		в том числе оплата труда рабочих			88	2 602
94.1.1	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,890057	5 805	5 167
94.2		машины и механизмы			4	118
94.2.1	314-502-0301	Лёбедки электрические типовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0030161	39	0
94.2.2	314-503-0601	Автоподъемники, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0030161	10 868	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0030161	2 569	8
94.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0030161	7 855	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0030161	2 569	8
94.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,3378077	205	69
94.3		материалы, изделия и конструкции			67	1 982
94.3.1	261-107-0397	Ксиол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000436	380 806	169
94.3.2	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0026613	680 949	1 812
95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кипр и Кзм=1,02	Поверхности металлургические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м ²	29,57	190	5 618
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
95.1		затраты на труд рабочих в том числе оплата труда рабочих			102	3 016
95.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,641669	4 700	1 508
95.2		машины и механизмы			3	89
95.2.1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0030161	39	0
95.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0030161	10 868	33
95.2.3		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0030161	2 569	8
95.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0030161	7 855	24
95.2.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0030161	2 569	8
95.2.4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,1960491	205	40
95.3		материалы, изделия и конструкции			85	2 513
95.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000414	602 024	249
95.3.2	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0026613	859 926	2 289
96	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэв-1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	228,8	1 013	231 774
		из них:				
96.1		затраты на труд рабочих			597	136 594
		в том числе оплата труда рабочих			291	66 581
96.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,92304	5 276	136 770
96.2		машины и механизмы			374	85 571
96.2.1		в том числе оплата труда машинистов			96	21 965
96.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	7,5883808	8 802	66 793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,5883808	2 151	16 323
96.2.2	314-501-0104	Покрытия гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7,5883808	25	190
96.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,9190896	12 255	11 263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9190896	3 671	3 374
96.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9190896	7 855	7 219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,9190896	2 569	2 361
96.3		материалы, изделия и конструкции			42	9 609
96.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0219648	2 313	51
96.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,13728	1 293	178
96.3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002288	382 277	875
96.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02288	335 822	7 684
96.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,093808	1 438	135
96.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000572	859 926	492

1	2	3	4	5	6	7
97	243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	180,8	234	42 307
98	243-104-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х4 (ок)-0,66	м	48	125	6 000
99	1121-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прожектор. Установка на стальных трубах	шт.	8	5 141	41 128
99.1		из них: затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 592	28 736
99.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,8192	1 748	13 984
99.2		машинны и механизмы			4 938	28 735
		в том числе оплата труда машинистов			251	2 008
99.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,09984	78	624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09984	12 255	1 224
99.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09984	3 671	367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,09984	7 855	784
99.3		материалы, изделия и конструкции		0,09984	2 569	256
99.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0816	1 298	10 384
99.3.2	261-107-0563	Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	594	48
99.3.3	217-106-0105	Штуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,16	551 835	44
99.3.4	247-216-1101	Изолянта прорезиненная на ХБ основе	кг	0,024	1 251	10 208
100	247-103-0935 РСНБ РК 2022	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ ИЕС 60598-1-2017	шт.	8	31 571	252 568
101	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзмр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 446	15 446
		из них:				
101.1		затраты на труд рабочих			10 708	10 708
		в том числе оплата труда рабочих			5 214	5 214
101.1.1	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 198	10 708
101.2		машинны и механизмы			284	284
		в том числе оплата труда машинистов			64	64
101.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,0412	24	1
101.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1339	352	47
101.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0103	12 255	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0103	3 671	38
101.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0103	7 855	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0103	2 569	26
101.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,206	143	29

1	2	3	4	5	6	7
101.3		материалы, изделия и конструкции			4 454	4 454
101.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетки ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,002	1 146 243	2 292
101.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00038	954 056	363
101.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
101.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939	8
101.3.5	261-107-0450	Шпатель бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
101.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
101.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
101.3.8	261-201-0361	Диск электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	3
101.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 234	86
101.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
101.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000047	859 926	40
101.3.12	247-216-1102	Изоленга ПВХ	кг	0,036	4 837	174
102	247-204-0342	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа АВДГ 63 2Р С10 30 МА	шт.	1	4 911	4 911
103	1308-0303-0702	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А.	шт.	1	29 322	29 322
	РСНБ РК 2022 Кипр и Кэчч-1,03 Изм. и доп. вып. 28	Установка на конструкции на стене или колонне				
		из них:				
103.1		затраты на труд рабочих			23 006	23 006
		в том числе оплата труда рабочих			11 202	11 202
103.1.1	004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,12	5 584	23 006
103.2		машины и механизмы			499	499
		в том числе оплата труда машинистов			129	129
103.2.1	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,0412	24	1
103.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1339	352	47
103.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0206	12 255	252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0206	3 671	76
103.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0206	7 855	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0206	2 569	53
103.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2575	143	37
103.3		материалы, изделия и конструкции			5 817	5 817
103.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетки ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	1 146 243	3 439
103.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000497	954 056	474
103.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
103.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,012	939	11
103.3.5	261-107-0450	Шпатель бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,05	401	20
103.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	1 416	4
103.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
103.3.8	261-201-0361	Диск электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	246	3

1	2	3	4	5	6	7
103.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 234	86
103.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
103.3.11	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000042	859 926	36
103.3.12	247-216-1102	Изоленга ПВХ	кг	0,054	4 837	261
104	247-203-0202 РСНБ РК 2022	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП ПМ-311-100А, IP54	шт.	1	24 860	24 860
Раздел 7. Покраска ограждения						
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			568 855
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			тенге			280 645
материалы и механизмы			тенге			168
нормативная трудоемкость			чел.-ч	128		26 103
105	1212-0103-0207 РСНБ РК 2022 Котир и Кан=1,03 Изм. и доп. едиз. 28	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м ²	168,4	3 534	595 126
<i>из них:</i>						
105.1		затраты на труд рабочих			3 378	568 855
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 667	280 723
105.1.1	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	128,00084	4 444	568 836
105.2		материалы и механизмы			1	168
105.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0173452	7 855	136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.</i>	чел.-ч	0,0173452	2 569	45
105.3		материалы, изделия и конструкции			155	26 103
105.3.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,4512	986	11 291
105.3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,0292	767	14 595
105.3.3	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1684	1 103	186
Раздел 8. Озеленение						
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			459 000
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			тенге			227 084
материалы и механизмы			тенге			26 450
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			тенге			6 550
материалы, изделия и конструкции			тенге			365 450
нормативная трудоемкость			чел.-ч	106		
106	1147-0104-0102 РСНБ РК 2022 Котир и Кан=1,04	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	50	4 142	207 100
<i>из них:</i>						
106.1		затраты на труд рабочих			3 580	179 000
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 771	88 550

1	2	3	4	5	6	7
106.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	Чел.-ч	49,19	3 639	179 002
106.2		Машины и механизмы			203	10 150
		в том числе оплата труда машинистов			59	2 950
106.2.1	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,144	390	446
106.2.2	334-102-0104	Тракторы на пневмокольном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,144	8 459	9 677
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксп. 1 чел.	Чел.-ч	1,144	2 569	2 939
106.3		Материалы, изделия и конструкции			359	17 950
106.3.1	211-101-0102	Земля растительная	м ³	5,9	1 643	9 694
106.3.2	261-501-0105	Перестрой	м ³	1,95	4 240	8 268
107	1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Котр и Кзм-1,04 Изм. и деп. вып. 28	Дерева-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	50	6 040	302 000
		из них:				
107.1		затраты на труд рабочих			5 600	280 000
		в том числе оплата труда рабочих			2 771	138 550
107.1.1	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	Чел.-ч	53,925	5 193	280 033
107.2		Машины и механизмы			326	16 300
		в том числе оплата труда машинистов			72	3 600
107.2.1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,404	11 619	16 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, эксп. 1 чел.	Чел.-ч	1,404	2 569	3 607
107.3		Материалы, изделия и конструкции			114	5 700
107.3.1	261-107-0452	Шпалат из пенкового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00085	316 977	269
107.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м ³	5	36	180
107.3.3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	0,75	7 006	5 255
108	254-101-1203 РСНБ РК 2022	Тяг восточная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	20	13 238	264 760
109	254-102-0702 РСНБ РК 2022	Вяз перистовветвистый (каратач перистовветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	2 568	77 040

Составил

Толыс Г.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Наименование стройки - Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул.Байгурсьнов №1а в г.Жетысай,Жетысайского района,Туркестанской области

Форма 4рс АВС-4

Объект номер - 2-1-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1

на Работы по устройству детско-спортивного инвентаря и воркаут-зоны по адресу ул.Байгурсьнов №1а в г.Жетысай,Жетысайского района,Туркестанской области

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах июня 2024 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу обоснование	Отпускная цена на единицу обоснование	Транспортные расходы на единицу всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

1	20167Т	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	456,8226	4 616	--	2 320	2108693
2	20102Т	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и отражающих конструкций	чел.-ч	256,4744	5 160	--	2 569	1323408
3	20304Т	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	214,93899	4 311	--	2 111	926602
4	20158Т	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	189,35484	3 926	--	1 973	743407
5	20523Т	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	157,45152	3 858	--	1 904	607448
6	20531Т	009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	128,00084	4 444	--	2 193	568836
7	20110Т	002-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8). Работы по устройству несущих и отражающих конструкций	чел.-ч	83,98832	5 963	--	2 968	500822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	20162Т	003-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	86,08	--	--	249 277,33	
						4 201	--	2 111	361622
9	20386Т	006-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и махового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	53,925	--	--	2 569	280033
						5 193	--	138 533,32	
10	20306Т	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	53,4447	4 479	--	2 193	239379
						--	--	117 204,23	
11	20366Т	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и махового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	49,19	3 639	--	1 800	179002
						--	--	88 542	
12	20092Т	002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	36,0409504	4 321	--	2 151	155733
						--	--	77 524,08	
13	20244Т	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	25,92304	5 276	--	2 569	136770
						--	--	66 596,29	
14	20106Т	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	24,5158505	5 563	--	2 769	136382
						--	--	67 884,39	
15	20303Т	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	25,472	4 244	--	2 078	108103
						--	--	52 930,82	
16	20121Т	002-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,2420844	7 260	--	3 614	88878
						--	--	44 242,89	
17	20107Т	002-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,7654525	5 661	--	2 818	77926
						--	--	38 791,05	
18	20093Т	002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	14,07744	4 405	--	2 193	62011
						--	--	30 871,83	
19	20315Т	005-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	7,4048	5 246	--	2 569	38846
						--	--	19 022,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	20097Т	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,907328	4 745	--	2 362	37520
21	20180Т	003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	5,883647	5 805	--	2 917	34155
22	20240Т	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,8192	4 938	--	2 404	28735
23	20011Т	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,9888	3 738	--	1 800	26124
24	20247Т	004-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,12	5 584	--	2 719	23006
25	20298Т	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	5,79726	3 889	--	1 904	22546
26	20021Т	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,6044	4 466	--	2 151	20563
27	20168Т	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	4,241699	4 700	--	2 362	19936
28	20098Т	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	3,383952	4 829	--	2 404	16341
29	20243Т	004-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,06	5 198	--	2 531	10708
30	20094Т	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,5605704	4 491	--	2 236	2518
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	тенге		--	--	1 253,44	
			Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 940,4797			4 418 848	10121403
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
31	3	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел.-ч	107,3392734	2 996,48	--	--	(321640)
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	тенге		--	--	--	10121403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,2357% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
Эксплуатация машин									
Зарплата машинистов									
32	766С	314-102-0302 10 т	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	16,9104	12 733	--	3 671	215320
33	2459С	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	Маш.-ч	17,8431759	10 868	--	2 569	193920
34	2474С	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	Маш.-ч	11,22	7 986	--	2 569	89603
35	1070С	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	Маш.-ч	7,6544	11 372	--	3 671	87046
36	376С	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	Маш.-ч	115,7522586	652	--	--	75470
37	983С	314-502-0308 (16 т)	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН	Маш.-ч	7,5883808	8 802	--	2 151	66793
38	1023С	314-102-0104 т	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	Маш.-ч	2,7820451	21 746	--	4 386	60498
39	623С	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	Маш.-ч	4,1150054	14 323	--	3 671	58939
40	626С	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	Маш.-ч	2,8495584	17 971	--	3 671	51209
41	621С	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	Маш.-ч	4,4579226	11 450	--	3 071	51043
42	2468С	314-102-0101 т	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	4,0433552	12 255	--	3 671	49551
43	2450С	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	Маш.-ч	2,418755	19 718	--	3 671	47693
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,4014% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
44	698С	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	Маш.-ч	2,9247036	12 830	--	2 569	37524
					--	--	--	7 513,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	2478С	321-211-0201	Машины поливомесные 6000 л	Маш.-ч	2,6459202	11 619	-	2 569	30743
46	2016С	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	Маш.-ч	77,21012	352	-	6 797,37	27178
47	2509С	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	3,3391002	7 855	-	2 569	26229
48	3365С	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность КМУ на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	Маш.-ч	2,21364	9 028	-	2 569	19985
49	703С	314-101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т, высота подъема до 120 м, максимальный вылет стрелы до 80 м	Маш.-ч	0,857829	22 759	-	3 071	19523
50	3444С	314-503-0401	Мини-погрузчик на колесном ходу в комплекте с основным погрузочным ковшем (типа МКСМ), грузоподъемность до 1 т	Маш.-ч	1,8182796	9 061	-	2 569	16475
51	790С	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 25 т	Маш.-ч	1,2172418	12 261	-	3 071	14925
52	1567С	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	Маш.-ч	2,367456	5 722	-	2 569	13547
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 6,3629% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
53	2510С	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	Маш.-ч	1,4092	8 820	-	2 569	12429
54	3092С	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	Маш.-ч	0,9704344	10 438	-	2 569	10129
55	2477С	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	Маш.-ч	1,144	8 459	-	2 569	9677
56	3093С	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	Маш.-ч	0,6007768	15 168	-	3 671	9113
57	3006С	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	Маш.-ч	0,8511096	10 087	-	3 071	8585
58	163С	332-101-0102	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 10 т	Маш.-ч	0,8511096	8 434	-	2 569	7178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	786С	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,5530131	12 261	-	3 071 1 698,3	6780
60	2473С	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,318423	16 127	-	3 671 1 168,93	5135
61	3452С	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	7,727616	630	-	-	4868
62	1569С	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,714	5 917	-	2 151 1 535,81	4225
63	528С	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	6,721416	184	-	-	1237
64	2346С	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	2,9582026	385	-	-	1139
65	2515С	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,5290154	205	-	-	723
66	2577С	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,6101846	84	-	-	723
67	2480С	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	18,94752	30	-	-	568
68	2400С	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	1,144	390	-	-	446
69	2479С	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	22,236	18	-	-	400
70	715С	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 32 т	маш.-ч	0,0289536	12 851	-	3 071 88,92	372
71	529С	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	1,891656	136	-	-	257
72	1523С	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	11,223264	22	-	-	247
73	1147С	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,8622607	61	-	-	236
74	403С	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	2,9851037	74	-	-	221
75	1039С	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	7,5883808	25	-	-	190
76	2216С	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	9,3288	20	-	-	187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	2647С	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4635	143	-	-	66
78	521С	343-302-0201	Дрези электрические	маш.-ч	0,92792	24	-	-	22
79	514С	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	0,0653553	34	-	-	2
80	1044С	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0398759	39	-	-	2
			Всего строительных машины и механизмы (по смете)	тенге				350 743	1451370

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 79,4881% ПРИ ПОРОГЕ 80%)

81	131025С	222-525-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	2,71	1 127 021	1 120 862	-	3054227
82	320547С	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	1 219,05	2 261	2 232	-	2756272
83	131028С	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборной единицы до 0,1 т	т	1,66176	1 183 000	1 176 591	-	1965862
84		255-102-0604 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м ²	360	4 193	-	-	1509480
85	100414С	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м ³	134,9452	9 253	-	-	1248648
86	100467С	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	47,3958	23 780	14 286	-	1127072
87		СТПРАЙС-ЛИСТ	Газон искусственный (Китай), 40мм, Дюх 8800 плотность 10500, цвет-греен Светлый/БЫКОЛОП/	м ²	200	3 500	-	-	700000
88	320548С	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	4 644	142	138	-	659448
89	100533С	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	22,09662	25 594	16 071	-	565541
90	373970С	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	296,1	1 402	1 161	-	415132
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,5897% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	135073С	224-103-0110	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м ²	138	2 951	2 927	-	407238
92	320546С	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	290,25	1 376	1 357	-	399384
93	СТПРАЙС-ЛИСТ	Резиновая крошка (фракция 2-4мм)		кг	980	300	-	-	294000
94	279838С	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,77916	368 078	365 320	-	286792
95	277331С	254-101-1203	Труба восточная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	20	13 238	11 430	-	264760
96	282723С	247-103-0935	Прожектор типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ ИЕС 60598-1-2017	шт.	8	31 571	31 188	-	252568
97	135832С	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	77,4	2 881	2 781	-	222989
98	100328С	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м ³	18,553	10 727	-	-	199018
99	128114С	214-401-0110	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 35 мм	м ²	150	1 302	1 295	-	195300
100	248316С	215-202-0701	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	1,035	109 237	107 143	-	113060
101	272105С	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,1176541	943 399	928 571	-	110995
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,9222% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
102	131034С	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстостеновой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0801	1 130 290	1 124 116	-	90536
103	295156С	254-102-0702	Вяз перистовязистый (каратч перистовязистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	30	2 568	2 536	-	77040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	131574С	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м ³	0,69	109 237	107 143	-	75374
105		СТПРАЙС-лист	Двухкомпонентный клей для газона	кг	45,5	1 500	-	-	68250
106		211-203-0102 РСТН РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм/Клинец/	м ³	20	2 394	1 627	-	47880
107	131571С	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,50337	90 707	88 839	-	45659
108	130007С	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0384	1 178 569	1 172 180	-	45257
109	237860С	243-701-0702	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	180,8	234	231	-	42307
110		СТПРАЙС-лист	Искусственный газон (белая разметка)	м ²	10	3 500	-	-	35000
111		СТПРАЙС-лист	Шовная лента для соединения газона	м	100	300	-	-	30000
112	274104С	247-203-0202	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП ПМ-311-100А, Р54	шт.	1	24 860	24 351	-	24860
113	280106С	236-101-0116	Грунтовка водо-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	77,4	310	302	-	23994
114	275940С	218-101-0101	Шиты из досок, толщина 25 мм	м ²	7,004466	2 758	2 679	-	19318
115	147341С	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,058265	272 284	264 715	-	15865
116	287782С	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0182533	859 926	845 141	-	15696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	316000С	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м ²	2,091618	7 006	6 920	-	14654
118	278579С	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	19,0292	767	754	-	14995
119	149219С	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0183952	680 949	669 234	-	12526
120	274664С	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,4148656	2 280	2 250	-	12346
121	279117С	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,4010842	2 146	2 135	-	11591
122	149394С	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	11,4512	986	964	-	11291
123	286164С	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	11,8994694	861	849	-	10245
124	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	8,16	1 251	1 234	-	10208
125	147347С	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0348698	289 955	282 039	-	10111
126	100005С	211-101-0102	Земля растительная	м ³	5,9	1 643	1 108	-	9694
127	244573С	261-501-0105	Перегной	м ³	1,95	4 240	1 511	-	8268
128	290060С	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	5,8788	1 372	1 354	-	8066
129	279805С	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02288	335 822	333 208	-	7684
130	144746С	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0071475	954 056	940 554	-	6819
131	131600С	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0623348	109 237	107 143	-	6809
132	190237С	243-104-0302	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х4 (ок)-0,66	м	48	125	123	-	6000
133	146649С	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м ³	11,654618	502	473	-	5851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	129995С	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,005	1 146 243	1 139 998	-	5731
135	131019С	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0043995	1 121 498	1 115 363	-	4934
136	264702С	247-204-0342	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ ПЕС 61009-1-2014, типа АДЛТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	4 911	4 853	-	4911
137	102636С	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,17766	23 915	15 179	-	4249
138	131654С	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0387	88 749	86 905	-	3435
139	249436С	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,76	1 221	1 205	-	3370
140	242966С	252-207-3979	Переминыги гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	1 429	-	2892
141	279826С	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0050249	532 289	528 795	-	2675
142	290062С	261-107-0996	Защелпка вытяжная комбинированная, алюминевая головка, стальной стержень	кг	1,04604	1 993	1 967	-	2085
143	149372С	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0027366	602 024	591 245	-	1647
144	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	39,4826654	36	36	-	1421
145	146883С	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0029321	380 806	371 086	-	1117
146	279801С	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002288	382 277	379 464	-	875
147	146664С	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,7487484	251	246	-	690
148	128849С	214-214-0108	Канат стальной двойной связи типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм², диаметром 5 мм	10 м	0,0484356	10 602	10 554	-	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
149	316048С	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,09	4 837	4 777	-	435
150	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,3284	1 103	1 088	-	362
151	329347С	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000259	1 352 536	1 334 821	-	350
152	131534С	215-202-0501	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0026678	109 237	107 143	-	291
153	147087С	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00085	316 977	308 626	-	269
154	287764С	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,133808	1 438	1 410	-	192
155	249504С	261-201-0351	Лак битумный БГ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,13728	1 293	1 264	-	178
156	274674С	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 234	1 217	-	173
157	144600С	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0048765	29 850	28 571	-	146
158	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,024	3 256	3 214	-	78
159	145785С	261-107-0224	Любелли распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1096	594	580	-	65
160	147184С	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0219648	2 313	2 263	-	51
161	147333С	261-107-0563	Электроуды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	551 835	538 785	-	44
162	147084С	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,054	401	391	-	22
163	146716С	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,021	939	919	-	20
164	147096С	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	1 416	1 386	-	7
165	249530С	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,028	246	238	-	7
Всего строительные материалы и конструкции (по смете)				тенге					25663684
ПРОЧИЕ ВНЕБЕСУРСНЫЕ ЗАТРАТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166		8601-0302-0318 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: СМ 3	шт.	10	176 650	-	-	1766500
167		8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам. Детский игровой комплекс (6,500 м x 5,270 м x 3,330 м)	комплект	1	1 695 996	-	-	1695996
168		8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	1 011 908	-	-	1011908
169		8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	351 814	-	-	703628
170		8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Т-нездо"	комплект	1	699 115	-	-	699115
171		8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	505 989	-	-	505989
172		8601-0203-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м x 1,075 м x 2,200 м)	комплект	1	485 786	-	-	485786
173		8601-0101-0105 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель "Ромашка"	комплект	1	485 682	-	-	485682
174		8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	10	40 249	-	-	402490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175		8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	311 721	--	-	311721
176		8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скоростной"	комплект	1	309 707	--	-	309707
177		8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	306 193	--	-	306193
178		8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	288 601	--	-	288601
179		8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	259 755	--	-	259755
180		8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1	258 360	--	-	258360
181		8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные ирровые со стойкой	комплект	1	238 612	--	-	238612
182		СТПрайс	Тренажер уличный Хипс СТ 015-01	шт	1	234 200	--	-	234200
183		8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Большая"	комплект	1	234 138	--	-	234138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184		8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	231 654	--	-	231654
185		8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	230 743	--	-	230743
186		8601-0216-0129 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Маятниковый" с платформой	комплект	1	223 897	--	-	223897
187		8601-0216-0107 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер"	комплект	1	217 537	--	-	217537
188		8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1	193 287	--	-	193287
189		8601-0216-0132 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Стол для армреслинга с платформой	комплект	1	152 481	--	-	152481
190		8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2024	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	106 176	--	-	106176
191		8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2024	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	76 310	--	-	76310
Всего прочие внебюджетные затраты (по смете)				тенге					234200

Составил

Тольма Г.