




ГУ "Аппарат акима Нарынского сельского округа Аягозского района Актөмбердi (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа, Аягозского района, области Абай

Дефектная ведомость

по проекту Средний ремонт улиц Актөмбердi (0,365 км), А. Оспанов (0,840 км), Жанауыл (1,465 км), в селе Шыңкожа, Аягозского района, области Абай

Граница дефектных участков дороги, км	Протяженность участка, км	Выявленные дефекты	Намечаемые виды ремонтных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
Раздел 1. Ремонт ул. Актамберди						
1.1. Ремонт дороги						
0-0,365	0,365 км	Существующая дорога щебеночно-гравий, искажения поперечного профиля, перевод дороги в асфальтобетонное покрытие	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	2044	
			Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	1,46	
			Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	1825	
1.2. Участки дороги с закруглением примыкания						
	З закругление примыкание по 28 м2	Существующие примыкания находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	102	
			Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	0,0672	
			Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	84	
1.3. Ремонт обочин						

0-0,365	0,365 км	Требуется укрепление обочин. Обочины занижены	Присыпная обочина из ПГС, толщиной 15 см	м3	21,9
			Укрепление обочины щебнем М600 фракция 5-20 мм. Толщина 6 см	м2	365
ПК0+10	Труба стальная d0.325 м	В дождливый период и в период таяния снегов происходит подтопление проезжей части. Требуется устройство водопропускной трубы	1.4. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+10 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 Подушки под трубы из ПГС. Устройство Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 м3 м3 м м2 м3 м3	4 0,4 0,4 8 8,168 2,8 2,8
ПК0+84	Труба стальная d0.325 м	В дождливый период и в период таяния снегов происходит подтопление проезжей части. Требуется устройство водопропускной трубы	1.5. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+84 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 Подушки под трубы из ПГС. Устройство Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 м3 м3 м м2 м3 м3	4 0,4 0,4 8 8,168 2,8 2,8
ПК1+32	Труба стальная d0.325 м	В дождливый период и в период таяния снегов происходит подтопление проезжей части. Требуется устройство водопропускной трубы	1.6. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК1+32 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 Подушки под трубы из ПГС. Устройство Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 м3 м3 м м2 м3 м3	4 0,4 0,4 8 8,168 2,8 2,8
ПК1+72	Труба стальная d0.325 м	В дождливый период и в период таяния снегов происходит подтопление проезжей части. Требуется устройство водопропускной трубы	1.7. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК1+72 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 Подушки под трубы из ПГС. Устройство Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 м3 м3 м м2 м3 м3	4 0,4 0,4 8 8,168 2,8 2,8

		Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3	2,8
		1.8. Обустройство дороги		
	Требуется установка недостающих знаков	Устройство фундамента бетонного под стойки знаков	м3	0,35
		Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	5
		Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	шт.	3
		треугольный 2.4, А=700 мм		
		Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	шт.	2
		квадратный 2.1, В=600 мм		
		Установка дополнительных щитков	шт.	2
		Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	шт.	2
		квадратный 7.13, В=600 мм		
		Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	5
	ПК: 0+10, 0+84, 1+32, 1+72	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	шт.	24
Раздел 2. Ремонт ул. А. Оспанов				
		2.1. Ремонт дороги		
0-0,840	0,840 км	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	4704
		Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	3,36
		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	4200
		2.2. Участки дороги с закруглением примыкание		
	5 закругление примыкание по 28 м2	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	170
		Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	0,112
		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	140
		2.3 Ремонт съездов		
	3 съезда по 42 м2	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	140,85
		Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	0,1008
		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	126
		2.4. Ремонт обочин		
0-0,840	0,840 км	Присыпная обочина из ПГС, толщиной 15 см	м3	50,4
		Укрепление обочины щебнем М600 фракция 5-20 мм. Толщина 6 см	м2	840

ПК0+10	Труба стальная d0.325 м	В дождливый период и в период таяния снегов происходит подтопление проезжей части. Требуется устройство водопропускной трубы	2.5. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+10 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 Подушки под трубы из ПГС. Устройство Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 м3 м3 м м2 м3 м3	4 0,4 0,4 8 8,168 2,8 2,8
ПК2+78	Труба стальная d0.325 м	В дождливый период и в период таяния снегов происходит подтопление проезжей части. Требуется устройство водопропускной трубы	2.6. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК2+78 Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 Подушки под трубы из ПГС. Устройство Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2 Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3 м3 м3 м м2 м3 м3	4 0,4 0,4 8 8,168 2,8 2,8
		Требуется установка недостающих знаков	2.7. Обустройство дороги Устройство фундамента бетонного под стойки знаков Установка дорожных знаков на металлических стойках Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 2.4, А=700 мм Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, В=600 мм Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	м3 шт. шт. шт. шт.	0,63 9 5 4 9
ПК: 0+10, 1+20, 2+78		Отсутствуют сигнальные столбики	Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	шт.	18
ПК2+90		Требуется регулирование высотного положения крышек колодцев	Поднятие колодцев на отметку высотой до 120 мм	шт.	1
Раздел 3. Ремонт ул. Жанаауыл					
0-1,465	1,465 км	Существующая дорога щебенчатая, искажения поперечного профиля, перевод дороги в асфальтобетонное покрытие	3.1. Ремонт дороги Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ШПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2 т м2	8204 5,86 7325

		3.2. Участки дороги с закруглением примыкания				
	6 закругление примыкания по 28 м2	Существующие примыкания находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	204	
			Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	0,1344	
			Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	168	
			3.3 Ремонт съездов			
	4 съезда по 42 м2	Существующие съезды находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт съездов	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	187,8	
			Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	0,1344	
			Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	168	
			3.4. Ремонт обочин			
	0-1,465	Требуется укрепление обочин. Обочины занижены	Присыпная обочина из ПГС,толщиной 15 см	м3	87,9	
			Укрепление обочины щебнем М600 фракция 5-20 мм. Толщина 6 см	м2	1465	
	ПК0+80	Существующая труба разрушена. Требуется замена водопропускной трубы	3.5. Замена на метал. трубы д. 0,3 м, ПК0+80	м	8	
			Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж	т	0,24	
			Мусор труба. Погрузка	т-км	0,96	
			Перевозка старых труб бортовыми автомобилями в населенных пунктах.	м3 грунта	4	
			Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	м3 грунта	0,4	
			Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3 грунта	0,4	
			Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3 подушки	0,4	
			Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м	8	
			Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	м2	8,168	
			Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м3	2,8	
			Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,8	
			Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2			
			3.6. Устройство метал. трубы д. 0,3 м, ПК2+05			
			Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	4	
			Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,4	
			Подушки под трубы из ПГС. Устройство	м3	0,4	
			Укладка трубы стальной, диаметр труб 325 мм	м	8	
			Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2	8,168	
			Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,8	
			Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м3	2,8	
			3.7. Обустройство дороги			
	ПК2+05	В дождливый период и в период таяния снегов происходит подтопление проезжей части. Требуется устройства водопропускной трубы	Труба стальная d0.325 м			

	Требуется установка недостающих знаков		Устройство фундамента бетонного под стойки знаков	м3	1,05
			Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	15
			Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	шт.	6
			треугольный 2.4, А=700 мм	шт.	8
			Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	шт.	1
			квадратный 2.1, В=600 мм	шт.	1
			Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	шт.	15
			квадратный 6.4, В=600 мм	шт.	15
			Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	15
ПК: ПК: 0+80, 2+05, 2+98, 5+68	Отсутствуют сигнальные столбики		Установка металлических сигнальных столбиков в грунт I-II группы	шт.	24
ПКЗ+80	Требуется регулирование высотного положения крышек колодцев		Поднятие колодцев на отметку высотой до 120 мм	шт.	1
			3.8. Парковка		
ПК12+70	Размерами 20м x10 м	Существующие парковка находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт покрытия	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением приготовленной ЩПС С4 ГОСТ 25607-2009, Толщина 15 см	м2	200
			Основание. Розлив битума вязкий марки БНД 100/130	т	0,16
			Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистые тип Б, марки II, толщина 6 см	м2	200
54 метра (с учетом минус съезд с парковки)	Отсутствуют бордюры на парковке		Подушки под фундаменты из ПГС. Устройство	м3 подушки	2,16
			Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия БР 100.30.15	м	54

Директор ТОО "ТурМер Строй company"

Tilya Тураров М.Е.
подпись Ф.И.О.

