ТОО «Трансстрой сервис KZ»

Сметная документация

Работы по монтажу структурированной кабельной сети в ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Директор **Мурзахмедов Ш.М.**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **10 947,443** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **1 509,992** тыс тенге

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Работы по монтажу структурированной кабельной сети в ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в прогнозных ценах				
		- Налог на добавленную стоимость (16)%				
		Всего по части I в прогнозных ценах				
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	ЦГО здание	8 636,099			8 636,099
		Итого по главе 2	8 636,099			8 636,099
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Итого по главам 1-6	8 636,099			8 636,099
		сметная з/плата				2 025,191
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,758
		Глава 7. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-7	8 636,099			8 636,099
		Сметная прибыль (5)%	431,805			431,805
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2)%	172,722			172,722
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	9 240,626			9 240,626
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,0213) - 100%	9 437,451			9 437,451
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			1 509,992	1 509,992
		- Итого в 2026 г. 3 квартал	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		Итого по части II в прогнозных ценах	9 437,451			9 437,451
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			1 509,992	1 509,992
		Всего по части II в прогнозных ценах	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г.				
		Итого по части III в прогнозных ценах				
		- Налог на добавленную стоимость (16)%				
		Всего по части III в прогнозных ценах				
		Итого по сводному сметному расчету	**9 437,451**			**9 437,451**
		- 2026 г. 3 квартал	*9 437,451*			*9 437,451*
		Налог на добавленную стоимость (16)%			1 509,992	1 509,992
		- 2026 г. 3 квартал			1 509,992	1 509,992
		Всего по сводному сметному расчету	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		- 2026 г. 3 квартал	9 437,451		1 509,992	10 947,443
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Наименование стройки: Работы по монтажу структурированной кабельной сети в ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Работы по монтажу структурированной кабельной сети в ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	758		
		Средства на оплату труда				**2 025 191**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12036	13658 4415	1 644 531
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,1124	11829 3091	13 159 3 438
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2633216	8793 3091	2 315 814
4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	26,65872	48	1 280
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	150,73968	22	3 316

6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	20,5938	23	474
7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	101,3064	19	1 925
	Итого по машинам и механизмам			**300,7946816**		**24 112**
						4 784

Материалы

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00204	39252	80
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	23,3064	1186	27 641
3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	4,4	1251	5 504
4	217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	кг	0,04118	445	18
5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,74	523	910
6	243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	5026,4	464	2 332 250
7	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	19,52	2250	43 920
8	243-906-2403	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	6	6160	36 960
9	243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	68	1487	101 116
10	243-906-2505	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	68	4235	287 980
11	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	412	129	53 148
12	243-907-0114	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	329,6	625	206 000
13	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	7,9308	3256	25 823
14	248-102-1715	Шкаф телекоммуникационный настенный W 12U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью	шт.	3	96199	288 597
15	248-102-2507	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	8080	32 320
16	248-102-3502	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	3	25040	75 120

17	248-102-3704	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)	шт.	4	26895	107 580
18	248-404-1405	Коммутатор сетевой Ethernet PoE управляемый, мощность PoE 240, 26 портов FE	шт.	4	238554	954 216
19	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1446	4 338
20	261-107-0367	Дихлорэтан технический ГОСТ 1942-86 1 сорта	т	0,0000284	143127	4
21	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0568	492	28
22	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002698	1576025	43
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,42	1438	2 042
24	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000012	6325216	76
25	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,10934	10935	1 196
26	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	604794	363
27	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0028	186173	521
28	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	69,36	42	2 913
29	274-702-1208-0001	Розетка UTP типа SPL скрытой установки, информационная UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e	шт.	68	3633	247 044

Итого по материалам **4 837 751**

Наименование стройки: Работы по монтажу структурированной кабельной сети в ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Форма 4

Наименование объекта: ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент **Заказ** 400-А

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

Работы по монтажу структурированной кабельной сети в ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Основание:

Сметная стоимость	**8636,099**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2025,191**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,758**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 636 099**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**8 636 099**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 636 099**
1	**1121-0402-0101** Кклим = 1,02	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**68**	**1234**	**83 912**
2	**274-702-1208-0001**	**Розетка UTP типа SPL скрытой установки, информационная UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e**	**шт.**	**68**	**3633**	**247 044**
3	**1310-0302-0105** Кклим = 1,03	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**38162**	**152 648**
4	**248-404-1405**	**Коммутатор сетевой Ethernet PoE управляемый, мощность PoE 240, 26 портов FE**	**шт.**	**4**	**238554**	**954 216**
5	**1121-0602-0107** Кклим = 1,02	**Установка щитка группового , устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шкаф**	**3**	**12063**	**36 189**
6	**248-102-1715**	**Шкаф телекоммуникационный настенный W 12U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью**	**шт.**	**3**	**96199**	**288 597**

7	1311-0401-0701 Кклим = 1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	11	4835	53 185
8	248-102-3704	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)	шт.	4	26895	107 580
9	248-102-2507	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	шт.	4	8080	32 320
10	248-102-3502	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	3	25040	75 120
11	1311-0801-0101 Кклим = 1,03	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	68	670	45 560
12	243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	68	1487	101 116
13	1121-0302-0101 Кклим = 1,02	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	720	1156	832 320
14	243-907-0105 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	412	129	53 148
15	243-907-0114 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	329,6	625	206 000
16	1121-0101-0201 Кклим = 1,02	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	4880	319	1 556 720
17	243-304-0202 Коб=1,03	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	5026,4	464	2 332 250
18	1311-0801-0101 Кклим = 1,03	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	68	670	45 560
19	243-906-2505	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	68	4235	287 980
20	1310-0205-0406 Кклим = 1,03	Проверка токовыми клещами	комплект	1	19930	19 930
21	1311-0801-0101 Кклим = 1,03	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	6	670	4 020
22	243-906-2403	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	6	6160	36 960
23	1310-0905-0501 Кклим = 1,03	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т.п). Конфигурация и настройка	шт.	4	270931	1 083 724

Составил _____

«Трансстрой сервис KZ»

SANA 2026.7 от 10.07.2026 г.

Наименование стройки: Работы по монтажу структурированной кабельной сети в ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Заказ 400-А

Наименование объекта: ГКП на ПХВ "Центр гипербарической оксигенаций имени Т.О.Орынбаева" управления здравоохранения города Шымкент

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	8
2	**Розетка UTP типа SPL скрытой установки, информационная UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e**	шт.	8
3	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	4
4	**Коммутатор сетевой Ethernet PoE управляемый, мощность PoE 240, 26 портов FE**	шт.	4
5	**Установка щитка группового , устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шкаф	3
6	**Шкаф телекоммуникационный настенный W 12U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью**	шт.	3
7	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	
8	**Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)**	шт.	
9	**Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами**	шт.	4
10	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В**	шт.	3

11	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	
12	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	
13	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	
14	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм Коб =1,03	м	
15	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм Коб =1,03	м	
16	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	
17	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m Коб =1,03	м	
18	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	
19	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	
20	Проверка токовыми клещами	комплект	
21	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец	
22	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	
23	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	