«БЕКІТЕМІН»
Тұран ауданы әкімінің
орынбасары
_____ Б. Мелдебеков
«____» «_____» 2026 ж

Шымкент қаласының Тұран ауданы аумағында «көше атаулары мен үй нөмірі жазылған тақтайшалар жасап, орнату» жұмысына электронды конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу және өткізудің
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Жұмыс атауы: Көше атаулары мен үй нөмірі жазылған тақтайшалар жасап, орнату.

Тапсырыс берушінің атауы: Шымкент қаласының «Тұран» ауданы әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Жұмыстардың орындау орны: Шымкент қаласы Тұран ауданы.

Көрсетілетін жұмыстарға қойылатын талаптар: Міндетті түрде автокөліктер және осы қызметті қамтамасыз ету үшін қажетті құрал – жабдықтар болуы қажет. Тақтайшаның эскиздік үлгісін алдын-ала тапсырыс берушімен келісу (көрсету) керек (№1 қосымша эскиздік жоба). Техникалық сипаттамасына сәйкес тақтайшаларды жасап, аудан аумағындағы көшелерге орнату, ілу және ескісін алу (монтаж, демонтаж) жұмыстарын жүргізу.

Тақтайшалардың ілінуі бойынша: Көп қабатты тұрғын үйлерде: 1-ші қабаттың жоғарғы бетінде ілінуі қажет. Жеке тұрғын үйлерде: қоршауының жоғарғы бетінде ілінуі қажет. Әр тақтайшаға 6 (алты) қалпақты бұрандалы немесе тас қоршауларға арналған шегеден (шруп, дюбель) қағылуы тиіс. Үйге немесе қоршауына шегемен қағуға мүмкіндік болмаған жағдайда арнайы желіммен (жидкий гвоздь) шабыстырылу қажет. Көше бойындағы үйлер нөмірін анықтап, соған сәйкес үй номерін көрсетіп тақтайшаларды ілу. Егер үй нөмірі қате жазылып ілінген жағдайда, тақтайшаны өнім беруші есебінен 5 күнтізбелік күн ішінде қайта қалпына келтіру қажет. Көше атаулары мен ғимараттардың реттік нөмірлері көрсетілген тақтайшалар ғимараттардың қабырғасына жерден 2,5-тен 3,0 метрге дейінгі биіктікте ілу қажет. Үй иелері тақтайшаны орнатуға рұқсат бермеген жағдайда тиісті акт толтырып (дәлелдеме фотосуретімен қоса), тапсырыс берушіге тапсыру қажет.

Негізгі талаптар: Тақтайшаның ұзындығы 120 см, ені 25 см, қалындығы 0,4 мм болатын мырышталған (оцинкованный) материалдан жасалынады. Тақтайшаға жабыстырылатын материал (өздігінен жабысатын венил, қалыңдығы 150 гр. кем емес) күн, жауын және басқа да сыртқы әсерлерден қорғайтын материал болу қажет. №1 қосымшаға сәйкес тақтайша жазуларындағы үлкен әріптер – 9 см (көше атауы), кіші әріптер – 3 см (көшесі, улица, street), Arial шрифтімен жазылады. Негізгі фоны көк түсті, әріптер және ұлттық өрнектер ақ түсті. Тақтайшадағы көше немесе даңғыл сөзі 3 (үш) тілде (қазақша, орысша және ағылшынша) болуы шарт. Әр тақтайшаның жоғарғы және астыңғы беттерінде ұлттық нақышта оюлар болуы тиіс. Тақтайшадағы көше аты тиесілі тарихи, дәстүрлі атаулар мен тұлғалардың есімдері ешқандай қысқартусыз толық

жазылады. Көше атауы тиесілі тарихи, дәстүрлі атаулар мен тұлғалардың есімдері бас әріптермен жазылады. Орнатылған тақтайшалардың есебін жүргізу (әр орнатылған тақтайшаның фотосуретін сақтау).

Жалпы ілінетін тақтайшалар саны – 6000 дана.

Кепілдік мерзімі: 24 ай (қабылдау-өткізу актісінен кейін).

Орнату уақыты: Келісім шартқа қол қойған күннен бастап ағымдағы жылдың 30 күнтізбелік күн.

Ескертпе: Жұмыстың өндірістік кестесін келісім-шартқа тұрған күннен бастап 3 (үш) күн ішінде тапсырыс берушімен келісіп, ұсынуы тиіс.

Бөлім басшы **Е. Насырұлы**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель акима
района Тұран
_____ Б. Мелдебеков
«____» «_____» 2026 г

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
«Работы по изготовлению и монтажу табличек с номерацией домов, названием улиц района Тұран города Шымкент»

Наименование работы: «Работы по изготовлению и монтажу табличек с номерацией домов, названием улиц района Тұран города Шымкент»

Наименование заказчика: Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима района «Тұран» города Шымкент»

Место выполнения работы: город Шымкент района Тұран

Требования к предъявляемому работы: Обязательно должны быть автомашины и оборудования необходимого для обеспечения этой работы. Эскизного образца таблички предварительно согласоватся с заказчиком (Приложение №1 эскизный проект). Согласно технической спецификации Табличек, установка на территории района на улицах, навешивание и демонтаж старых табличек (монтаж, демонтаж).

По навешиванию табличек: Таблички должны вывешены на Верхной части 1го этажа в многоэтажных жилых домах В индивидуальных жилых домах таблички должны вывешены в верхный части ограждения. Табличку должны закрепить 6 дюбельными или шурупами для каменных заборов. В случае невозможности забить гвоздями дом или забор необходимо приклеить специальным клеем (жидким гвоздем). Определять номера домов по улице и соответственно, вывесить таблички с указанием номера дома. В случае, если номер дома вывешен с ошибкой, табличку необходимо восстановить за счет поставщика в течении 5 календарных дней. Таблички с названиями улиц и порядковыми номерами зданий следует вывешивать на стенах зданий на высоте от 2,5 до 3,0 метров над землей. В случае, если домовладельцы не разрешили установку таблички, необходимо заполнить соответствующий акт (с приложением фотографии доказательства) и передать его заказчику.

Основные требование: Таблички изготавливается из оцинкованного материала длиной 120 см, шириной 25 см, толщиной 0,4 мм. Материал для наклеивания на табличку (самоклеющаяся вениль, толщина не менее 150 гр.) должен быть материалом, защищающим от солнца, осадков и других внешних воздействий. Согласно приложению №1 буквы на табличке пишутся шрифтом Arial, прописные буквы – 9 см (название улицы), строчные – 3 см (көшесі, улица, street). Основной фон синий, буквы и национальные узоры белые. Слово улица или проспект на табличке должно быть на 3 (трех) языках (казахском, русском и английском). На верхних и нижних листах каждой таблички должен быть орнамент в национальном стиле. Имена исторических, традиционных имен и лиц, к которым принадлежит название улицы на табличке, пишутся полностью без

сокращений. Имена исторических, традиционных имен и лиц, к которым принадлежит название улицы, пишутся заглавными буквами. Ведение учета установленных табличек (сохранение фотографии каждой установленной таблички).

Общее количество устанавливающих табличек – 6000 штук.

Срок гарантии: 24 месяца после акта приема-передач.

Срок установки: С момента подписания договора до 30 календарных дней текущего года.

Примечание: График проведения работы согласовывается с заказчиком в течение 3 дней с момента подписания договора.

Руководитель отдела **Е. Насырұлы**