Наименование стройки: Текущий ремонт системы водоснабжения в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области Форма 4

Наименование объекта: Текущий ремонт системы водоснабжения в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области **Заказ** 20

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт системы водоснабжения в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	**1141,36**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**99,731**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,03**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 141 360**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 141 360**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 141 360**
1	**1101-0201-1126 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**105**	**456**	**47 880**
2	**1122-0103-0106 Кклим = 1,12**	**Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 200 мм**	**км трубопровода**	**0,037**	**4555599**	**168 557**
3	**241-102-0228**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	**м**	**37**	**21264**	**786 768**
4	**1101-0203-0153 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2**	**м3 грунта**	**105,27**	**76**	**8 001**
5	**1122-0304-0106 Кклим = 1,12**	**Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 200 мм**	**фланец**	**2**	**12907**	**25 814**
6	**241-116-0113**	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	**шт.**	**2**	**11150**	**22 300**

7	1122-0301-0308 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 200 мм	шт.	2	9980	19 960
8	241-116-0114	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	17060	34 120
9	290-000-0100 (кпл)	Болт 20*100 (новый)	шт	24	330	7 920
10	290-000-0101 (кпл)	Болт 24*100 (новый)	шт	24	530	12 720
11	290-000-0102 (кпл)	Гайка М20 (новый)	шт	24	85	2 040
12	290-000-0103 (кпл)	Гайка М24 (новый)	шт	24	150	3 600
13	290-000-0104 (кпл)	Шайба плоская М20 Х	шт	24	25	600
14	290-000-0105 (кпл)	Шайба плоская М24 Х	шт	24	45	1 080

Составил

Проверил