Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 19

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	2 019,00		
		Средства на оплату труда				**5 096 752**
		Машины и механизмы				
1	**314-102-0101**	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1553112	13502 4249	2 097 660
2	**314-502-0301**	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2889372	40	12
3	**314-502-0303**	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	17,8407936	85	1 516
4	**314-504-0501**	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	27,91753328	6382 2490	178 170 69 515
5	**321-201-0101**	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	17,345216	1185	20 554
6	**331-101-0101**	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	20,72107968	8679 2975	179 838 61 645
7	**343-101-0101**	Ножницы электрические	маш.-ч	1,94139	103	200

8	**343-102-0103**	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	47,953808	13	623
9	**343-202-0201**	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,8036954	42	202
10	**343-302-0101**	Перфоратор электрический	маш.-ч	84,75295144	23	1 949
11	**343-302-0201**	Дрели электрические	маш.-ч	17,47251	19	332
12	**343-302-0301**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	135,9951239	25	3 400
		Итого по машинам и механизмам		**377,1883497**		**388 893**
						131 820

Материалы

1	**215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1062	127301	140 820
2	**216-201-0701**	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,65488	290028	769 990
3	**217-101-0401**	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,248	1590	70 354
4	**217-106-0100**	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг	12,6342		
5	**217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	86,2836	861	74 290
6	**217-206-0307**	Профиль для поликарбонатных листов угловой	м	1266,6	605	766 293
7	**222-529-0501**	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	256,41	445	114 102
8	**223-102-0404**	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,64	59159	274 498
9	**223-102-0606**	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой энергоэф	м2	3,21	65360,88	209 808

10	**223-102-0607**	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками-энергоэф	м2	51,89	79932,32	4 147 688
11	**223-102-0610**	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой энергоэф	м2	263,86	77806,56	20 530 039
12	**223-203-0501**	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	м2	10,2	73491	749 608
13	**223-501-0100**	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
14	**223-501-0108**	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	23,3	2733	63 679
15	**223-501-0111**	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более	м	216,25	3826	827 372
16	**223-503-0401**	Сетка антимоскитная	м2	79,3	4971	394 200
17	**223-503-0501**	Блокиратор оконный	шт.	139	2259	314 001
18	**223-503-0502**	Лента бутиловая диффузионная	м	4,386	121	531
19	**223-503-0503**	Лента ПСУЛ	м	846,236311	259	219 175
20	**223-503-0504**	Лента бутиловая	м	886,941451	89	78 938
21	**223-503-0505**	Клин пластиковый монтажный	шт.	958,2	248	237 634
22	**232-105-0301**	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м2	722,957	1451	1 049 011
23	**234-101-0206**	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	21,46028	60374	1 295 643
24	**235-202-0101**	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	89,8432	1173	105 386
25	**235-202-0118**	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	554,994828	3196	1 773 763
26	**261-104-0120**	Блоки оконные	м2	59,74		
27	**261-104-0122**	Блоки дверные балконные	м2	10,2		
28	**261-105-0601**	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	10,5006	1253	13 157
29	**261-107-0605**	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	256,41	954	244 615
30	**261-107-0608**	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	256,41	665	170 513

31	**261-107-0671**	Профиль монтажный	м	3579,69	562	2 011 786
32	**261-107-0831**	Мусор строительный	т	0,4418		
33	**261-107-0996**	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,7694742	1993	1 534
34	**261-107-0998**	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	334,554	3	1 004

Итого по материалам **36 649 432**

Перевозка грузов

1	**412-102-0104**	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	44,0316	151	6 649
2	**414-104-0501**	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,231	269	3 290

Итого по перевозке грузов **9 939**