

SANA-2026.1 от 06.01.26 г.

Приложение 4 к НДОССС в РК

Заказ 292
Форма 2

Заказчик _____
(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **6398,234** тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **882,515** тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)
" " _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства
Текущий ремонт аудитории №402 учебного корпуса №7 НАО "ВКУ имени Сарсена Аманжолова"
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.26 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Тек	5 407,568			5 407,568
		Итого по главе 1	5 407,568			5 407,568
		Итого по главам 1-7	5 407,568			5 407,568
		сметная з/плата				819,477
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,475
		Итого по главам 1-9	5 407,568			5 407,568
		сметная з/плата				819,477
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,475
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	108,151			108,151
		Итого по сметному расчету:				
3		- в текущих ценах с 01.01.26г.	5 515,719			5 515,719
4		- в текущих и прогнозных ценах	5 515,719			5 515,719

5 Налоговый кодекс
РК

Налог на добавленную стоимость (16 %)

6

Всего по сметному расчету

Директор
хозяйственного департамента

Руководитель
хозяйственно-технического отдела

Специалист-сметчик

5 515,719



882,515

882,515

882,515

6 398,234

Е.Теберіков



Е.Бельдеубаев



Л.Язикова

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт аудитории №402 учебного корпуса №7 НАО "ВКУ имени Сарсена Аманжолова"

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге5407,568

Сметная заработная плата, тыс. тенге819,477

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч0,475

Составлена в текущих ценах с 01.01.26 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
					зарплата рабочих- строителей	зарплата маши- нистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата маши- нистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0104-0502	Очистка стен вручную от краски старой. НР=72 %	м2	138	299,71	—	41360	—	—	29779	76830
					299,71	—	41360	—	—	5691	
2	1211-0101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм НР=72 %	м2	138	920,44	—	127021	—	37853	64200	206519
					646,14	—	89167	—	—	15298	

3	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	138
4	1212-0101-0204	Стены. Окраска высокопрочной краской акриловой с колеровкой. Цвет согласно дизайн проекта НР=72 %	м2	138
5	1115-0108-1401	Потолки подвесные Армстронг. Устройство НР=80 %	м2	81
6	247-102-0185	Светильник офисный светодиодный, мощность 50 Вт, IP40 (600*600). матовый	шт.	10
7	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	20
8	1310-0603-0505	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка скрытая. НР=61 %	м кабеля	122

751,61	—	103722	—	42127	49276	165238
<u>446,34</u>	<u>—</u>	<u>61595</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12240</u>	
1062,93	—	146684	—	25073	87560	252984
<u>881,24</u>	<u>—</u>	<u>121611</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>18740</u>	
7136,09	0,64	578023	52	423711	123408	757545
<u>1904,45</u>	<u>—</u>	<u>154260</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>56114</u>	
16609		166090		166090	—	179377
<u>—</u>		<u>—</u>		<u>—</u>	<u>13287</u>	
1506,95	0,44	30139	9	22812	5272	38244
<u>365,89</u>	<u>0,21</u>	<u>7318</u>	<u>4</u>	<u>—</u>	<u>2833</u>	
359,68	—	43881	—	20018	14556	63112

9	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	81
10	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=94 %	м2 покрытия	81
11	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные высотой 70мм. Установка на самонарезающих винтах с кабель-каналом. НР=94 %	м плинтусов	47
12	1117-0101-0113	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя НР=98 %	комплект	1
13	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	5

<u>195,6</u>	<u>—</u>	<u>23863</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4675</u>	
156,36	3,28	12665	266	—	9049	23451
<u>153,08</u>	<u>2,09</u>	<u>12399</u>	<u>169</u>	<u>—</u>	<u>1737</u>	
5729,47	36,95	464087	2993	426507	33213	537084
<u>427</u>	<u>9,21</u>	<u>34587</u>	<u>746</u>	<u>—</u>	<u>39784</u>	
1302,69	0,46	61226	22	55389	5467	72029
<u>123,74</u>	<u>—</u>	<u>5816</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>5336</u>	
107142,94	117,88	107143	118	103954	3064	119024
<u>3070,84</u>	<u>55,65</u>	<u>3071</u>	<u>56</u>	<u>—</u>	<u>8817</u>	
2164,6	—	10823	—	—	7793	20105
<u>2164,6</u>	<u>—</u>	<u>10823</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>1489</u>	

14	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	9
15	1110-0402-0601	Обшивка по металлическому каркасу стен гипсокартоном влагостойким НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21
16	246-304-0923	Декоративная радиаторная решетка размерами 600 мм х 1200 мм	шт.	5
17	1206-0101-0902	Демонтаж дверных коробок НР=72 %	шт.	2
18	1110-0501-0501	Установка одностворчатых дверей из алюминиевых профилей, остекленных однокамерными тонируемыми стеклопакетами. Сверху стекло снизу сэндвич- панель алюминиевая. С фурнитурой (доводчик, замок, ручка-скоба) и алюминиевым порогом.Количество дверей- 2шт. (0,9*2,1). Цвет серый. НР=90 % К=2,000;	м2	3,78

25967,24	15,16	233705	136	225000	8446	261523
952,08	5,41	8569	49	—	19372	

4746,65	36,63	99680	769	61696	33792	144150
1772,11	15,84	37214	333	—	10678	

10000		50000		50000	—	54000
—		—		—	4000	

6399,32	5,15	12799	10	—	9207	23766
6394,17	—	12788	—	—	1760	

66972,46	1,49	253156	6	246640	5860	279737
----------	------	--------	---	--------	------	--------

19	1206-0101-0902	Демонтаж дверных коробок НР=72 %	шт.	1
20	1110-0107-0102	Проемы дверные площадью более 3 м2 в стенах. Установка дверей двухстворчатых (2,1*1,5)м из алюминиевых профилей. Цвет серый. НР=90 %	м2	3,15
21	1110-0501-0501	Установка двухстворчатых дверей из алюминиевых профилей, остекленных однокамерными тонируемыми стеклопакетами. Сверху стекло снизу сэндвич- панель алюминиевая. С фурнитурой (доводчик, замок, ручка-скоба) и алюминиевым порогом.Количество дверей- 1шт. (1,5*2,1). Цвет серый. НР=90 %	м2	3,15
22	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 % К=5,000;	шт.	5

<u>1722,42</u>	<u>—</u>	<u>6511</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>20721</u>	
6561,06	166,89	6561	167	—	4658	12117
<u>6394,17</u>	<u>76,18</u>	<u>6394</u>	<u>76</u>	<u>—</u>	<u>898</u>	

<u>79356,77</u>	<u>146,74</u>	<u>249974</u>	<u>462</u>	<u>244824</u>	<u>4408</u>	<u>274733</u>
1488,26	66,59	4688	210	—	20351	

<u>66972,46</u>	<u>1,49</u>	<u>210963</u>	<u>5</u>	<u>205533</u>	<u>4883</u>	<u>233114</u>
1722,42	—	5426	—	—	17268	

<u>1897,48</u>	<u>—</u>	<u>9487</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>6831</u>	<u>17623</u>
----------------	----------	-------------	----------	----------	-------------	--------------

23	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2 (2,15*1,86). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) пятиэлементных трехстворчатых с одной поворотной створкой со сложным открыванием по середине . НР=90 % K=5,000;	м2 проемов	20
24	1134-0105-0201	Сетки защитные москитные Устройство . НР=76 %	м2 сетки	6
25	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	11
26	1110-0501-0402	Откосы оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %	м	30
27	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 30см. Устройство с водоотливом НР=80 %	м	11

1897,48	—	9487	—	—	1305	
40445,71	148,19	808914	2964	771789	31978	908163
<u>1708,05</u>	<u>68,51</u>	<u>34161</u>	<u>1370</u>	<u>—</u>	<u>67271</u>	
5022,76	—	30137	—	18600	8768	42017
<u>1922,76</u>	<u>—</u>	<u>11537</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3112</u>	
5374,36	—	59118	—	55341	3399	67518
<u>343,36</u>	<u>—</u>	<u>3777</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>5001</u>	
4974,36	—	149231	—	138930	9271	171182
<u>343,36</u>	<u>—</u>	<u>10301</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>12680</u>	
5070,02	1,37	55770	15	48549	5765	66458
<u>655,08</u>	<u>—</u>	<u>4206</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>4923</u>	

28	1208-0101-1804	Устройство декоративных уголков с полимерным покрытием белого цвета на наружных откосах НР=72 %	м	30
29	1202-0101-1601	Установка рулонных штор на окнах НР=72 %	м2	30
30	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72 %	т	2,8
31	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,8
32	414-104-0602	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	2,8
33	411-101-0116	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2,8

Итого по смете

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге
- затраты на эксплуатацию машин, тенге
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге

1532,67	—	45980	—	33395	9061	59444
<u>419,49</u>	—	12585	—	—	4403	
7602,8	—	228084	—	210000	13020	260392
<u>602,8</u>	—	18084	—	—	19288	
2880,46	—	8065	—	—	5807	14982
<u>2880,46</u>	—	8065	—	—	1110	
924		2587		—	—	2794
<u>—</u>		—		—	207	
634		1775		—	—	1917
<u>—</u>		—		—	142	
131		367		—	—	396
<u>—</u>		—		—	29	

5 407 568

762 663
7 994
3 013

- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге
в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге

Составил

 Л.Язикова

Проверил

 Е.Бельдеубаев

3 633 831

4 729

597 791

53 801

400 560

Наименование стройки: Текущий ремонт аудитории №402 учебного корпуса №7 НАО "ВКУ имени Сарсена Аманжолова"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-1

Текущий ремонт аудитории №402 учебного корпуса №7 НАО "ВКУ имени Сарсена Аманжолова"

Составлена в текущих ценах с 01.01.26г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	466		
	Средневзвешенный разряд работы		3,1		
	Итого ФОТ				762663
	Машины и механизмы				
1 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,11271	6503,00	733
				2742,00	310
2 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1053	2520,00	265
				1606,00	169
3 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0397	4074,00	162
				1919,00	76
4 315-202-1001	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	4,293	334,00	1434
				0,00	0

5 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
6 343-101-0101	Ножницы электрические
7 343-302-0101	Перфоратор электрический
8 343-302-0201	Дрели электрические
9 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные
10 343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций

Итого по машинам и механизмам

Материалы

1 212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2
2 212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6
3 214-401-0202	Сетка москитная для ПВХ окон
4 215-202-0503	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
5 215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3

маш.-ч	1,281045	4010,00	5136
		1919,00	2458
маш.-ч	0,1938	66,00	12
		0,00	0
маш.-ч	6,30429	15,00	96
		0,00	0
маш.-ч	5,7011	12,00	69
		0,00	0
маш.-ч	4,73181375	15,00	72
		0,00	0
маш.-ч	0,2379	65,00	15
		0,00	0

7994

3013

м3	0,002394	27829,00	67
м3	1,4628	25867,00	37838
м2	6	3100,00	18600
м3	0,01708	120534,00	2059
м3	0,002205	120534,00	266

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
6 215-204-0403	
7 215-304-0100	Рулонная штора на окна
8 216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3
9 217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий
10 217-106-0103	
11 217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный
12 217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный
13 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82
14 217-603-0104	Вода техническая Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
15 222-529-0103	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм
16 222-529-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной-откидной створкой по середине со сложным открыванием
17 223-102-0610	Блок дверной одностворчатый (0,9*2,1) наружный из алюминиевых профилей, остекленным однокамерным тонирующим стеклопакетом сверху, сэндвич-панель алюминиевая снизу. Фурнитурой (доводчик, замок, ручка-скоба) и алюминиевым порогом.. Цвет синий.
18 223-203-0805	Откосы оконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм и более
19 223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм
20 223-501-0121	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм
21 224-104-0304	Декоративный уголок из оцинкованной стали с полимерным покрытием белого цвета
22 224-105-0105	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм
23 232-101-0102	

М3	0,11712	120534,00	14117
М2	30	7000,00	210000
Т	0,0006	21090,00	13
КГ	0,664	626,00	416
КГ	0,91728	1282,00	1176
КГ	1,68992	659,00	1113
КГ	0,04788	444,00	21
М3	0,1188	162,00	19
М3	0,483	32,00	15
М	26,3613	358,00	9437
М	43,0584	448,00	19290
М2	20	37200,00	744000
М2	6,93	60070,05	416286
М	30	2800,00	84000
М	11	3200,00	35200
М2	11,55	3280,00	37884
М	30	1100,00	33000
М2	44,1	577,00	25446

24	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006
25	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006
26	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий на теплоизолирующей подоснове с защитой от каблучков и ножек мебели
27	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный высотой 70мм с кабель-каналом
28	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007
29	244-101-0101	Умывальник без пьедестала овальный с тумбочкой ЛДСП
30	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ
31	244-104-0701	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм
32	246-304-0923	Декоративная радиаторная решетка размерами 600 мм x 1200 мм
33	247-102-0185	Светильник офисный светодиодный, мощность 50 Вт, IP40 (600*600). матовый
34	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм
35	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74
36	261-104-0110	Профиль соединительный
37	261-104-0121	Блоки дверные двухстворчатые из алюминиевых профилей
38	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл
39	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл
40	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл
41	261-107-0403	Стеарин ГОСТ 6484-96
42	261-107-0432	Ветошь

кг	379,362	111,00	42109
кг	19,1268	132,00	2525
м2	84,24	5063,00	426507
м	47,47	1160,00	55065
кг	0,252	262,00	66
комплект	1	49000,00	49000
шт.	1	922,00	922
комплект	1	32287,00	32287
шт.	5	10000,00	50000
шт.	10	16609,00	166090
шт.	20,4	117,00	2387
кг	12,2	140,00	1708
м	6,93	3200,00	22176
м2	3,15	75000,00	236250
шт.	0,699	1253,00	876
шт.	52,3194	1957,00	102389
шт.	3,465	3957,00	13711
кг	0,0732	1194,00	87
кг	0,2208	119,00	26

43	261-107-0456	Нитки суровые
44	261-107-0474	Плиты акустические влагостойкие
45	261-107-0490	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97
46	261-107-0594	Ерши металлические
47	261-107-0628	Скобяные изделия
48	261-107-0697	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм
49	261-107-0731	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76
50	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
51	261-107-0824	Клинья пластиковые монтажные
52	261-107-0834	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)
53	261-107-0885	Элементы крепления подвесных потолков
54	261-107-0914	Вазелин технический
55	261-107-0961	Бирки маркировочные
56	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень
57	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм
58	261-201-0327	Краска акриловая с колеровкой . Цвет согласно дизайн проекта
59	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82
60	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен
61	261-201-0614	Лента уплотнительная самоклеящаяся
62	261-201-0615	Лента армирующая бумажная
63	261-201-0620	Лента ФУМ
64	261-301-0285	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 16x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009
65	261-301-0507	Смеситель монолитный высокий излив
66	261-302-0276	Радиаторы биметаллические
67	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные

Итого по материалам

кг	0,04636	1425,00	66
м2	81	4500,00	364500
кг	0,022	590,00	13
кг	0,705915	264,00	186
КОМПЛЕКТ	6,3	980,00	6174
кг	1,586	640,00	1015
т	0,0001098	1683958,00	185
м	11,55	865,00	9991
шт.	164	14,00	2296
т	0,0001464	194675,00	29
м	81	731,00	59211
кг	0,0366	939,00	34
100 шт.	0,0244	1438,00	35
кг	0,034661	1491,00	52
шт.	15,07	2,00	30
кг	41,4	605,00	25047
кг	0,525	398,00	209
м	29,4945	66,00	1947
м	23,8224	42,00	1001
м	42,2247	12,00	507
кг	0,0003	6798,00	2
шт.	1	1460,00	1460
шт.	1	20000,00	20000
кВт	9	25000,00	225000
шт.	20,4	1000,00	20400

3633834

Перевозка грузов

1 411-101-0116

2 414-104-0601

3 414-104-0602

Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км

Мусор строительный (ручная). Погрузка


Мусор строительный (ручная). Разгрузка

Итого по перевозке грузов

T+KM	2,8	131,00	367
T	2,8	924,00	2587
T	2,8	634,00	1775

4729

Председатель правления -
ректор НАО "Восточно-
Казахстанский университет
имени Сарсена Аманжолова"

 Г. Джарасова
" " 2026г

Дефектный акт

Текущий ремонт аудитории №402 учебного корпуса №7 НАО "ВКУ имени Сарсена Аманжолова"

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Очистка стен вручную от краски старой.	м2	138
2	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	138
3	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяемой поверхности	138
4	Стены. Окраска высокопрочной краской акриловой с колеровкой. Цвет согласно дизайн проекта	м2	138
5	Потолки подвесные Армстронг. Устройство	м2	81
6	Светильник офисный светодиодный, мощность 50 Вт, IP40 (600*600). матовый	шт.	10
7	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	20
8	Кабель и провод масса 1 м кабеля до 0,6 кг. Прокладка скрытая.	м кабеля	122
9	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	81
10	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2 покрытия	81
11	Плинтуса поливинилхлоридные высотой 70мм. Установка на самонарезающих винтах с кабель-каналом.	м плинтусов	47
12	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1
13	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	5
14	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	9
15	Обшивка по металлическому каркасу стен гипсокартоном влагостойким	м2	21

16	Декоративная радиаторная решетка размерами 600 мм х 1200 мм	шт.	5
17	Демонтаж дверных коробок	шт.	2
18	Установка одностворчатых дверей из алюминиевых профилей, остекленных однокамерными тонированными стеклопакетами. Сверху стекло снизу сэндвич-панель алюминиевая. С фурнитурой (доводчик, замок, ручка-скоба) и алюминиевым порогом. Количество дверей-2шт. (0,9*2,1). Цвет серый.	м2	3,78
19	Демонтаж дверных коробок	шт.	1
20	Проемы дверные площадью более 3 м2 в стенах. Установка дверей двухстворчатых (2,1*1,5)м из алюминиевых профилей. Цвет серый.	м2	3,15
21	Установка двухстворчатых дверей из алюминиевых профилей, остекленных однокамерными тонированными стеклопакетами. Сверху стекло снизу сэндвич-панель алюминиевая. С фурнитурой (доводчик, замок, ручка-скоба) и алюминиевым порогом. Количество дверей-1шт. (1,5*2,1). Цвет серый.	м2	3,15
22	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5
23	Проемы оконные площадью более 2 м2 (2,15*1,86). Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) пятиэлементных трехстворчатых с одной поворотной створкой со сложным открыванием по середине .	м2 проемов	20
24	Сетки защитные москитные Устройство .	м2 сетки	6
25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	11
26	Откосы оконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	30
27	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 30см. Устройство с водоотливом	м	11
28	Устройство декоративных уголков с полимерным покрытием белого цвета на наружных откосах	м	30
29	Установка рулонных штор на окнах	м2	30
30	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	2,8
31	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2,8
32	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	2,8
33	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в	т*км	2,8

Составил:

Проверил:

Л.Язикова

Е.Бельдеубаев