Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 22593,564 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2420,739 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования	17 830,745	754,928	--	18 585,673
		Всего по главе	**17 830,745**	**754,928**	**--**	**18 585,673**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**17 830,745**	**754,928**	**--**	**18 585,673**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1, пункт 1.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 0%	--	--	--	--
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**17 830,745**	**754,928**	**--**	**18 585,673**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	891,537	--	--	891,537
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, пункт 8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-0%	--	--	--	--
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**18 722,282**	**754,928**	**--**	**19 477,21**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2026 г. К=1	**18 722,282**	**754,928**	**--**	**19 477,21**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	3 116,354	3 116,354
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**18 722,282**	**754,928**	**3 116,354**	**22 593,564**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НЦЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4*

Наименование стройки - Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Наименование объекта - Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	**18 585,673**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	9325,877	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,88	тыс.чел-ч

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18 585 673**
1	**1310-0408-0623** *ЭСН РК 8.04-02-2022*	**Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**12 030**	**12 030**
2	**248-403-0105** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Видеорегистратор модели "Hiwatch",16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	**шт.**	**1**	**61 988**	**61 988**
3	**1310-1001-0101** *ЭСН РК 8.04-02-2022*	**Камеры видеонаблюдения.Монтаж**	**камера**	**68**	**15 628**	**1 062 704**
4	**248-402-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Уличная IP видеокамера модели Hiwatch**	**шт.**	**20**	**66 414**	**1 328 280**
5	**248-402-0204** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Купольная IP видеокамера модели Hiwatch**	**шт.**	**48**	**66 414**	**3 187 872**
6	**1311-0401-0201** *ЭСН РК 8.04-02-2022*	**Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе**	**шт.**	**2**	**5 516**	**11 032**
7	**541-801-4006-0001** *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	**Монитор типа UNIVIEW с диагональю 55",модели MW3255-F-V**	**шт.**	**2**	**377 464**	**754 928**
8	**1311-0401-0702** *ЭСН РК 8.04-02-2022*	**Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 10 кг.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8 590**	**8 590**
9	**248-404-0308** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Диск жесткий Dahua на 2Тб**	**шт.**	**1**	**34 188**	**34 188**

1	2	3	4	5	6	7
10	1121-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка установочного провода под штукатуркупо стене или в готовой борозде	м	5 000	804	4 020 000
11	243-304-0137 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	5 000	485	2 425 000
12	1308-0503-0101 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	Монтаж короба пластмассового,ширина до 40 мм	м	5 000	929	4 645 000
13	243-907-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 мм х 25 мм	м	5 000	156	780 000
14	1310-0302-0106 *ЭСН РК 8.04-02-2022*	Коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ.Монтаж оборудования	шт.	1	44 250	44 250
15	248-404-0703 *ПрСЦ 01.2026 № 1-5*	Коммутатор модели Hikvision DS-3E2528	шт.	1	209 811	209 811

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Объект номер - 2-1

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-01-01-01

на Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Наименование объекта - Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

Основание:

Составлен в ценах 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу	Транспортные расходы на единицу	Стоимость (Всего)
						обоснование	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ								
1	20243Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	839	5 381	2 729	4 514 659
						--	2 289 631	
2	20239Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	725	5 022	2 547	3 640 950
						--	1 846 575	
3	20466Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	187,0068	5 680	3 253	1 062 199
						--	608 333,12	
4	20457Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	8,24	4 840	2 772	39 882
						--	22 841,28	
5	20467Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	5 784	3 313	11 915
						--	6 824,78	
6	20448Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	4 129	2 365	8 506
						--	4 871,9	
7	20447Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	2,06	4 051	2 320	8 345
						--	4 779,2	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**			**4 783 856**	**9 285 877**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 765,4268**			

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ								
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**			--	**9 285 877**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ								
						Эксплуатация машин	Зарплата машинистов	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 73,2831% ПРИ ПОРОГЕ 80%)								
8	128С	*СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	3,57	1 339	-	4 780
						--	-	
9	3408С	АВС 003408	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	9,18	500	499	4 590
						--	4 580,82	
10	3407С	АВС 003407	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	8,67	500	499	4 335
						--	4 326,33	
11	3402С	АВС 003402	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	8,16	500	499	4 080
						--	4 071,84	
12	3405С	АВС 003405	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	7,65	500	499	3 825
						--	3 817,35	
13	3406С	АВС 003406	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	7,14	500	499	3 570
						--	3 562,86	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 9,6478% ПРИ ПОРОГЕ 15%)								
14	3404С	АВС 003404	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	6,63	500	499	3 315
						--	3 308,37	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 17,0692% ПРИ ПОРОГЕ 5%)								
15	3401С	АВС 003401	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	6,12	500	499	3 060
						--	3 053,88	
16	3403С	АВС 003403	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,61	500	499	2 805
						--	2 799,39	
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**			**40 000**	**34 360**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 65,953% ПРИ ПОРОГЕ 80%)								
17		248-402-0204	Купольная IP видеокамера модели Hiwatch	шт.	48	66 414	-	3 187 872
						--	-	

18	205731С	*ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	м	5 000	485 --	- -	2 425 000
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,6077% ПРИ ПОРОГЕ 15%)					
19		248-402-0106	Уличная IP видеокамера модели Hiwatch	шт.	20	66 414 --	- -	1 328 280
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,4393% ПРИ ПОРОГЕ 5%)					
20	273994С	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	5 000	156 --	- -	780 000
21	154778С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5 050	45 --	- -	227 250
22	222265С	248-404-0703	Коммутатор модели Hikvision DS-3E2528	шт.	1	209 811 --	- -	209 811
23	287729С	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	77,7	1 186 --	- -	92 152
24	290063С	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	50,03	1 251 --	- -	62 588
25		*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Видеорегистратор модели "Hiwatch",16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	61 988 --	- -	61 988
26	286292С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	20	2 250 --	- -	45 000
27	329715С	248-404-0308	Диск жесткий Dahua на 2Тб	шт.	1	34 188 --	- -	34 188
28	181696С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6 000	5 --	- -	30 000
29	316047С	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	8	3 256 --	- -	26 048
30	238257С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173 --	- -	130
31	127911С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,105	566 --	- -	59
32	147737С	261-107-0787	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	10 м	0,1	274 --	- -	27
33	147652С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	6 325 216 --	- -	19
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**			--	**8 510 413**

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)								
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 100,0% ПРИ ПОРОГЕ 80%)								
34		541-801-4006-	Монитор типа UNIVIEW с диагональю 55",модели MW3255-F-V	шт.	2	377 464	-	754 928
						--	-	
			Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете)	**тенге**			**--**	**754 928**