Приложение 16
к конкурсной документации
«Утверждаю»
Аким района «Сарыарка»
города Астаны
Ж.К. Шаукентаев

Техническая спецификация закупаемых услуг
(выполняется заказчиком)

Наименование заказчика: ГУ «Аппарат акима района «Сарыарка» города Астаны»
Наименование организации: ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны» № конкурса:
Наименование конкурса: «Услуги по организационно-техническому обеспечению мероприятий на территории района «Сарыарка» №3» № лота: 88265729
Наименование лота: «Услуги по подготовке/украшению населенного пункта/района/города к праздникам и иным мероприятиям»

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	749020.000.000124
Наименование услуги*	Услуги по подготовке/украшению населенного пункта/района/города к праздникам и иным мероприятиям
Единица измерения	Одна услуга
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета НДС*	310 344 827,59 тенге
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета НДС*	310 344 827,59 тенге
Срок оказания услуги*	по 31.12.2026
Место оказания услуги	город Астана, район «Сарыарка»
Размер авансового платежа*	0
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Изготовление цветной печати на флажной ткани	м2	3300
2.	Корсажная лента (3,4 м на 1 флаг)	м	1700
3.	Люверсы (6 шт на 1 флаг)	шт	3000
4.	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм ((0,167 кг на 1 флаг))	кг	83,5

5.	Прошивка	м	5200
6.	Монтаж флага	шт	500
7.	Демонтаж флага	шт	500
8.	Изготовление цветной печати на банере (сетке)	м2	1250
9.	Монтаж цветной печати	м2	1250
10.	Демонтаж цветной печати	м2	1250
11.	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	20
12.	Монтаж тканей, брезента	м2	832
13.	Демонтаж тканей, брезента	м2	832
14.	Тент, полог водооталкивающий	м2	832
15.	Ткань для шатров, палаток	10 м2	51,2
16.	Ткань (габардин, атлас)	10 м2	337,28
17.	Постановка болтов	болт	32
18.	Демонтаж болтов	болт	32
19.	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	1264
20.	Болт с гайкой для крепления сидений типа М8	1000 шт.	0,08
21.	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,128
22.	Монтаж оттяжки тросовой	шт.	32
23.	Демонтаж оттяжки тросовой	шт.	32
24.	Растяжки с талрепами	шт.	496
25.	Канат стальной диаметром 3,6 мм	10 м	6,4
26.	Зажим оттяжки для стального троса	шт.	496
27.	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т	шт. сборных конструкций	32
28.	Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т	шт. сборных конструкций	32
29.	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 135792018	м3	18,432
30.	Джутовая веревка	м	8000
31.	Флажок разноцветный	шт.	80
32.	Подиум монтаж	м2 покрытия	120
33.	Подиум демонтаж	м2 покрытия	120
34.	Монтаж трибун	м2 горизонтальной проекции	120
35.	Демонтаж трибун	м2 горизонтальной проекции	120
36.	Устройство ковровых покрытий насухо (газон, ковролан, линолеум)	м2 покрытия	120
37.	Демонтаж ковровых покрытий насухо (газон, ковролан, линолеум)	м2 покрытия	120
38.	Устройство ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем (газон, ковролан, линолеум)	м2 покрытия	120
39.	Демонтаж ковровых покрытий насухо с проклеиванием на стыках клеем (газон, ковролан, линолеум)	м2 покрытия	120
40.	Газон рулонный искусственный	м2	200
41.	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена	м2	200
42.	Линолеум релин (резиновый)	м2	200

43.	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м2	200
44.	Покрытие пленкой	м2 покрытия	200
45.	Демонтаж пленки	м2 покрытия	200
46.	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами, предел огнестойкости R-60	м2	200
47.	Сборка обрешетки юрты	м2	80
48.	Разборка обрешетки юрты	м2	80
49.	Покрытие юрты войлоком, чехлом. Монтаж	м2 покрытия	1280
50.	Покрытие юрты войлоком, чехлом. Демонтаж	м2 покрытия	1280
51.	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2 покрытия	80
52.	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	40

	толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		
53.	Монтаж световых коробов, букв, вывесок	шт.	1
54.	Демонтаж световых коробов, букв, вывесок	шт.	1
55.	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1
56.	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шкаф	1
57.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1
58.	Установка ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	1
59.	Демонтаж ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	1
60.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20
61.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5
62.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3
63.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1
64.	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1
65.	Монтаж блока питания	шт.	1
66.	Демонтаж блока питания	шт.	1
67.	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 2 кВА	шт.	1
68.	Драйвер питания для светодиодов	шт.	20
69.	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1
70.	Блок питания не менее 150 Вт	шт.	10

71.	Монтаж таймера	шт.	1
72.	Демонтаж таймера	шт.	1
73.	Таймер времени	шт.	1
74.	Установка счетчика на готовом основании, однофазного	шт.	1
75.	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1
76.	Прокладка провода по установленной стальной конструкции и панели, сечение до 16 мм2	м трассы	10400
77.	Демонтаж провода по установленной стальной конструкции и панели, сечение до 16 мм2	м трассы	10400
78.	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	850
79.	прим. Твинклайт	м	6050
80.	прим. Дюролайт	м	1650
81.	прим. Гибкий неон	м	1200
82.	прим. Белтлайт	м	650
83.	Лампы для белтлайта	шт.	650
84.	Лента светодиодная LED STRIP Flexline 60/4.8/320, мощность 24 Вт, степень защиты IP67 (5 м)	шт.	2
85.	Лента светодиодная LI-3300-P, мощность 7,2Вт/м, IP67, RGB, 24В (5 м)	шт.	10
86.	прим. Коннектор для светодиодных лент	шт.	48
87.	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	100
88.	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	50
89.	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	1000
90.	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	120
91.	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2	100 шт.	0,5
92.	Светодиоды точечные. Монтаж. прим.	шт.	1000
93.	Светодиоды точечные. Демонтаж. прим.	шт.	1000
94.	Светодиоды пиксельные	шт.	500
95.	Светодиоды модульные	шт.	500
96.	Прокладка рукава металлического, наружный диаметр до 48 мм	м	100
97.	Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м кабеля	630
98.	Кабель. Демонтаж	м	730
99.	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	м	612
100.	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	10
101.	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	м	10
102.	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х10 (ок)-0,66	м	68
103.	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х25 (ок)-0,66	м	10
104.	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	м	10

105.	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	м	10
106.	Монтаж растяжки поперечной между опорами	шт.	1
107.	Демонтаж растяжки поперечной между опорами	шт.	1
108.	Монтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 1	шт.	18
109.	Демонтаж кронштейна специального сварного металлического на опоре для светильника, количество рожков - 1	шт.	18
110.	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	50
111.	Демонтаж светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	50
112.	Установка в полой стене (ГКЛ) выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки	шт.	5
113.	Установка прибора или аппарата	шт.	100
114.	Демонтаж прибора или аппарата	шт.	100
115.	Прожектор типа ДКУ-LED-01-30W, мощность 30 Вт	шт.	5
116.	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт	шт.	50
117.	Прожектор светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 12Вт, IP 65, без анкеров для фиксации	шт.	2
118.	Светильник фасадный накладной двусторонний светодиодный, мощность 2х15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации	шт.	5
119.	Светильник светодиодный линейный профильный, промышленный, мощность 32Вт, IP65, L=1000мм	шт.	5
120.	Светильник офисный для светодиодных ламп	шт.	5
121.	Стробосокпы	шт.	50
122.	Монтаж конвектора электрического встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1
123.	Конвектор электрический	шт.	5
124.	Сетка полимерная фасадная и укрывная	м2	500

125.	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 20х20х1,2 мм	м2	545
126.	Сборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	9
127.	Разборка конструкций технологических решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	9
128.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,09
129.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,45
130.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 0,5-1 т	т	1,8
131.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 1-2 т	т	3,3
132.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой 2-5 т	т	6,3
133.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2019 сварные массой свыше 5 т	т	15,3

134.	Очистка поверхности металлической щетками	м2	600
135.	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	600
136.	Окраска поверхности металлической огрунтованной	м2	600
137.	Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	489,97653
138.	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	3
139.	Демонтаж элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкции	3
140.	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,8352
141.	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,2
142.	Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3
143.	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	4,86
144.	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 848686 сорт 1	м3	0,6
145.	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,6
146.	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 848686 сорт 1	м3	0,6
147.	Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 2 раза стены	м2 покрытия	300
148.	Блок-хаус из древесно-полимерного композита шириной 170 мм, толщиной 35 мм	м	300
149.	Обшивка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 163 мм, толщиной 22 мм	м	150
150.	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	150
151.	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	150
152.	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм	м2	27
153.	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,5 мм	м2	27
154.	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700x240x0,6 мм	м2	45
155.	Профиль монтажный	шт.	30
156.	Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита	м	150
157.	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	144
158.	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м2	30
159.	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм	м2	600
160.	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 18 мм	м2	189
161.	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 21 мм	м2	27
162.	Фанера ламинированная толщиной 18 мм	м2	27
163.	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	360

164.	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	м2	27
165.	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, нешлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта	100 м2	0,3
166.	Сетка полимерная фасадная и укрывная плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления	м2	30
167.	прим. Поверхности. Отделка декоративная - наполнение цветами декоративными искусственными	м2 отделываемой поверхности	3
168.	прим. Поверхности. Демонтаж цветов декоративных искусственных	м2 отделываемой поверхности	3
169.	Цветы искусственные лаванда	1000 шт.	0,15
170.	Цветы искусственные Сакура	1000 шт.	0,3
171.	Цветы искусственные Гортензия	1000 шт.	0,225
172.	Цветы искусственные Гипсофила	1000 шт.	0,15
173.	Цветы искусственные Пампас	1000 шт.	0,15
174.	Цветы искусственные Тюльпан	1000 шт.	0,15
175.	Цветы искусственные Роза	1000 шт.	0,15
176.	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой поверхности металлической	м2	96
177.	Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой поверхности бетонной	м2	126
178.	прим. Изолон, фоамиран 10 мм	м2	300
179.	прим. Изолон, фоамиран 15 мм	м2	300
180.	Композиции, МАФ массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	24
181.	Композиции, МАФ массой 0,1 т. Демонтаж	шт.	24
182.	Композиции, МАФ массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	24
183.	Композиции, МАФ массой 0,5 т. Демонтаж	шт.	24
184.	Композиции, МАФ массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9
185.	Композиции, МАФ массой 1 т. Демонтаж	шт.	9
186.	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой по листовым материалам	м2 оклеиваемой поверхности	600
187.	Оклейка поверхности пленкой Oracle	м2 оклеиваемой поверхности	600
188.	Демонтаж самоклеящейся пленки по листовым материалам	м2 оклеиваемой поверхности	400
189.	Монтаж пластика, коматекса, акрила, оргстекла и пр.	м2 стен	1200
190.	Демонтаж пластика, коматекса, акрила, оргстекла и пр.	м2 стен	1200
191.	Листы из поливинилхлорида (ПВХ) 8 мм	м2	480
192.	Листы из поливинилхлорида (ПВХ) 5 мм	м2	120
193.	Панель монолитная поликарбонатная прозрачная толщиной до 5 мм	м2	120
194.	Панель монолитная поликарбонатная цветная толщиной до 5 мм	м2	480
195.	Монтаж хромтруб	шт.	48
196.	Демонтаж хромтруб	шт.	48
197.	Хромированная труба диаметром 25х1,0 мм	м	144
198.	Хомуты для крепления труб	шт.	24
199.	Конструкции металлические елок. Монтаж	т конструкций	4
200.	Конструкции металлические елок. Демонтаж	т конструкций	4

201.	прим. Монтаж декоративных элементов на основу (хвоя)	м2	80
202.	прим. Демонтаж декоративных элементов на основу (хвоя)	м2	80
203.	прим. Хвоя	шт.	2000
204.	Монтаж и демонтаж игрушек	шт.	500
205.	прим. Мишура	шт.	500
206.	прим. Светодиодная игрушка "Сфера" (35 см)	шт.	24
207.	прим. Игрушка елочная 25 см	шт.	500
208.	прим. Игрушка елочная 20 см	шт.	500
209.	прим. Игрушка елочная 15 см	шт.	500
210.	прим. Игрушка елочная 10 см	шт.	500
211.	прим. Макушка на елку не менее 1 м	шт.	2
212.	Кладка из льда	м3 кладки	100
213.	прим. Блоки ледяные	м3	100
214.	Установка дизельная генираторная, номинальной выходной мощностью до 220V/380V 50HZ, основная мощность не менее 180kW/225KVA, резевная мощность не менее198kW/225KVA, класс защиты не менее IP23, соответствующий стандартам ISO8528, ISO3046, мощность топливного бака не менее 400л (8часов)	маш.-ч	16
215.	Станок для изготовления льда, напряжением не менее 380Вт (50ГЦ), вес не менее 3000кг, сила токане менее 50кВт, форма кусков льда - ледяные прямоугольные блоки, размер станка не менее (10*4*3,9м), хладагент - R 22, выход льда не менее 80м3/день, сертификат ISO 9001-2008 TUV	маш.-ч	16
216.	Станок для изготовления льда, напряжением не менее 380Вт (50ГЦ), вес не менее 500кг, сила токане менее 26кВт, форма кусков льда - снежинка, размер станка не менее (3,3*2,4*3,9м), хладагент - R 22, выход снега не менее 50м3/день, сертификат ISO 9001-2008 TUV	маш.-ч	16
217.	Полив из шланга поливомоечной машины	м3	2
218.	прим. Шлифовка ледяных поверхностей	м2 покрытия	2
219.	Машины шлифовальные пневматические при работе от передвижных компрессоров для выравнивания поверхности льда	маш.-ч	32
220.	Автомобили бортовые с гидравлической кранманипуляторной установкой грузоподъёмностью до 5 т.	маш.-ч	500
221.	Ассенизатор не менее 6м3, для откачки нечистот из бака био туалета	маш.-ч	500
222.	Автоцистерна для перевозки воды	маш.-ч	500
223.	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1)	чел.-ч	500
224.	Соль (противогололед)	кг	25
225.	Реагент для бочка накопителя отходов (жидкость)	л	112,5
226.	Хлоринол	кг	75
227.	Вода техническая	м3	150
228.	Туалетная бумага	кол-во	500
229.	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	32
230.	Автоматический гидроподъёмник высота подъёма не менее 24 м.	маш.-ч	12
231.	Автовышка,с телескопической стрелой, высотой подъема не менее 35 метров. Регистрация в городе Астана.	маш.-ч	16

232.	Поливомоечная машина объемом не менее 8 м3. Регистрация в городе Астана	маш.-ч	40
233.	Бортовой автомобиль грузоподъемностью не более 1,4т, с посадочными местами не менее7. Регистрация в городе Астана	маш.-ч	120
234.	Манипулятор грузоподъемность не более 8т. Регистрация в городе Астана	маш.-ч	112
235.	Лазерный станок для резки, с мощностью не менее 3 кВт, с размером стола не менее 1,5 м * 3 м.	маш.-ч	20

	фильтрации не менее 29 592 см2, с уровнем шума не более 80 дБ		
236.	Кран, грузоподъемностью не менее 10 т. Регистрация в городе Астана	маш.-ч	20
237.	Самосвал грузоподъемностью не менее 7 не более 13т. Регистрация в городе Астана	маш.-ч	20
238.	Коммунальная многофункциональная комбинированная универсальная машина, ширина рабочей зоны не более 1,5 м. с шириной фронтальной щетки не менее 1,1 м. Мойка с возможностью высокого давления напорной рейкой передней установки и ручным пистолетом высокого давления с гибким шлангом. Приложить подтверждающий документ на право передвижение по дорогам общего назначения в РК, зарегистрированная в городе Астана	маш.-ч	20
239.	Коммунальная машина, с наличием автономного двигателя мощностью не менее 90 кВт, вместимостью бака для воды не менее 1800 л., производительность турбины не менее 16500 м3/час, ширина уборки не менее 2,2 м. Регистрация в городе Астана	маш.-ч	20
240.	Передвижная компрессорная станция, производительностью не менее 5 м3/мин.	маш.-ч	20
241.	Покраска бетонного дорожного бордюра за 1 раз вручную	м2	170
242.	Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляной набивкой фризы по трафарету	м2 отделываемой поверхности	78
243.	Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляным под шелк картами (коврами), категория сложности 3	м2 отделываемой поверхности	46
244.	Высококачественная покраска масляным составом деревянной поверхности стены	м2 окрашиваемой поверхности	166,8
245.	Монтаж экрана-табло отображения цифровой информации (ЛЭД экраны внутри помещений)	шт.	4
246.	Монтаж комплекса звуковоспроизводящей аппаратуры,	комплект	30
247.	Букет маленький	шт	60
248.	Букет средний	шт	60
249.	Букет евро	шт	80
250.	Роза 100 см	шт	60
251.	Корзина с розами (55 штук)	шт	4
252.	Цветы в коробке	шт	44
253.	Комнатные цветы	шт	60

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	В случае определения поставщика победителем и заключения с ним договора о государственных закупках: - Приведенные объемы являются плановыми. В ходе проведения услуг возможно перевыполнения одной позиции видов услуг, материалов за счет других. - Закупаемые товары, работы, услуги должны соответствовать национальным стандартам, а в случае их отсутствия межгосударственным стандартам. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг должны соответствовать технической спецификации. - Все услуги по оформлению района должны выполнятся по плану – задания. - При выполнении услуг необходимо соблюдать «Правила содержания и защиты зеленых насаждений на территории города Астаны» (Решение маслихата города Астаны от 30 сентября 2020 года № 537/73-VI) и «Правила благоустройства территории города Астана» (Решение Маслихата города Астаны

	от 20 июля 2017 года № 166/21-VI). - Адреса, места проведения услуг будут согласованы Заказчиком после проведения мониторинга, по заявкам, план-заданию Заказчика. - Изготавливаемые в рамках договора МАФ-ы, сроки изготовления и установки согласовываются и утверждаются Заказчиком на основании предложений Подрядчика. Подрядчик/Исполнитель обязуется в течение пяти рабочих дней со дня получения план-задания от Заказчика представить на согласование эскизы МАФ-ов (презентация). -при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора; - Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку оказываемых Услуг, указанных в технической спецификации. Заказчик при выявлении несоответствий оказанных Услуг письменно уведомляет Поставщика. Уведомление высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу, мессенджеры либо посредством веб-портала. Поставщик принимает меры по устранению несоответствий качества оказываемых услуг, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 3 календарных дней с момента проверки и/или получения уведомления от Заказчика. В случае злостных и неоднократных нарушений качества оказываемых услуг к Поставщику будут применены меры по удержанию (взыскиванию) неустойки (штрафа, пени), вплоть до расторжения Договора согласно законодательству РК. - В соответствии с Правилами техники безопасности в промышленном альпинизме потенциальный поставщик обязан оснастить каждого промышленного альпиниста индивидуальными средствами снаряжения: страховочная обвязка, спусковое устройство, страховочное устройство с карабином, каска и т.д. - при сдаче актов выполненных работ заказчику, потенциальный поставщик обязуется обеспечить наличие документов, подтверждающих сведения, указанные в соответствующем акте. Без предоставления указанных документов акт выполненных работ оплате не подлежит. При этом потенциальный поставщик несет полную ответственность за выполненные услуги, за достоверность, подлинность и содержательную часть предоставляемой информации и подтверждающих документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью с правом первой подписи и правом подписи финансовых документов. - Все виды услуг сопровождаются фотоматериалам и предоставляются фотографии «До» и «После» в электронном виде вместе с актами выполненных работ. - Поставщик после подписания договора в течении 10 рабочих дней обязан предоставить подробное обоснование цены согласно позициям технической спецификации. А также цены в обосновании цены не должны превышать предварительных расчетов, предоставленных для информации. - - После заключения договора о государственных закупках необходимо предоставление договора обязательного

	страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей Также необходимо наличие трудовых договоров с работниками, зарегистрированными в ЕСУТДма Поставщик обязуется не ранее 15 календарных дней со дня заключение договора предоставить Заказчику копию Уведомления о начале деятельности по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, подтвержденного записью в государственном электронном реестре разрешений и уведомлений.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически)

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается

Заместитель акима района «Сарыарка» **Д. Кулдашов**

Главный специалист ОП аппарата акима района «Сарыарка» **С. Қырықбаев**