ҚР КӨЛІК МИНИСТРЛІГІ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ КОМИТЕТІНІҢ
"ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ"
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ



<u>БЕКІТЕМІН</u>:
"Жақсы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

_____Карашин Еламан Муратулы

«Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылындағы автомобиль жолдарын (көшелерді) орташа жөндеу. Тәуелсіздік көшесі 0-0,956 км»

техникалық құжаттама бойынша
10.12.2025 ж. ГУ/Ақмола-1033/2025

ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ
(оң нәтижелі)

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Жақсы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Астана қ.

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(положительное)

по технической документации
от 10.12.2025 г. ГУ/Акмола-1033/2025
на «Средний ремонт автомобильных дорог (улиц) в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области. Улица Тәуелсіздік 0-0,956 км».

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

г. Астана

1. Наименование объекта производства работ:

«Средний ремонт автомобильных дорог (улиц) в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области. Улица Тәуелсіздік 0-0,956 км».

2. Наименование заказчика:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

3. Основание ведомственной экспертизы:

- Правила ведомственной экспертизы технической документации для среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования Республики Казахстан, утвержденный Приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31.10.2005 г. №337-I;

4. Данные, источника финансирования: - городской бюджет

5. Основание и исходные данные для разработки:

- техническая категория: улица в жилой застройке (основная);
- протяженность проектируемого участка: 0.956 км;
- дефектная ведомость, утвержденная от 25.10.2025 г.;
- Постановление;
- дата последнего ремонта: 2012 год;
- интенсивность движения: 50 авт/сут;
- перевозку ДСМ осуществлять в соответствии с приказом МИР РК от 26.03.2015 г. № 342;
- битумы и битумные вяжущие применять в соответствии СТ РК 1373-2013 от 12.12.2013 г. № 556-од;
- существующее покрытие: Асфальтобетон;
- продолжительность ремонта: 1 месяцев.

6. Комплектность представленной документации:

- заявление на проведение ведомственной экспертизы;
- обоснование решения о среднем ремонте автомобильной дороги;
- утвержденное приказом Заказчика задание на проектирование;
- результат верификации визуального обследования;
- пояснительная записка;
- форма учета интенсивности движения;
- схема местоположения дороги;
- обоснование принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, применяемых материалов, количество машин и механизмов;
- обоснование видов ремонта на соответствие Классификации видов работ выполняемых при среднем ремонте автомобильных дорог;
- ведомость объемов работ (дефектная ведомость);
- фото материал дефектов;
- чертежи / схемы (конструкция дорожной одежды/доставки ДСМ);
- сметная документация;
- копия утвержденного титула/перечень автомобильных дорог (постановление).

7. Рекомендуемое минимальное количество испытаний дорожно-строительных материалов при входном контроле:

Категория	Материал/Конструктивный слой	Ед. измерения	Количество	Партия	Кол-во испытаний	Рекомендуемый охват Экспертизой качества
Рекомендуемое количество испытаний						
Битумное вяжущее	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 ГОСТ 33133-2014 п.п. 8.1	тонна	6.87	450	1.00	1
Асфальтобетонная смесь	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II п.п. 7.2	тн	1392.32	600	3.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	0.00	700	0.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	382.16	700	1.00	1

Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	668.78	700	1.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	34.98	700	1.00	1
Щебень	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СТ РК 1284 п.п. 7.5.1	м3	1.50	700	1.00	1
Щебень	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8267-93* п.п. 5.7	м3	144.64	700	1.00	1
Песок	Песок ГОСТ 8736-2024 природный п 3.2	тн	375.30	1000	1.00	1
Песок	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 п.п. 5.7	м3	31.54	350	1.00	1
Цемент	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 ГОСТ 31108 п.8	партия	161.96	каждая партия	каждая партия	20%
ЖБИ	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	Каждое изделие	4.00		4.00	1
ЖБИ	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 34 (СТ 10)	Каждое изделие	2.00		2.00	1
Отбор Кернов						
Слой покрытия	Верхний слой покрытия	м2	9536.00		4	4

8. Принятые решения:

Принятое решение 1 - (улица Тәуелсіздік 0 км - 0,956 км):

- Ресайклирование с добавлением нового материала;
- Розлив битумных вяжущих;
- Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси;
- Обочины (Укрепление, устройство);
- Нанесение разметки;
- Устройство парковки;
- Замена труб;
- Ремонт труб;
- Ремонт колодцев;
- Устранение пучин;
- Замена дор.знаков.

9. Вывод:

Техническая документация на «Средний ремонт автомобильных дорог (улиц) в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области. Улица Тәуелсіздік 0-0,956 км» соответствует классификации видов работ на средний ремонт и рекомендуется к утверждению в установленном порядке с нижеприведенными технико-экономическими показателями:

- протяженность проектируемого участка – 0.956 км;
- сводная стоимость строительства – 103 172,970 тыс. тенге;
- сметная стоимость строительства – 0,000 тыс. тенге;
- затраты технического надзора – 2 893,195 тыс. тенге;

Руководитель Экспертной группы Центра качества:
Заместитель генерального директора **А.Каирбеков**
Члены Экспертной группы Центра качества:
Главный эксперт **К. Бекенова**
Эксперт **Ж. Қалайбек**
И.О. Директора филиала **Р. Кульясов**
Т. Балтабаев

* *«Ақмола облысы бойынша Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылындағы автомобиль жолдарын (көшелерді) орташа жөндеу. Тәуелсіздік көшесі 0-0,956 км» техникалық құжаттама бойынша осы сараптама қорытындысы «ҰЛТТЫҚ ЖОЛ АКТИВТЕРІ САПАСЫ ОРТАЛЫҒЫ» РМК-мен берілді, барлығы 7 парақта.*

* *Данное экспертное заключение по технической документации на «Средний ремонт автомобильных дорог (улиц) в селе Жаксы Жаксынского района Акмолинской области. Улица Тәуелсіздік 0-0,956 км Акмолинской области» выдано РГП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА ДОРОЖНЫХ АКТИВОВ», всего 7 листов*