Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17936072-1
Конкурстың атауы:	Теміржол жолдарының жүйелерін, жабдықтары мен құрылғыларын жөндеу,жаңғырту жұмыстары.
Лоттың нөмірі:	№ 88327118-ОК1
Лоттың атауы	Теміржол жүйелерін / жабдықтарын және құрылғыларын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331229.900.000005
Жұмыстың атауы:	Теміржол жүйелерін / жабдықтарын және құрылғыларын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	18000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	18000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	3. Жұмыстардың құрамы мен көлемі 3.1. 2026 жылғы 25 маусымдағы акт бойынша міндетті жөндеу жұмыстары 1. № 289 бағыттамалы бұрма: айқастырма маңындағы бүйір бағыттағы жолтабанның тарылуын және айқастырманың биік шығыңқы жерін жөндеу; екінші тартпа бойынша ұштықтың рамалық рельске толық жанаспауын (12 мм-ден астам саңылау) жою. 2. № 285 бағыттамалы бұрма: жөндеу жүргізу, бүйір бағытқа струбцина орнату, тіреуіш бұрандасының жанаспауын және жолтабан тарылуын жою; ұштық түбінің ұстап тұратын планкасын, айқастырма құйрықшасының планкасын, түйіспе бастырмасының болтын және төсемді шпалға бекітетін жол бұрандасын орнату. 3. № 286 бағыттамалы бұрма: жөндеу жүргізу және струбцина орнату. 4. № 287 бағыттамалы бұрма: жөндеу жүргізу, струбцина орнату, ұштық пен рамалық рельс арасындағы 4 мм-ден асатын саңылауды жою. 5. № 305 бағыттамалы бұрма: екінші тартпадағы ұштықтың толық жанаспауын, ұштық түбіндегі бос болтты және айқастырма өзекшесінің тарылуын жою; ақаулау нәтижесіне қарай контррельс болттарын, айқастырма өзекшесін, ұштықты, ауыстыру механизмдерін, тартпаларды, бастырмаларды және рамалық рельсті жөндеу немесе ауыстыру. 6. № 3 пикет: 18 мм жол қисаюын жою, жетіспейтін түйіспе болтын орнату, ақаулы шпалдарды, болттарды, төсемдерді, бастырмаларды, рельс жылжуына қарсы бекіткіштерді және шегелерді ақау ведомосіне сай ауыстыру. 7. № 6 пикет: ақауларды жою және түйіспе саңылауларын реттеу. 8. Екінші өткелден кейін «Аэрокомплекс Жетісу» ЖШС жағындағы учаске: сол жақта Р-50, оң жақта Р-65 рельсі орнатылған сәйкессіздікті жою; актіге сәйкес Р-50 рельсін ауыстыру. 9. Р-50 және Р-65 рельстері жалғасқан учаске: актіде көрсетілген Р-50 рельсін Р-65 рельсіне ауыстыру, түйіспелер мен бекітпелердің жарамдылығын қамтамасыз ету. 10. Р-65 рельсі: актіде көрсетілген ұзындығы 25 м учаскедегі металл тозуының ақауын жою; жарамсыздығы расталған кезде рельсті ауыстыру. Ауыстырылатын материалдардың саны сатып алу жарияланғанға дейін бекітілген ақау ведомосінде көрсетіледі. 11. Р-65 рельсінің түйіспесіндегі рельс басының сынуы: ақаулы рельсті ауыстыру, түйіспені қауіпсіз күйге келтіру; қауіпті ақау жойылғанға дейін учаскені пайдалануға жол бермеу. 12. Жолдың қисық учаскесі: жолдың жоспардағы жобалық орнын қалпына келтіру үшін түзету (рихтовка) жұмыстарын жүргізу. 3.2. Ілеспе жұмыстар Қажетті ілеспе жұмыстар ақау ведомосіне сәйкес орындалады. Жұмыстар мен материалдардың түрлері, өлшем бірліктері және саны сатып алуды жариялағанға дейін № 1 қосымшада бекітілуге тиіс; оларды шарт жасалғаннан кейін орындаушының қалауы бойынша анықтауға жол берілмейді. 3.3. Құжаттамалық қамтамасыз ету Орындаушы орындалған жұмыстар журналын жүргізеді, қолданылған материалдарға арналған құжаттарды, қажет болған жағдайда жасырын жұмыстар актілерін, жол параметрлерін тексеру нәтижелерін, орындаушылық құжаттаманы және қорытынды есепті ұсынады. Жөндеу жұмыстарының көлемі мен орны көрсетілген ақау ведомосін баға ұсыныстарын сұрату жарияланғанға дейін Тапсырыс беруші дайындайды және бекітеді.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетiсу"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально- инновационного развития области Жетiсу"
№ конкурса:	№ 17936072-1
Наименование конкурса:	Работы по ремонту, модернизации систем, оборудования и устройств железнодорожных путей
Номер лота:	№ 88327118-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации систем/оборудования и устройств железнодорожных путей
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331229.900.000005
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации систем/оборудования и устройств железнодорожных путей
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	18000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	18000000
Срок выполнения работы:	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	3. Состав и объем работ 3.1. Обязательные ремонтные работы по акту натурного осмотра от 25.06.2026 г. 1. Стрелочный перевод № 289: устранить зафиксированное сужение колеи по боковому направлению у крестовины и выступ крестовины; устранить неплотное прилегание остряка к рамному рельсу по второй тяге (в акте указан зазор более 12 мм). Величину сужения колеи уточнить инструментальным измерением: запись акта «15,16 мм» требует проверки единиц измерения. 2. Стрелочный перевод № 285: выполнить ремонт и установить предусмотренную актом струбцину по боковому направлению; устранить неплотное прилегание упорного болта и сужение колеи; восстановить удерживающую планку корня остряка, установить отсутствующую планку удержания хвостовика крестовины, болт крепления стыковых накладок и путевой шуруп крепления подкладки к шпале. Запись акта «15,13 мм» о ширине колеи проверить инструментально. 3. Стрелочный перевод № 286: выполнить ремонт и установить струбцину согласно выявленным недостаткам и требованиям безопасной эксплуатации. 4. Стрелочный перевод № 287: выполнить ремонт, установить струбцину, устранить неплотное прилегание остряка к рамному рельсу (зазор более 4 мм). 5. Стрелочный перевод № 305: устранить неполное прилегание остряка по второй тяге, ослабление болта корня остряка и выявленное сужение сердечника крестовины; устранить неисправности болтов контррельса, сердечника крестовины, остряка, переводных механизмов, тяг, накладок и рамного рельса. Замена отдельных элементов выполняется по утверждённой дефектной ведомости. Запись акта «15,14 мм» подлежит уточнению. 6. Пикет № 3: устранить перекос пути на 18 мм, добавить недостающий стыковой болт; заменить неисправные и изношенные элементы верхнего строения пути, включая шпалы, стыковые болты, подкладки, накладки, противоугоны и костыли — в объеме, определенном дефектной ведомостью. 7. Пикет № 6: устранить неисправности и отрегулировать зазоры. 8. Участок за вторым переездом со стороны ТОО «Аэрокомплекс Жетiсу»: устранить несоответствие марок рельсов (слева установлен Р-50, справа — Р-65); заменить рельс Р-50 согласно акту осмотра. 9. Участок сопряжения рельсов различных типов Р-50 и Р-65: выполнить замену рельса Р-50 на Р-65 согласно акту натурного осмотра. Во избежание двойного учёта уточнить, является ли этот участок тем же местом, которое указано в пункте 8. 10. Рельс Р-65: на выявленном участке длиной 25 м устранить дефект выработки металла; при подтверждении непригодности заменить дефектный рельс. Конкретная длина заменяемого рельса и количество материалов устанавливаются в дефектной ведомости, утверждаемой до размещения закупки. 11. Излом головки рельса Р-65 в стыке: заменить дефектный рельс и восстановить исправное безопасное стыковое соединение; при выявлении опасного дефекта исключить эксплуатацию поврежденного участка до его устранения. 12. Кривой участок пути: выполнить рихтовку для восстановления проектного положения пути в плане. 3.2. Дополнительные работы по текущему содержанию Выполнить

	необходимые сопутствующие работы: выправку пути в плане и профиле, регулировку ширины колеи и стыковых зазоров, замену изношенных шпал, переводных брусьев, подкладок, накладок, крепежа и иных деталей верхнего строения пути, регулировку и ремонт стрелочных переводов, подтяжку и смазку болтовых соединений, восстановление балластной призмы и уборку места выполнения работ — только в объеме, необходимом для устранения выявленных дефектов. Виды, единицы измерения и количества работ и материалов должны быть зафиксированы заказчиком до размещения закупки в дефектной ведомости (приложение № 1). Недопустимо оставлять определение общего объёма и цены закупки на усмотрение исполнителя после заключения договора. При уточнении дефектов работы выполняются в пределах предмета и условий заключённого договора с соблюдением законодательства о государственных закупках. 3.3. Техническая и отчетная документация Поставщик ведет журнал выполненных работ, представляет документы на примененные материалы, оформляет акты скрытых работ (если применимо), результаты проверки параметров пути, исполнительную документацию и итоговый отчет. Дефектная ведомость с объемами и местами ремонта составляется и утверждается Заказчиком до публикации запроса ценовых предложений; поставщик не определяет объем закупки после заключения договора.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	