Заказ: 1100
Заказчик: КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

«Текущий ремонт фасада здания столярки КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области»

Сметная документация

Руководитель ByteIn _____ **Туенбаев А.М.**

Республика Казахстан, Астана қаласы, Астана қаласы, Индивидуальный предприниматель
BYTEIN
ИИН 930418350528

Утверждаю:

Директор КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

_____ Р.Б.Камалиев

«___» _____ 2025г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт фасада столярки

на

Объект КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	6
2	Кабель. Демонтаж	м	40
3	Заделка трещин цементным раствором/окна и прочее	м трещин	25
4	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	40
5	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	283,6
6	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	40,8
7	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	16,4
8	Устройство водостока оцинкованного	м	40
9	Камеры видеонаблюдения . Монтаж	камера	6
10	Прокладка провода, сечение до 6 мм2	м	30
11	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	80

Руководитель ByteIn _____ Туенбаев А.М.

Приказ. 73/1 от 03.03.2025г.

Утвердить
зам. директора по АХР: Арчимбаев М.А.
и.о. сестры-хозяйки: Вяткина Е.В.
юрист: Анисимова И.С.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации по объекту:
«Текущий ремонт фасада здания столярки КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области»

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 01.12.2022г. года №223-нқ, на основании государственных сметных нормативов и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 2025.1) по выпуску сметной документации в текущих ценах 2024 года. При составлении смет использованы:

НДЦС РК 8.01.08-2022 « Порядок определения сметной стоимости строительства в РК»;

НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 1. Здания. Выпуск 1. Здания жилищно-гражданского назначения»;

НДЦС РК 8.04-03-2023 «Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги»;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, ЭСН РК 8.04-01-2022;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы, ЭСН РК 8.04- 02-2022;

сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы, ЭСН РК 8.05-01-2022;

ССЦ РК 8.04-08-2023 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» в текущем уровне 2023 года;

сборники сметных цен в текущем уровне 2023 года на инженерное оборудование объектов строительства,

ССЦ РК 8.04-09-2023; сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов, СЦЭМ РК 8.04-11-2023;

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве, СЦЗТ РК 8.04-13-2023;

сборник сметных цен в текущем уровне 2023 года на перевозку грузов для строительства, СЦПГ РК 8.04-12-2023 Отдел 1. Железнодорожные перевозки;

Сметный район – г.Петропавловск .

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

сметная прибыль в размере 5 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ от итога глав 1-8 сводного сметного расчета стоимости строительства (НДЦС РК 8.01-08-2022);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, устанавливаемом законодательством Республики Казахстан на период соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

МРП 2025г – 3932 тенге.

Стоимостные показатели:

Сметная стоимость строительства	- 6 334,362 тыс.тенге
В том числе:	
СМР	- 5 655,681 тыс.тенге
Оборудование	- - тыс.тенге
Прочее	- 678,682 тыс.тенге

Руководитель Bytelh _____ Туенбаев А.М.

Форма 1

Заказчик: КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 6 334,362 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 678,682 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

от 03 марта 2025 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Текущий ремонт фасада здания столярки КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

(наименование стройки)

в текущих ценах

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	7-1	Текущий ремонт фасада здания столярки КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области	4 991,995	--	--	4 991,995
		Всего по главе	**4 991,995**	**--**	**--**	**4 991,995**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4 991,995**	**--**	**--**	**4 991,995**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 991,995**	**--**	**--**	**4 991,995**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022	Сметная прибыль 5%	249,6	--	--	249,6
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**5 241,595**	**--**	**--**	**5 241,595**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2025 г. К=1,079	**5 655,681**			**5 655,681**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	678,682	678,682
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5 655,681**	**--**	**678,682**	**6 334,362**

Руководитель ByteIn _____ **Туенбаев А.М.**

РНД РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Наименование стройки - Текущий ремонт фасада столярка КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

Шифр стройки 6974

Наименование объекта - КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт

(Наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	**4991,995**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	2611,030	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	0,522	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 991 995**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 604 008
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 314 549*
		машины и механизмы	тенге			27 819
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7 022*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 360 169
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	522		
1	**1310-1001-0102** *РСНБ РК 2022*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж**	**камера**	**6**	**9 177**	**55 062**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			9 169	55 014
		в том числе оплата труда рабочих			5 042	30 252
1.1.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	9,33	5 896	55 010
1.2		машины и механизмы			8	48
1.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,05	26	27
1.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,78	22	17
2	**1217-0101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**40**	**379**	**15 160**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			378	15 120

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			186	7 440
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	3,856	3 919	15 112
					1	40
2.2		машины и механизмы				
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,004	6 194	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,004*	*2 311*	*9*
3	**1203-0101-1401** *РСНБ РК 2022*	**Заделка трещин цементным раствором/окна и прочее**	**м трещин**	**25**	**2 122**	**53 050**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 071	51 775
		в том числе оплата труда рабочих			1 022	25 550
3.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,25	5 050	51 763
3.2		материалы, изделия и конструкции			51	1 275
3.2.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,05	23 579	1 179
3.2.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,5	36	90
4	**1208-0101-0402** *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**40**	**458**	**18 320**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			458	18 320
		в том числе оплата труда рабочих			226	9 040
4.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	4,416	4 146	18 309
5	**261-107-0831** *РСНБ РК 2024*	**Мусор строительный** Формула объема = 0,00325.40	**т**	**0,13**		
6	**6112-0401-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**283,6**	**7 590**	**2 152 524**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			5 721	1 622 476
		в том числе оплата труда рабочих			2 875	815 350
6.1.1	013-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	321,34716	5 049	1 622 482
6.2		машины и механизмы			19	5 389
		в том числе оплата труда машинистов			3	851
6.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	72,3883328	26	1 882
6.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,150308	13 023	1 957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,150308*	*3 944*	*593*
6.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,150308	8 392	1 261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,150308*	*2 760*	*415*
6.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	17,5559744	22	386
6.3		материалы, изделия и конструкции			1 069	303 168
6.3.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	226,88	87	19 739
6.3.2	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 418	34	48 212
6.3.3	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	737,36	96	70 787
6.3.4	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	20,64608	1 493	30 825
6.3.5	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	88,4832	1 372	121 399
6.3.6	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	7,034698	1 674	11 776

1	2	3	4	5	6	7
6.3.7	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	623,92	355	221 492
6.3.8	231-303-0100	Металлический сайдинг	м^2	311,96	0	0
7	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг (цвет по согласованию с заказчиком)** Формула объема = (283,6).1,1	**м^2**	**311,96**	**4 187**	**1 306 177**
8	**261-105-0106** *РСНБ РК 2024*	**Дополнительные элементы металлического сайдинга: завершающие и начальные планки, углы внутренние и наружные, стыковочные планки и т.д.**	**шт**	**40**	**3 720**	**148 800**
9	**6112-0401-0117** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов**	**м**	**40,8**	**6 928**	**282 662**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			6 414	261 691
		в том числе оплата труда рабочих			3 223	131 498
9.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	51,82824	5 049	261 681
9.2		машины и механизмы			23	938
		в том числе оплата труда машинистов			3	122
9.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,1368	26	394
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,021624	13 023	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,021624*	*3 944*	*85*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021624	8 392	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,021624*	*2 760*	*60*
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,157104	22	69
9.3		материалы, изделия и конструкции			491	20 033
9.3.3	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,04	1 253	2 556
9.3.7	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	12,7296	1 372	17 465
10	**261-102-0380** *РСНБ РК 2022*	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П** Формула объема = 1,05.40,8	**м**	**42,84**	**355**	**15 208**
11	**261-107-0605** *РСНБ РК 2022*	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием** Формула объема = 1,05.40,8	**м**	**42,84**	**954**	**40 869**
12	**261-107-0608** *РСНБ РК 2022*	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм** Формула объема = 1,05.40,8	**м**	**42,84**	**665**	**28 489**
13	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	**м**	**16,4**	**3 374**	**55 334**
14	**6110-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство водостока оцинкованного**	**м**	**40**	**6 445**	**257 800**
15	**224-106-0101** *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**40**	**2 371**	**94 840**
16	**224-106-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**18**	**2 690**	**48 420**
17	**224-106-0103** *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**2 599**	**10 396**
18	**224-106-0108** *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**9**	**1 310**	**11 790**

1	2	3	4	5	6	7
19	**224-106-0109** *РСНБ РК 2022*	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**949**	**1 898**
20	**224-106-0110** *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**20**	**1 401**	**28 020**
21	**224-106-0105** *РСНБ РК 2022*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**4 090**	**8 180**
22	**224-106-0106** *РСНБ РК 2022*	**Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**2**	**4 090**	**8 180**
23	**224-106-0104** *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**2 666**	**10 664**
24	**1310-1001-0102** *РСНБ РК 2022*	**Камеры видеонаблюдения . Монтаж**	**камера**	**6**	**18 352**	**110 112**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			18 337	110 022
		в том числе оплата труда рабочих			10 083	60 498
24.1.1	007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	18,66	5 896	110 019
24.2		машины и механизмы			15	90
24.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,1	26	55
24.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,56	22	34
25	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**30**	**324**	**9 720**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			307	9 210
		в том числе оплата труда рабочих			150	4 500
25.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8	5 118	9 212
25.2		машины и механизмы			1	30
25.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3864	26	10
25.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000672	13 023	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000672*	*3 944*	*3*
25.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000672	8 392	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000672*	*2 760*	*2*
25.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,73248	22	16
25.3		материалы, изделия и конструкции			16	480
25.3.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,12	2 250	270
25.3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	75
25.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3 256	156
26	**6105-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м²**	**80**	**2 754**	**220 320**

Руководитель ByteIn _____ Туенбаев А.М.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1-1

Составлена в текущих ценах на 1 квартал 2025г.

Номер по порядку	Код ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг (цвет по согласованию с заказчиком)	$м^2$	311,96	4 187	1 306 176,52
2	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	623,92	355	221 491,6
3	261-105-0106 *РСНБ РК 2024*	Дополнительные элементы металлического сайдинга: завершающие и начальные планки, углы внутренние и наружные, стыковочные планки и т.д.	шт	40	3 720	148 800
4	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	101,2128	1 372	138 863,96
5	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	40	2 371	94 840
6	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	737,36	96	70 786,56
7	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2 690	48 420
8	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1 418	34	48 212
9	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	42,84	954	40 869,36
10	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	20,64608	1 493	30 824,6
11	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	42,84	665	28 488,6
12	224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	20	1 401	28 020
13	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0296	697 077	20 633,48
14	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	226,88	87	19 738,56
15	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	42,84	355	15 208,2
16	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	17,22	865	14 895,3

1	2	3	4	5	6	7
17	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	9	1 310	11 790
18	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	7,034698	1 674	11 776,08
19	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 666	10 664
20	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2 599	10 396
21	224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4 090	8 180
22	224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4 090	8 180
23	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	17,22	384	6 612,48
24	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	0,96	4 410	4 233,6
25	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	2,7452	1 253	3 439,74
26	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00448	624 577	2 798,1
27	224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	949	1 898
28	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,56	853	1 330,68
29	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,05	23 579	1 178,95
30	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,12	2 250	270
31	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0048	42 738	205,14
32	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	3 256	156,29
33	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0516764	1 993	102,99
34	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	2,5	36	90
35	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,063	1 186	74,72
36	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	22,468	3	67,4
37	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,13	0	-
38	231-303-0100	Металлический сайдинг	$м^2$	311,96	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**2 359 713**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**2 359 712,92**

Программный комплекс АВС (редакция 2025.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э1100

№	Строка данных АВС (Номер строки текущего фрагмента)
1	Э1100'Q9ДОЖ5'Ц8Н2ХМШ1+ПБ''15.1'''''*
2	Ю''Текущий ремонт фасада столярка КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области'6974'2-1' КГУ "Петропавловский центр социального обслуживания" акимата Северо-Казахстанской области управления координации занятости и социальных программ акимата Северо-Казахстанской области''2'2-1-1'Текущий ремонт 'Дефектная ведомость''в текущих ценах на 1 квартал 2025г.*
3	F(49)'construction=Текущий ремонт'construction-cipher=24-06-21'object=24-06-21 объект'object-cipher=2-1'Учет климатических условий=Нет*
4	Ц13-101001-0102(Н5.0,5)(Н52.0,5)(Н53.0,0)'6''Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж'камера*
5	Е12-170101-0601'40''Кабель. Демонтаж'м*
6	Е12-30101-1401(К РЗП=1)'25'' Заделка трещин цементным раствором/окна и прочее'м трещин*
7	Е12-80101-402(РС295913)(К РЗП=1)'40''Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей'м*
8	С1261-107-0831(К Link=Е12-80101-402 LinkR=295913)'0,00325.40''Мусор строительный'т*
9	У6112-401-116(К РЗП=1)'283,6''Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов'м ^{2}*
10	С1231-303-0101'(283,6).1,1'4187'Металлический сайдинг (цвет по согласованию с заказчиком)'м ^{2}*
11	С1261-105-0106'40'3720##'Дополнительные элементы металлического сайдинга: завершающие и начальные планки, углы внутренние и наружные, стыковочные планки и т.д.'шт*
12	У6112-401-117(РМ131489)(РМ147464)(РМ147470)(К РЗП=1)'40,8''Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов'м*
13	С1261-102-0380(К Link=У6112-401-117 LinkR=131489)'1,05.40,8''Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П'м*
14	С1261-107-0605(К Link=У6112-401-117 LinkR=147464)'1,05.40,8''Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием'м*
15	С1261-107-0608(К Link=У6112-401-117 LinkR=147470)'1,05.40,8''Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм'м*
16	У6112-401-202(К РЗП=1)'16,4''Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив'м*
17	У6110-401-301(РМ279796)(К РЗП=1)'40''Устройство водостока оцинкованного'м*
18	С1224-106-0101'40''Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'м*
19	С1224-106-0102'18''Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'м*
20	С1224-106-0103'4''Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
21	С1224-106-0108'9''Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм'шт.*
22	С1224-106-0109'2''Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм'шт.*
23	С1224-106-0110'20''Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
24	С1224-106-0105'2''Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
25	С1224-106-0106'2''Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм'шт.*
26	С1224-106-0104'4''Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм'шт.*
27	Ц13-101001-0102'6''Камеры видеонаблюдения . Монтаж'камера*
28	У6119-101-201(РМ296127)(РМ296162)(КРЗП=1)'30''Прокладка провода, сечение до 6 мм2'м*
29	У6105-401-105(К РЗП=1)'80''Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м'м ^{2}*

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
30	К*