

СМЕТА РК 2025 s/n 0348
ЭСН РК 2025 И48 введен с 01.04.2026
ССЦ 2026 пр. 34-лн, Атырауская область, Курмангазинский район введен с 01.04.2026
ПСЦ Апрель 2026, Атырауская область, Курмангазинский район введен с 01.04.2026

Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной
стоимости строительства в Республике Казахстан
Форма 4

Наименование стройки	Ограждение кладбище село Батырбек.
Наименование объекта	Ограждение кладбище село батырбек.

Локальная смета № 2-1-1
(Локальный сметный расчет)

на
Общестроительные работы.
(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	21 805,274	тысячи тенге
Сметная заработная плата	6 522,657	тысячи тенге
Нормативная трудоемкость	2,60446	тысячи чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2026г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге				
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы						
										зарплата рабочих- строителей		в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих- строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	1101-0102-1002	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина 1 м, группа грунта 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	51,1903	7 118,65	-	364 406	-	-	262 372	676 920				
					7 118,65	-	364 406	-	-	50 142					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1114-0301-0104	Устройство забора решетчатого с установкой столбов, высота ограждений 1,5 метра, стойки из труб 102 мм, толщина металла 3 мм. Прогоны из угольника 40*40 мм, толщина металла 3 мм, решетки из арматуры 12 мм, длина одного звена ограды 2,5 метра, расстояние между решетками 12 см, на каждой звене ограды приварить ромбик. НР = 99,00% СП = 8,00%	м2 забора	1 200,0	3 791,59	64,67	4 549 908	77 604	-	4 455 713	9 726 070
					3 726,92	23,68	4 472 304	28 416	-	720 450	
3	1114-0301-0204	Устройство калитки решетчатой с установкой столбов, высота 1,5 м НР = 99,00% СП = 8,00%	м2 калиток	6,0	9 831,14	344,30	58 987	2 066	-	57 201	125 483
					9 486,84	142,89	56 921	857	-	9 295	
4	1114-0301-0304	Устройство ворот решетчатых с установкой столбов, высота 1,5 м НР = 99,00% СП = 8,00%	м2 ворот	6,0	8 989,82	159,30	53 939	956	-	52 824	115 304
					8 830,52	62,35	52 983	374	-	8 541	
5	1109-0602-0101	Изготовление ограждений прогоны из угольника 40*40 мм, толщина металла 3 мм, решетки из арматуры 12 мм. НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	16,35	104 097,59	33 696,39	1 701 996	550 936	290 276	714 450	2 609 761
					52 647,36	10 681,96	860 784	174 650	-	193 316	
6	214-201-0102	Металл для изготовления ограждений. СП = 8,00%	т	16,38	378 070,00	-	6 192 787	-	6 192 787	-	6 688 210
					-	-	-	-	-	495 423	
7	1106-0101-0101	Устройство фундаментов бетонных под стойки ограды, объем до 3 м3 НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	11,52	79 227,21	3 958,39	912 697	45 601	712 759	152 529	1 150 444
					13 397,28	1 152,58	154 337	13 278	-	85 218	
8	1115-0305-0103	Покраска металлических ограждений масляным составом за два раза. НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	300,0	1 285,27	2,59	385 581	777	41 895	274 678	713 079
					1 143,03	1,46	342 909	438	-	52 821	
		Итого по смете					14 220 301	677 940	7 237 717	5 969 767	21 805 274
							6 304 644	218 013	-	1 615 206	
		Итого по смете:	теңге				21 805 274				
		в том числе:									

