Заказчик ГУ аппарат акима села Акшукур Ф.Шойкиев

Форма 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 194 686,403 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 26 853,297 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство грейдерной автодороги улицы Досаева, 4-го квартала (длина 8,25 км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района

(наименование стройки)

в ценах на 3 квартал 2026г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительно-монтажные работы	159 841,053	--	--	159 841,053
		Всего по главе	**159 841,053**	**--**	**--**	**159 841,053**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**159 841,053**	**--**	**--**	**159 841,053**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главе 8	**159 841,053**	**--**	**--**	**159 841,053**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**159 841,053**	**--**	**--**	**159 841,053**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 пункт 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	7 992,053	--	--	7 992,053
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**167 833,106**	**--**	**--**	**167 833,106**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 16 %	--	--	26 853,297	26 853,297
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**167 833,106**	**--**	**26 853,297**	**194 686,403**

Составил: ИП Кусайынова

ИП КУСАЙЫНОВА

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Строительство грейдерной автодороги улицы Досаева, 4-го квартала (длина 8,25 км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района

Наименование объекта

Локальная смета № 9960
(Локальный сметный расчет)

на Строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	158 177,837	тыс. тенге
Средства на оплату труда	45 429,6	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	8,816	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**158 177 837**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35 400 750
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 893 500*
		машины и механизмы	тенге			37 165 650
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10 028 850*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			65 393 499
		перевозки	тенге			20 217 938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	8 816		
	Раздел 1:	**Общестроительные работы**				**137 959 899**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			35 400 750
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17 893 500*
		машины и механизмы	тенге			37 165 650

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	79,794	23 060	1 840 050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*79,794*	*5 274*	*420 834*
2.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	245,0448	13 061	3 200 530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*245,0448*	*3 693*	*904 950*
2.2.4	321-211-0202	Машины поливомоечные 10000 л	маш.-ч	46,8468	14 571	682 605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*46,8468*	*3 693*	*173 005*
2.3		материалы, изделия и конструкции			6 509	32 219 550
2.3.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	6 039	5 325	32 157 675
2.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	346,5	173	59 945
3	**1127-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см**	**м² основания или покрытия**	**49 500**	**646**	**31 977 000**
		из них				
3.1		затраты на труд рабочих			253	12 523 500
		в том числе оплата труда рабочих			*129*	*6 385 500*
3.1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2 141,568	5 851	12 530 314
3.2		машины и механизмы			391	19 354 500
		в том числе оплата труда машинистов			*113*	*5 593 500*
3.2.1	321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	26,7696	10 249	274 362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*26,7696*	*3 693*	*98 860*
3.2.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	374,7744	14 023	5 255 461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*374,7744*	*4 413*	*1 653 879*
3.2.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	345,9456	17 371	6 009 421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*345,9456*	*5 274*	*1 824 517*
3.2.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	119,4336	23 060	2 754 139
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*119,4336*	*5 274*	*629 893*
3.2.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	304,7616	13 061	3 980 491
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*304,7616*	*3 693*	*1 125 485*
3.2.6	321-211-0202	Машины поливомоечные 10000 л	маш.-ч	73,6164	14 571	1 072 665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*73,6164*	*3 693*	*271 865*
3.3		материалы, изделия и конструкции			2	99 000
3.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	519,75	173	89 917

1	2	3	4	5	6	7
8	**412-102-0418** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов /штыба/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**13 500**	**25**	**337 500**

Составил ИП Кусайынова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИП КУСАЙЫНОВА

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 9960

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	6 039	5 325	32 157 675
2	прайс-лист	Щебеночно-песчаная смесь С4	м³	5 940	3 970,85	23 586 849
3	261-107-0798 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уголь каменный СС ГОСТ 32464-2013	т	300	31 615	9 484 500
4	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	887,25	173	153 494
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			65 393 499
		Всего по ведомости:	**тенге**			65 393 499

Исходные данные : Э9960

№	Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента)
1	**Э9960'К9Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМ+Ш1ББ1Р"12.07""""***
2	**Ю"Строительство грейдерной автодороги (длина 8,25км, ширина 6м) в село Акшукур Тупкараганского района'9960-2026""""9960'Строительно-монтажные работы'дефектный акт"в текущих ценах на 3 квартал 2026 г.***
3	**РОбщестроительные работы***
4	Е1101-0703-0202(РС3102РС3105)'8250.6"Планировка откоса и полотна выемки механизированным способом, группа грунта 2'м² спланированной площади*
5	Е1127-0401-0102(РС2478РС3426)'8250.6.0,1"Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы'м³ материала основания в плотном теле*
6	Е1127-0402-0101(РС2473РС619)(РС2478РС3426)(РС100414)'8250.6"Устройство основания и покрытия из щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 12 см'м² основания или покрытия*
7	СТпрайс-лист(=19)'8250.6.0,12'3970,85'Щебеночно-песчаная смесь С4'м³*
8	Е1127-0401-0102(РС2450РС3453)(РС2459РС1905)(РС2478РС3426)(РС100414РС147750=1)'(2000.6.0,1):4"Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из штыба'м³ материала основания в плотном теле*
9	**РТранспортировка материалов***
10	С3412-102-0418'8250.6.0,12.1,6.45"Перевозка строительных грузов /ЩПС/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км'т·км*
11	С3412-102-0418'8250.6.0,1.1,65.45"Перевозка строительных грузов /ПГС/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км'т·км*
12	С3412-102-0418'(1200.45):4"Перевозка строительных грузов /штыба/ самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км'т·км*
13	**К***