Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Федоров ауданы Федоров ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ
Ұйымдастырушының атауы:	"Федоров ауданының экономика және қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17954780-1
Конкурстың атауы:	Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Копыченка ауылындағы М. Әуезов көшесіндегі, Жаркөл ауылындағы Луговая көшесіндегі, Луговая көшесіндегі жолдарды орташа жөндеу
Лоттың нөмірі:	№ 88503014-ОК1
Лоттың атауы	Работы по среднему ремонту улиц
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.210.000015
Жұмыстың атауы:	Работы по среднему ремонту улиц
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	541097503.59
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	541097503.59
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	шарт жасалған сәттен бастап 2027 жылғы 31 шілдеге дейін қоса алғанда
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Копыченка ауылындағы М. Әуезов көшесіндегі, Жаркөл ауылындағы Луговая көшесіндегі, Луговая көшесіндегі жолдарды орташа жөндеу 1. Жұмыстардың көлемі мен тізбесі: Техникалық құжаттамаға сәйкес 2. Жұмыстар Құрылыс және жөндеу саласындағы нормативтік құжаттардың, автомобиль жолдары мен олардағы жасанды және жол құрылыстарының технологиялық талаптарын сақтай отырып, техникалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. - ҚР ҚН 3.03-01-2013 "автомобиль жолдары"; - ҚР БК 3.03-101-2013 "автомобиль жолдары" - ҚР ДС 218-35-2016"автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі Нұсқаулық"; - ҚР ДС 218-29-03 "автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстаудың техникалық ережелері"; - ҚР ДС 218-01-97"автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды қабылдау, бақылау және сапасын бағалау Ережелері"; - ҚР СТ 2607-2015 "жол жұмыс"; - ВСН 123-77 " жабындар мен негіздерді орнату жөніндегі Нұсқаулық органикалық тұтқыр заттармен өңделген қиыршық тас, қиыршық тас және құм материалдары" - Автомобиль жолдарын салу және жөндеу бойынша үлгілік техникалық ерекшеліктер жинақтары; - ҚР СТ 1412-2010 жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары Жол белгілерін, таңбалауды, бағдаршамдарды, жол қоршауларын және бағыттаушы құрылғыларды қолдану қағидалары; - ҚР ҚНжЕ 1.03-26-2004 құрылыстағы Геодезиялық жұмыстар. 3. Құжаттаманы жүргізуге қойылатын талаптар: 3.1. Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын мердігер техникалық қадағалауды әзірлейді және келісуге ұсынады және др талаптарына сәйкес Тапсырыс берушіге құжаттаманы бекіту ҚР 218-35-2016 оның ішінде: - Жұмыс өндірісі жобасы - Құрылыстың күнтізбелік жоспары; - Ұйымдастырушылық-технологиялық схемалар; - Құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға қажеттілік ведомосы, материалдар мен жабдықтар; - Негізгі қажеттіліктер кестесі құрылыс машиналары мен көлік құралдары; - Негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік; - Сапаны бақылау жоспары; - Қозғалысты ұйымдастыру жоспары; - Қоршаған ортаны қорғау жоспары; - Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жоспары; - Түсіндірме жазба. 3.2. Мердігер жұмыстарды орындау барысында құжаттаманы ҚР ПР 218-35-2016 талаптарына сәйкес жүргізеді, оның ішінде: - атқарушылық құжаттама* - қоспалар мен материалдарды, жартылай фабрикаттар мен конструкцияларды іріктеуді кіріс бақылауының есептері; - жалпы жұмыс журналы, арнайы жұмыс журналдары, кіріс және операциялық бақылау журналдары; - жұмыстарды жүргізудің барлық мерзімі ішінде толтырылатын сапалар; - жасырын жұмыстар мен жауапты конструкцияларды куәландыру актілері; - жергілікті жерде жолдың, ғимараттардың, құрылыстардың орналасуының атқарушы схемалары; - қолданылатын материалдарға сапа сертификаттары; - қолданылатын материалдарға паспорттар; * Атқарушылық құжаттаманы жүргізу ҚР др сәйкес ресімделсін 218-109-2014 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму

	министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Төрағасының 2014 жылғы 16 маусымдағы №45 бұйрығымен бекітілген" Қазақстан Республикасының жол құрылысы объектілерінде атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жүргізу жөніндегі ұсынымдар". 4. Кепілдік мерзімі: Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі объектіні пайдалануға берген сәттен бастап 60 айды құрайды. 5. Жұмыстарды орындау орны: Федоровка ауылындағы М. Әуезов көшесі, Жаркөл ауылындағы Луговая көшесі, Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Копыченка ауылындағы Луговая көшесі 6. Өтетін орны: Қостанай облысы, Федоров ауданы. 7. Орындалу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 2027 жылғы 31 шілдеге дейін. 7.1. Конкурстық құжаттамаға сәйкес. 8. Жобаны іске асыру кезінде міндетті шарт болып табылады: Жобаны іске асыру кезінде кемінде 5 жұмыс орны құрылады. Инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға көзделген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде 90% көлемінде отандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сатып алу жөніндегі шарт сақталуға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Техникалық сипаттама Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Копыченка ауылындағы М. Әуезов көшесіндегі, Жаркөл ауылындағы Луговая көшесіндегі, Луговая көшесіндегі жолдарды орташа жөндеу 1. Жұмыстардың көлемі мен тізбесі: Техникалық құжаттамаға сәйкес 2. Жұмыстар Құрылыс және жөндеу саласындағы нормативтік құжаттардың, автомобиль жолдары мен олардағы жасанды және жол құрылыстарының технологиялық талаптарын сақтай отырып, техникалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. - ҚР ҚН 3.03-01-2013 "автомобиль жолдары"; - ҚР БК 3.03-101-2013 "автомобиль жолдары" - ҚР ДС 218-35-2016"автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау жөніндегі Нұсқаулық"; - ҚР ДС 218-29-03 "автомобиль жолдарын жөндеу және күтіп ұстаудың техникалық ережелері"; - ҚР ДС 218-01-97"автомобиль жолдарын ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстарды қабылдау, бақылау және сапасын бағалау Ережелері"; - ҚР СТ 2607-2015 "жол жұмыс"; - ВСН 123-77 " жабындар мен негіздерді орнату жөніндегі Нұсқаулық органикалық тұтқыр заттармен өңделген қиыршық тас, қиыршық тас және құм материалдары" - Автомобиль жолдарын салу және жөндеу бойынша үлгілік техникалық ерекшеліктер жинақтары; - ҚР СТ 1412-2010 жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары Жол белгілерін, таңбалауды, бағдаршамдарды, жол қоршауларын және бағыттаушы құрылғыларды қолдану қағидалары; - ҚР ҚНжЕ 1.03-26-2004 құрылыстағы Геодезиялық жұмыстар. 3. Құжаттаманы жүргізуге қойылатын талаптар: 3.1. Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын мердігер техникалық қадағалауды әзірлейді және келісуге ұсынады және др талаптарына сәйкес Тапсырыс берушіге құжаттаманы бекіту ҚР 218-35-2016 оның ішінде: - Жұмыс өндірісі жобасы - Құрылыстың күнтізбелік жоспары; - Ұйымдастырушылық-технологиялық схемалар; - Құрылыс конструкцияларына, бұйымдарға қажеттілік ведомосы, материалдар мен жабдықтар; - Негізгі қажеттіліктер кестесі құрылыс машиналары мен көлік құралдары; - Негізгі санаттар бойынша құрылысшылардың кадрларына қажеттілік; - Сапаны бақылау жоспары; - Қозғалысты ұйымдастыру жоспары; - Қоршаған ортаны қорғау жоспары; - Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі жоспары; - Түсіндірме жазба. 3.2. Мердігер жұмыстарды орындау барысында құжаттаманы ҚР ПР 218-35-2016 талаптарына сәйкес жүргізеді, оның ішінде: - атқарушылық құжаттама* - қоспалар мен материалдарды, жартылай фабрикаттар мен конструкцияларды іріктеуді кіріс бақылауының есептері; - жалпы жұмыс журналы, арнайы жұмыс журналдары, кіріс және операциялық бақылау журналдары; - жұмыстарды жүргізудің барлық мерзімі ішінде толтырылатын сапалар; - жасырын жұмыстар мен жауапты конструкцияларды куәландыру актілері; - жергілікті жерде жолдың, ғимараттардың, құрылыстардың орналасуының атқарушы схемалары; - қолданылатын материалдарға сапа сертификаттары; - қолданылатын материалдарға паспорттар; * Атқарушылық құжаттаманы жүргізу ҚР др сәйкес ресімделсін 218-109-2014 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму

	министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті Төрағасының 2014 жылғы 16 маусымдағы №45 бұйрығымен бекітілген" Қазақстан Республикасының жол құрылысы объектілерінде атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жүргізу жөніндегі ұсынымдар". 4. Кепілдік мерзімі: Орындалған жұмыстарға кепілдік беру мерзімі объектіні пайдалануға берген сәттен бастап 60 айды құрайды. 5. Жұмыстарды орындау орны: Федоровка ауылындағы М. Әуезов көшесі, Жаркөл ауылындағы Луговая көшесі, Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Копыченка ауылындағы Луговая көшесі 6. Өтетін орны: Қостанай облысы, Федоров ауданы. 7. Орындалу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 2027 жылғы 31 шілдеге дейін. 7.1. Конкурстық құжаттамаға сәйкес. 8. Жобаны іске асыру кезінде міндетті шарт болып табылады: Жобаны іске асыру кезінде кемінде 5 жұмыс орны құрылады. Инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға көзделген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде 90% көлемінде отандық өндірушілерден тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сатып алу жөніндегі шарт сақталуға тиіс.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	ГУ "Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Федоровского района"
№ конкурса:	№ 17954780-1
Наименование конкурса:	Средний ремонт дорог ул. М. Ауэзова в с. Федоровка, ул. Луговая в с. Жарколь, ул. Луговая в с. Копыченка Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области
Номер лота:	№ 88503014-ОК1
Наименование лота:	Работы по среднему ремонту улиц
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.210.000015
Наименование работы:	Работы по среднему ремонту улиц
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	541097503.59
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	541097503.59
Срок выполнения работы:	с момента заключения договора по 31 июля 2027 года включительно
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	60

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Средний ремонт дорог ул. М. Ауэзова в с. Федоровка, ул. Луговая в с. Жарколь, ул. Луговая в с. Копыченка Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области 1. Объёмы и перечень работ: Согласно технической документаций 2. Работы должны выполняться согласно технической документации с соблюдением технологических требований нормативных документов в сфере строительства и ремонта, автомобильных дорог и искусственных и дорожных сооружений на них. - СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги»; - СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» - ПР РК 218-35-2016 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; - ПР РК 218-29-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»; - ПР РК 218-01-97 «Правила приемки, контроля и оценки качества работ по текущему ремонту автомобильных дорог»; - СТ РК 2607-2015 «Дорожные работы»; - ВСН 123-77 «Инструкция по устройству покрытий и оснований щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими» - Сборники типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог; - СТ РК 1412-2010 Технические средства организации дорожного движения Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; - СНиП РК 1.03-26-2004 Геодезические работы в строительстве. 3. Требования к ведению документации: 3.1. Подрядчик перед началом выполнения работ разрабатывает и предоставляет на согласование техническому надзору и утверждение заказчику документацию в соответствии с требованиями ПР РК 218-35-2016 в том, числе: - Проект производства работ - Календарный план строительства; - Организационно-технологические схемы; - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании; - График потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах; - Потребность в кадрах строителей по основным категориям; - План контроля качества; - План организации движения; - План охраны окружающей среды; - План охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности; - Пояснительная записка. 3.2. Подрядчик в процессе выполнения работ ведет документацию в соответствии с требованиями ПР РК 218-35-2016 в том, числе: - исполнительная документация* - отчеты входного контроля подборов смесей и материалов, полуфабрикатов и конструкций; - общий журнал работ, специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля; - качества, заполняемые в течение всего срока производства работ; - акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций; - исполнительные схемы расположения дороги, зданий, сооружений на местности; - сертификаты качества на применяемые материалы; - паспорта на применяемые материалы; * Ведение исполнительной документации оформлять в соответствии с ПР РК 218-109-2014 «Рекомендации по оформлению и ведению исполнительной документации на объектах дорожного

	строительства Республики Казахстан» утвержденные приказом Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 июня 2014 года, №45. 4. Гарантийные сроки: Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 5. Место выполнения работ: улица М. Ауэзова в селе Федоровка, улица Луговая в селе Жарколь, улица Луговая в селе Копыченка Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области 6. Место проведения: Федоровский район, Костанайской области. 7. Срок исполнения: с момента заключения договора по 31 июля 2027 года включительно. 7.1. В соответствии с конкурсной документацией. 8. При реализации проекта, обязательным условием является: При реализации проекта будет создано не менее 5 рабочего места. Должно быть соблюдено условие по закупу, приобретению товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию инфраструктурного проекта.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Техническая спецификация Средний ремонт дорог ул. М. Ауэзова в с. Федоровка, ул. Луговая в с. Жарколь, ул. Луговая в с. Копыченка Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области 1. Объёмы и перечень работ: Согласно технической документаций 2. Работы должны выполняться согласно технической документации с соблюдением технологических требований нормативных документов в сфере строительства и ремонта, автомобильных дорог и искусственных и дорожных сооружений на них. - СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги»; - СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» - ПР РК 218-35-2016 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; - ПР РК 218-29-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»; - ПР РК 218-01-97 «Правила приемки, контроля и оценки качества работ по текущему ремонту автомобильных дорог»; - СТ РК 2607-2015 «Дорожные работы»; - ВСН 123-77 «Инструкция по устройству покрытий и оснований щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими» - Сборники типовых технических спецификаций по строительству и ремонту автомобильных дорог; - СТ РК 1412-2010 Технические средства организации дорожного движения Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; - СНиП РК 1.03-26-2004 Геодезические работы в строительстве. 3. Требования к ведению документации: 3.1. Подрядчик перед началом выполнения работ разрабатывает и предоставляет на согласование техническому надзору и утверждение заказчику документацию в соответствии с требованиями ПР РК 218-35-2016 в том, числе: - Проект производства работ - Календарный план строительства; - Организационно-технологические схемы; - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании; - График потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах; - Потребность в кадрах строителей по основным категориям; - План контроля качества; - План организации движения; - План охраны окружающей среды; - План охраны труда, техника безопасности и пожаробезопасности; - Пояснительная записка. 3.2. Подрядчик в процессе выполнения работ ведет документацию в соответствии с требованиями ПР РК 218-35-2016 в том, числе: - исполнительная документация* - отчеты входного контроля подборов смесей и материалов, полуфабрикатов и конструкций; - общий журнал работ, специальные журналы работ, журналы входного и операционного контроля; - качества, заполняемые в течение всего срока производства работ; - акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций; - исполнительные схемы расположения дороги, зданий, сооружений на местности; - сертификаты качества на применяемые материалы; - паспорта на применяемые материалы; * Ведение исполнительной документации оформлять в соответствии с ПР РК 218-109-2014 «Рекомендации по оформлению и ведению исполнительной документации на объектах дорожного

	строительства Республики Казахстан» утвержденные приказом Председателя Комитета автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 июня 2014 года, №45. 4. Гарантийные сроки: Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. 5. Место выполнения работ: улица М. Ауэзова в селе Федоровка, улица Луговая в селе Жарколь, улица Луговая в селе Копыченка Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области 6. Место проведения: Федоровский район, Костанайской области. 7. Срок исполнения: с момента заключения договора по 31 июля 2027 года включительно. 7.1. В соответствии с конкурсной документацией. 8. При реализации проекта, обязательным условием является: При реализации проекта будет создано не менее 5 рабочего места. Должно быть соблюдено условие по закупу, приобретению товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию инфраструктурного проекта.