Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Бостандық ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17976048-1
Конкурстың атауы:	Бостандық ауданы бойынша жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 87399356-ОК1
Лоттың атауы	Табиғи-климаттық құбылыстардың салдарын жою бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	431212.390.000000
Жұмыстың атауы:	Табиғи-климаттық құбылыстардың салдарын жою бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	63975000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	63975000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Техникалық ерекшелікке сәйкес

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Бостандық ауданында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары Объектіні жөндеуді жөндеуді ұйымдастыру жөніндегі алдын ала әзірленген шешімдер мен орындаушы (бас мердігер) әзірлеген жұмыстарды жүргізуді ұйымдастыру жобасында және жобаларында қабылдануға тиіс жұмыстарды өндіру технологиясы негізінде ғана жүзеге асыруға жол беріледі. Көлік жұмысын ұйымдастыру Құрылыс материалдарын, конструкцияларды, бөлшектер мен жабдықтарды жеткізудің көлік схемаларын таңдау, көлік құралдарына қажеттіліктің кестесін негіздеу және объектінің құрылысымен технологиялық байланыстыру кезінде жөндеуді ұйымдастыру жобасында шешілуі керек. Жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланылатын әдістердің толық сипаттамасы; жөндеуді ұйымдастыру кезінде: бекітілген жұмыс жоспарлары мен кестелерін орындауға байланысты мәселелер бойынша шешімдері ведомстволық бағыныстылығына қарамастан барлық қатысушылар үшін міндетті болып табылатын бас мердігердің өз қызметін үйлестіре отырып, объектіні жөндеуге барлық қатысушылардың келісілген жұмысы; техникалық негізделген жұмыстардың технологиялық реттілігін сақтай отырып, жұмыстарды орындау қамтамасыз етілуге тиіс біріктіру; Жөндеу жұмыстары күнтізбелік жоспарға (кестеге) сәйкес технологиялық реттілікпен жүргізілуі тиіс, жұмыстардың жекелеген түрлерін негізді ұштастыруды ескере отырып, сондай-ақ жұмыстарды оңтайлы орындау үшін Орындаушы қоймалауға арналған алаңдарды: жұмыстарды жүргізу орнындағы уақытша алаңды және темірбетон және металл бұйымдарының материалдарын жинақтау және дайындау алаңын пайдалануы тиіс. Алдын ала мерзімде жұмыстарды орындауды жоспарлау, осыған байланысты жұмыс күшінің түрлерін, көлемін, мерзімдері мен қозғалысын көрсете отырып, жұмыстарды орындау кестесін ұсыну. Учаскелердің шекаралары: Сейфуллина-Әл-ФарабиЕсентай өзені-Тимирязева ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ Жөндеуді ұйымдастыру кезінде қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі ісшаралар мен жұмыстарды қатаң сақтауды жүзеге асыру қажет, (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын ұсыну), сондай-ақ білікті жауапты тұлғалардың болуы, (растайтын құжаттарды ұсыну) олар табиғи ресурстардың ысырабын болдырмауды, топырақ пен атмосфераға зиянды шығарындылардың алдын алуды немесе тазартуды (қоқысты уақтылы шығару және т. б.) қамтуы тиіс.) (құрылыс қоқыстарын және ҚТҚ қабылдауға арналған шарт), (растайтын құжаттарды, эмиссия қорытындысын ұсыну). Жалпы қауіпсіздік журналын жүргізіңіз. Объект аумағында ағаш-бұта өсімдіктерін араластыруға және өсіп келе жатқан ағаштар мен бұталардың тамыр мойындары мен діңдерін топырақпен толтыруға жол берілмейді. ЕҢБЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ Өз қызметін денсаулық пен өмірге қауіп төндіретін учаскелерде жүзеге асыратын жұмысшылар үшін ҚТ және ет бойынша жауапты тұлға (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі маман) нұсқама жүргізуі қажет. Жұмысшылардың еңбегін қорғау әкімшіліктің қажетті жеке қорғаныс құралдарын (арнайы киім, аяқ киім және басқалар) беруімен, жұмысшыларды ұжымдық қорғау жөніндегі іс-шараларды (қоршаулар,жарықтандыру,

	қорғау және сақтандыру құрылғылары мен құрылғылары және т.б.), қолданыстағы нормалар мен орындалатын жұмыстардың сипатына сәйкес санитарлық-тұрмыстық үй-жайлар мен құрылғылармен қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмысшыларға қажетті еңбек, тамақтану және демалыс жағдайлары жасалуы керек. Өндіріс процесінде ГОСТ және ҚНжЕ талаптарын қатаң сақтау. МЕХАНИЗМДЕР МЕН МАШИНАЛАР Көлік жұмысын ұйымдастыру Құрылыс материалдарын, конструкцияларды, бөлшектер мен жабдықтарды жеткізудің көлік схемаларын таңдау, көлік құралдарына қажеттіліктің кестесін негіздеу және объектінің құрылысымен технологиялық байланыстыру кезінде жөндеуді ұйымдастыру жобасында шешілуі керек. Жұмыстарды орындау кезінде құрылыс, монтаждау және арнайы құрылыс жұмыстарын механикаландыру кешенді болуы және құрылыс машиналарының, жабдықтардың, Шағын механикаландыру құралдарының, қажетті монтаждау жабдықтарының, мүкәммал мен құрылғылардың жиынтығымен жүзеге асырылуы тиіс. Бетон, монтаждау, тас және басқа да құрылыс жұмыстарын орындау үшін қажетті құрылыс-әрлеу машиналарын, жабдықтарды, аспаптарды, технологиялық жабдықтарды қоса алғанда, шағын механикаландыру құралдары Орындалатын жұмыстардың технологиясына сәйкес нормаларға жинақталуы тиіс. АҚАУЛЫ АКТ 1 бөлім. Қоршау 1 бұрын боялған металл торлар мен қоршаулар. Бір уақытта майлы қосылыстармен бояу 2 металл қоршаулар. Жөндеу орташа Диаметрі 40 мм дейінгі құбырлардан жасалған 3 Металл көгал қоршаулары. 4 түрлері (түрлері) бойынша бөлімшесі бар дайын түрде жеткізілетін көгалдар қоршауының конструкциялары: 1 бағаналы "гүлді" көгалдар қоршауы 5 бетон конструкциясын ажыратқыш балғамен бөлшектеу, көлемі 1 м3 артық, В класты бетон 6 торлы конструкцияларды (қоршау) қол жүкшығырларының көмегімен (оларды жұмыс процесінде орната және алып тастай отырып) немесе қолмен (ұсақ бөлшектерді)құрастыру 7 Үлкен металл (қоршау) бетін бояу, бояу саны, 2 рет 2 бөлім. Көгалдандыру 8 өсімдік топырағын 15 см қабатпен, механикаландырылған тәсілмен енгізе отырып, партерный және кәдімгі көгалдарға топырақ дайындау 9 партерн, Мавр және қарапайым көгалдарды қолмен себу 10 ағаш немесе бұта үшін жердің дөңгелек кесегімен стандартты отырғызу орнын қолмен дайындау, өлшемі 0,3х0,3 м табиғи топырақта 11 ағаш немесе бұта отырғызу, бір кесек жер, бір кесек мөлшері 0, 3х0, 3 м 12 дайын роликті дайындамадан жасалған көгал құрылғысы, көлденең беті, еңісі 1: 2 13 ағаш немесе бұта үшін жердің дөңгелек кесегі бар стандартты отырғызу орнын қолмен дайындау,мөлшері 0, 3х0, 3 м, өсімдік топырағы 50-ге дейін қосылады% 14 бір кесек жермен ағаш немесе бұта отырғызу, бір кесек мөлшері 0, 3х0, 3 м 3 бөлім. Қамту 15 Бетон негізіндегі борттық тастар. Қолмен бөлшектеу 16 тротуар плиталарының жабындары. Қолмен бөлшектеу 17 жабындардың басқа түрлері кезінде борттық бетонды тасты орнату 18 қиыршық тастан жасалған тротуар плиталарынан жасалған жолға немесе алаңға арналған негіз құрылғысы 19 тротуар плиталарынан жол немесе алаң салу 20 тартан жабынын бөлшектеу 21 балалар немесе спорталаңына арналған резеңке

	үгінділерден құйылатын тартан жабынының құрылғысы 22 құм-қиыршық тас қоспасынан, дресвадан жасалған негіздің астыңғы және тегістеу қабатының құрылғысы 23 құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон жолының немесе тротуардың жабынының құрылғысы, қалыңдығы 3 см 24 құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон жолының немесе тротуардың жабынының құрылғысы. Қалыңдығының әр 0,5 см өзгеруіне нормаға 1147-0301-0201 қосыңыз 4 бөлім. Әрлеу жұмыстары 25 кірпіш қабырғаның немесе төбенің бетінен сылақты ұру 26 тегіс қасбеттерді тас пен бетонға сылау. Жеке орындардың ауданы 5 м2-ден асатын жер мен ормандардан цемент-әк ерітіндісімен жөндеу. Қабаттың қалыңдығы 20 мм дейін 27 қасбеттер қарапайым. Жер мен ормандардан сылақ бойынша бір уақытта Силикат бояуларымен бояу 28 мәрмәр плиталардан жасалған Қабырғаларды қаптау. Бөлшектеу 29 қабырғаны әктас, мәрмәр немесе травертин (жылтыратылған) плиталармен Қаптау, қалыңдығы 40 мм дейін, 1 м2 плиталар саны 6 данаға дейін 30 арқалықтарды (МАФ,урналар,тренажерлер,қоршаулар),Болат құбырларды және сол сияқтыларды майлы құраммен сырлау,сырлау саны 2, диаметрі 50 мм-ден бастап 31 орындық.Түзу бөліктің мөрлерін қою арқылы жөндеу 32 орындық.Бояу қарапайым дайындықсыз ескі бояуды 10 ға дейін тазартады % 5-бөлім. Науалар мен люктер 33 дренаждық науа.Су төгетін құрылғыларды жөндеу кезінде ақаулы науаларды алу 34 дренаждық науа. Су төгетін құрылғыларды жөндеу кезінде орнату 35 шойын люктер. Бөлшектеу 36 Люк. Бетонмен орнату 6 бөлім. МАФ 37 МАФ модульдік конструкциялары.Бөлшектеу 38 түрлері (түрлері) бойынша бөлімшесі бар көше тренажерларының модульдік конструкциялары: "Скороход"тренажері 39 түрлері (түрлері) бойынша бөлімшесі бар көше тренажерларының модульдік конструкциялары: "шабандоз"тренажері 40 түрлері (түрлері) бойынша бөлімшесі бар көше тренажерларының модульдік конструкциялары: "Шейкер"тренажері 41 түрлері (түрлері) бойынша бөлімшесі бар көше тренажерларының модульдік конструкциялары: "Твистер"тренажері 42 стандартты өлшемдері бойынша бөлімшесі бар балалар ойын кешендерінің модульдік конструкциялары: балалар ойын кешені (4,700 М х 4,300 м х 4,000 м) 43 стандартты өлшемдері мен түрлері бойынша бөлімшесі бар дайын түрде жеткізілетін металл урналардың конструкциялары: екі тіректегі Урна.Бөлшектеу 44 стандартты өлшемдері мен түрлері бойынша бөлімшесі бар дайын түрде жеткізілетін металл урналардың конструкциялары: екі тіректегі Урна.Орнату 45 металл жақтауы бар орындық конструкциялары.Бөлшектеу 46 түрлері (түрлері) бойынша бөлімшесі бар металл жақтауы бар орындықтардың конструкциялары: арқасы бар орындық.Орнату 7-бөлім. Футбол алаңы 47 торлы қоршау.Бөлшектеу 48 "жасанды шөп" жабынын бөлшектеу 49 ПГС тығыздалуы бар астыңғы қабаттардың құрылғысы 50 "жасанды шөп"жабын құрылғысы 51 "жасанды шөп" жабынын резеңке үгінділермен механикаландырылған тәсілмен толтыру 52 торлы футбол алаңдарын қоршау құрылғысы Жөндеу жұмыстарынорындау кезінде келесі шараларды орындау

	қажет: - Жұмыстың барлық түрлері сапалы және кәсіби түрде орындалуы тиіс. - Сертификатталған және сапалы материалдарды пайдалану, сондай-ақ материалдардың қуаты мен маркаларын (ГОСТ, пайдалану және орнату ережелері) қатаң сақтау. Материалдарды, бөлшектерді, конструкциялар мен жабдықтарды тасымалдауды, қоймалауды және сақтауды ұйымдастыру стандарттар мен техникалық шарттардың талаптарына сәйкес келуге және олардың бүліну, бүліну және ысырап болу мүмкіндігін болғызбауға тиіс. Жұмысты алдын-ала жоспарлау, осыған байланысты жұмыс кестесін, түрлерін, көлемі мен мерзімдерін және жұмыс күшінің қозғалысын көрсете отырып ұсыну. Шарт жасасу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасын, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды қатаң сақтау (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасын ұсыну), сондай-ақ тиісті біліктілігі бар жауапты адамдардың болуы (растайтын құжаттарды ұсыну). Қала шегінде өндірістік базаның болуын растау. (меншікті немесе жалға алынған). Ерекше шарттар: өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде тауар белгілерін, модельдерін, өндірушінің атауын және тауардың шығарылған жерін көрсете отырып, жеткізілетін материалдар мен жинақтаушы жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін ұсыну туралы міндеттеме қабылдауы қажет. Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен басқа да тауарлардың маркасын, түрін және басқа параметрлерін келісу туралы міндеттеме. Өнім беруші жұмыс аяқталғаннан кейін бүлінген аумақтарды қалпына келтіру бойынша міндеттеме қабылдауы қажет (Жасыл аймақ, шекаралар, жолдар мен тротуарлардың асфальт жабыны). Құрылыс және тұрмыстық қоқыстарды, құрылыс материалдарын, тротуарларда, жасыл аймақтарда, жолдардың жүріс бөлігінде балшықтарды жылжытуға, тасымалдауға және жинауға тыйым салынады. Ескертпе: көрсетілген жұмыс түрлері жоспарлы болып табылады, бір позиция мен жұмыс түрлерін екіншісінің есебінен асыра орындауға болады. Тапсырыс беруші жұмыс көлемін шарт жасасқаннан кейін, оның ішінде Бостандық ауданының тұрғындарынан сұрау салулардың түсуіне қарай ұсынатын болады. Жұмыстарды орындау мерзімі: 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17976048-1
Наименование конкурса:	Ремонтно-восстановительные работы по Бостандыкскому району
Номер лота:	№ 87399356-ОК1
Наименование лота:	Работы по ликвидации последствий природно-климатических явлений
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	431212.390.000000
Наименование работы:	Работы по ликвидации последствий природно-климатических явлений
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	63975000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	63975000
Срок выполнения работы:	Согласно технической спецификации
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Ремонтно-восстановительные работы в Бостандыкском районе Ремонт объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации ремонта и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации ремонта и проектах производства работ, разработанных Исполнителем (Генподрядчиком). Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации ремонта при выборе транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта. Полное описание методов, используемых при производстве работ; При организации ремонта должны обеспечиваться: согласованная работа всех участников ремонта объекта с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной подчиненности; выполнение работ с соблюдением технологической последовательности технически обоснованного совмещения; Ремонт должен вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом (графиком) с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ, а также для оптимального выполнения работ Исполнителем должны быть использованы площадки для складирования: временная площадка на месте проведения работ и площадка накопления и подготовки материалов железобетонных и металлических изделий. Планирование выполнения работ в срок заранее, в связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов, сроков и движения рабочей силы. Границы участков: Сейфуллина – Аль-Фараби – речка Есентай – Тимирязева ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ При организации ремонта необходимо осуществлять строгое соблюдение мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие квалифицированных ответственных лиц, (предоставить подтверждающие документы) которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву и атмосферу (своевременный вывоз мусора и др.) (договор на прием строительного мусора и ТБО), (предоставить подтверждающие документы, заключение эмиссии). Вести общий журнал по технике безопасности. На территории объекта не допускается сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА Для рабочих, осуществляющих свою деятельность на участках опасных для здоровья и жизни, необходимо проводить инструктаж ответственным лицом по ТБ и ОТ (специалист по технике безопасности и охране труда). Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и других), выполнением мероприятий по коллективнойзащите

	рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарнобытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. В процессе производства строгое соблюдение требования ГОСТ и СНиП. МЕХАНИЗМЫ И МАШИНЫ Организация работы транспорта должна решаться в проекте организации ремонта при выборе транспортных схем поставки строительных материалов, конструкций, деталей и оборудования, обосновании и разработке графиков потребности в транспортных средствах в технологической увязке со строительством объекта. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при выполнении работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. Средства малой механизации, включая строительно-отделочные машины, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, каменных и других строительных работ, должны быть скомплектованы в норм комплекты в соответствии с технологией выполняемых работ. ДЕФЕКТНЫЙ АКТ РАЗДЕЛ 1. Ограждение 1 Решетки и ограды металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз 2 Ограждения металлические. Ремонт средний 3 Ограждения металлические газонов из труб диаметром до 40 мм. Смена отдельных участков 4 Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов «Цветочное» с 1 столбом 5 Разборка конструкции бетонной при помощи отбойного молотка, объем более 1 м3, бетон класса В 6 Сборка конструкций решетчатых (ограждение) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 7 Покраска большой металлической (ограждение) поверхности, количество покрасок, 2 раза РАЗДЕЛ 2. Озеленение 8 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом 9 Посев вручную газона партерного, мавританского и обыкновенного 10 Подготовка стандартного посадочного места вручную с круглым комом земли для дерева или кустарника, размер 0,3х0,3 м в естественном грунте 11 Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,3х0,3 м 12 Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2 13 Подготовка стандартного посадочного места вручную с круглым комом земли для дерева или кустарника, размер 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50% 14 Посадка дерева или кустарника с комом земли, размер кома 0,3х0,3 м РАЗДЕЛ 3. Покрытие 15 Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную 16 Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную 17 Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий 18 Устройство основания для дорожки или площадки из тротуарной плитки изщебня 19 Устройство дорожки

	или площадки из тротуарной плитки 20 Разборка покрытия из тартана 21 Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки 22 Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы 23 Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см 24 Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. На каждые 0,5 см изменения толщины добавлять к норме 1147-0301-0201 РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы 25 Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка 26 Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм 27 Фасады простые. Окраска силикатными красками за один раз по штукатурке с земли и лесов 28 Облицовка стен из плит мраморных. Разборка 29 Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина (полированного), толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м2 до 6 шт 30 Покраска балки (МАФ,урны,тренажеры,ограждение),стальной трубы и тому подобное масляным составом,количество покрасок 2,диаметр от 50 мм 31 Скамейки.Ремонт с постановкой заделок прямой части 32 Скамейки.Окраска простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % РАЗДЕЛ 5. Лотки и люки 33 Водоотводный лоток.Снятие дефектных лотков при ремонте водосбросных устройств 34 Водоотводный лоток. Установка при ремонте водосбросных устройств 35 Люки чугунные. Демонтаж 36 Люк. Установка с подбетонкой РАЗДЕЛ 6. МАФ 37 Модульные конструкции МАФ.Демонтаж 38 Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход" 39 Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник" 40 Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" 41 Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер" 42 Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,700 м x 4,300 м x 4,000 м) 43 Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках.Демонтаж 44 Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках.Монтаж 45 Конструкции скамеек с металлическим каркасом.Демонтаж 46 Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой.Монтаж РАЗДЕЛ 7. Футбольное поле 47 Ограждение сетчатое.Демонтаж 48 Демонтаж покрытия «искусственная трава» 49 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками ПГС 50 Устройство покрытия «искусственная трава» 51 Засыпка резиновой крошкой покрытия «искусственная трава» механизированным способом 52 Устройство ограждения сетчатогофутбольных площадок При выполнении работ по

	ремонту необходимо выполнить следующие мероприятия: - Все виды работ должны выполняться качественно и профессионально. - Использовать сертифицированные и качественные материалы, а также строго соблюдать мощности и марки (ГОСТы, правила использования и установки) материалов. Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь. Планирование выполнения работ в срок заранее, с связи с этим представление графика выполнения работ с указанием, видов, объемов и сроков, и движения рабочей силы. При заключении договора строгое соблюдение техники безопасности и охраны труда, мероприятий по охране окружающей среды (предоставить описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие ответственных лиц, имеющих соответствующую квалификацию (предоставить подтверждающие документы). Подтверждение наличия производственной базы в черте города. (собственной или арендуемой). Особые условия: Поставщику необходимо принять обязательство о предоставлении копий документов, удостоверяющих качество поставляемых материалов и комплектующего оборудования с указанием товарных знаков, моделей, наименованием производителя и места происхождения товара при выполнении работ. Обязательство о согласовании марки, вида, и других параметров используемых материалов и других товаров при выполнении работ. Поставщику необходимо принять обязательство по восстановлению поврежденных территорий после окончания работ (зеленой зоны, бордюров, асфальтовое покрытие дорог и тротуаров). Запрещено перемещение, переброска и складирование строительного и бытового мусора, строительных материалов, грязи на тротуарах, зеленых зонах, проезжей части дорог. Примечание: Указанные виды работ являются плановыми, возможно перевыполнение одной позиции и видов работ за счет другой. Объемы работ будут представлены Заказчиком после заключения Договора, в том числе по мере поступления запросов от жителей Бостандыкского района. Срок выполнения работ: до 31 декабря 2026 года

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	