

Текущий ремонт однокомнатной квартиры в жилом многоквартирном доме
по адресу: город Костанай, улица Назарбаева, д. 215

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. Стены			
1	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м ² оклеенной поверхности	150
2	Повехности простые/стены/. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой/в т.ч. от шпаклевки отслаивающейся/ с земли и лесов	м ²	150
3	Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяваемой поверхности	150
4	Оклейка по подготовленной поверхности простыми обоями на клею	м ² оклеиваемой поверхности	150
5	Обои флизелиновые	м ²	165
РАЗДЕЛ 2. Плита газовая			
6	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	1
РАЗДЕЛ 3. Электротехнические работы			
7	Установка светильника светодиодного на кронштейнах	шт.	3
8	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 есо W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3
РАЗДЕЛ 4. Санитарно-технические приборы			
9	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1

1	2	3	4
10	Унитаз напольный Zentrum Back to Wall с функцией биде и встроенным смесителем со специальным антибактериальным покрытием	шт.	1
11	Установка гибкой подводки к водоразборной арматуре	м подводок	0,6
12	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	0,6
13	Установка ванны купальной прямой чугунной	комплект	1
14	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700x750x400 мм	шт.	1
15	Полотенцесушитель.Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
16	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием,диаметром 25 мм	шт.	1
17	Установка умывальника одиночного без подводки воды	комплект	1
18	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 560 мм, В 420 мм	шт.	1
19	Пьедестал для умывальника	шт.	1
20	Установка мойки на одно отделение	комплект	1
21	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500x600x150 мм	шт.	1
22	Установка смесителя	шт.	3
23	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набоортный/настенный,излив с аэратором	шт.	1
24	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,излив с аэратором	шт.	1
25	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набоортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1

1	2	3	4
РАЗДЕЛ 5. Трубопроводы канализации и водоснабжения			
Демонтаж трубопроводов			
26	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п.3.4, таблица 1	м трубопровода	3
27	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда и сметной цене на затраты труда основных рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда и сметную цену на затраты труда машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). НДЦС РК 8.04-03-2022, п.3.4, таблица 1	м трубопровода	2
Монтаж трубопроводов канализации			
28	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм	м трубопровода	3
29	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	2,994
30	Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм	м трубопровода	2
31	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	1,996
32	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3
33	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3
34	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3
Монтаж трубопроводов водоснабжения			
35	Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм	м трубопровода	6

1	2	3	4
36	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	2,97
37	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	2,97
38	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	6
39	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0314136
40	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	3
41	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x1/2"	шт.	7
42	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	3
43	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	3
44	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	6
45	Кран шаровой 25 полнопроходной, РТП (1/30)	шт	7

РАЗДЕЛ 6. Дверные проемы

46	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м ² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м ²	9,3633
47	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м ²	1,54698
48	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м ²	7,81632
49	Устройство наличника/в т.ч. доборных досок/	м коробки	74,9
50	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	56,672

1	2	3	4
51	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии	м ²	2,7216
52	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	6
53	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	12
54	Приборы дверные.Смена замков врезных	шт.	2
55	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой,управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

