Форма 1

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 47 503,621 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Национальный центр детской реабилитации", расположенного по адресу: г. Астана,ул. Туран 36
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Конференц зал, стойка регистратуры, стойка охраны	9 600,291	28 943,883		38 544,174
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**9 600,291**	**28 943,883**		**38 544,174**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9 600,291**	**28 943,883**		**38 544,174**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9 600,291**	**28 943,883**		**38 544,174**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	480,014			480,015
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	480,014	1 447,194		1 927,209
		Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:	**10 560,32**	**30 391,077**		**40 951,397**
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**10 560,32**	**30 391,077**		**40 951,397**
4		- в том числе на 2026 г.				
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Итого налог на добавленную стоимость			6 552,224	6 552,224
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА	**10 560,32**	**30 391,077**	**6 552,224**	**47 503,621**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **Подрядчик**

"___"_____20____г. "___"_____20____г.

М.П. М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки "Национальный центр детской реабилитации", расположенного по адресу: г. Астана,ул. Туран 36

Наименование объекта Конференц зал, стойка регистратуры, стойка охраны

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Интерьерные решения
(наименование работ и затрат)

Основание: Дизайн проект

Сметная стоимость	38 544,174	тыс. тенге
Средства на оплату труда	3 211,422	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,548	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**38 544 174**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 196 122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 669 839*
		машины и механизмы	тенге			44 508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 300*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 359 661
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			28 943 883
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	548		
	Раздел 1:	**Конференц зал**				**24 588 464**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 196 122
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 669 839*
		машины и механизмы	тенге			44 508
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15 300*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 359 661
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			14 988 173
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	548		
		Демонтажные работы				
1	**1115-0701-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.17, таблица 2* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ* *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных деревянных конструкций*	**м²**	**102,900924**	**1 934**	**199 011**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 850	190 367
		в том числе оплата труда рабочих			*968*	*99 608*
1.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,6387207	4 927	190 373
1.2		машины и механизмы			84	8 644
		в том числе оплата труда машинистов			*27*	*2 778*
1.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,8376958	9 475	7 937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,8376958*	*3 359*	*2 814*
1.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,209424	121	25
1.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,0942396	25	52
1.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,235599	23	120
1.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,1413594	161	506
2	**1115-0501-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м²**	**104,92**	**6 343**	**665 508**

1	2	3	4	5	6	7
	ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.17, таблица 2 *Кэтр и Кэм=1,06*	*Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных деревянных конструкций*				
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			6 318	662 885
		в том числе оплата труда рабочих			*3 308*	*347 075*
2.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,4500394	6 002	662 921
2.2		машины и механизмы			25	2 623
		в том числе оплата труда машинистов			*9*	*944*
2.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,7936787	25	45
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2669165	9 465	2 526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2669165*	*3 359*	*897*
2.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,1496145	23	72
3	**1111-0218-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.17, таблица 2* *Кэтр и Кэм=1,06*	**Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ* *Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины). Демонтаж сборных деревянных конструкций*	**м² покрытия**	**104,92**	**2 751**	**288 635**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 678	280 976
		в том числе оплата труда рабочих			*1 402*	*147 098*
3.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,3618014	5 580	281 019
3.2		машины и механизмы			73	7 659
		в том числе оплата труда машинистов			*27*	*2 833*
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3736831	7 042	2 631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3736831*	*2 812*	*1 051*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,533833	9 465	5 053
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,533833*	*3 359*	*1 793*

1	2	3	4	5	6	7
4	**1207-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Разборка подиума** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м²**	**22,506139**	**2 091**	**47 060**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			2 012	45 282
		в том числе оплата труда рабочих			*1 034*	*23 271*
4.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,891178	4 577	45 272
4.2		машины и механизмы			79	1 778
		в том числе оплата труда машинистов			*32*	*720*
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2531671	7 042	1 783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,2531671*	*2 812*	*712*
5	**1217-0101-0701** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Выключатели и розетки. Демонтаж** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**шт.**	**5**	**350**	**1 750**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			350	1 750
		в том числе оплата труда рабочих			*180*	*900*
5.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,381936	4 577	1 748
6	**1217-0101-0703** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**шт.**	**30**	**381**	**11 430**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			378	11 340

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда рабочих			*195*	*5 850*
6.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,479968	4 577	11 351
6.2		машины и механизмы			3	90
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*30*
6.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,011772	7 042	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,011772*	*2 812*	*33*
7	**1310-0701-0207** *ЭСН РК 8.04-02-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *ЭСН РК 8.04-02-2024, п. 6.1, таблица 2* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ* *Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда рабочих рабочих, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки*	**шт.**	**10**	**2 953**	**29 530**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 950	29 500
		в том числе оплата труда рабочих			*1 689*	*16 890*
7.1.1	007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,507368	6 544	29 496
7.2		машины и механизмы			3	30
7.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3489744	25	9
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005232	9 465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0005232*	*3 359*	*2*
7.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7848	23	18
8	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**шт.**	**3**	**12 919**	**38 757**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			12 410	37 230
		в том числе оплата труда рабочих			*6 379*	*19 137*

1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,6922172	4 840	37 230
8.2		машины и механизмы			509	1 527
		в том числе оплата труда машинистов			*174*	*522*
8.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,1557828	9 636	1 501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1557828*	*3 359*	*523*
8.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3111732	86	27
		Монтажные работы				
9	**1115-0701-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м²**	**102,900924**	**2 441**	**251 182**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			2 313	238 010
		в том числе оплата труда рабочих			*1 211*	*124 613*
9.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,2984009	4 927	237 966
9.2		машины и механизмы			104	10 702
		в том числе оплата труда машинистов			*34*	*3 499*
9.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,0471198	9 475	9 921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,0471198*	*3 359*	*3 517*
9.2.2	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,26178	121	32
9.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6177995	25	65
9.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,5444988	23	151
9.2.5	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,9266993	161	632
9.3		материалы, изделия и конструкции			24	2 470
9.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,0580185	1 186	2 441
10	**Прайс**	**Панели бамбуковые декоративные 1220х3000 (Бабумбуковая панель, дерево - 18 шт, бамбуковая панель, латунь - 2шт, профиль завершающий -22 хлыста, профиль соединяющий - 25 хлыст, клей монтажный)**	**комплект**	**1**	**1 442 460**	**1 442 460**

1	2	3	4	5	6	7
11	**1110-0201-0304** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 50* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кэтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций гипсокартонных потолков на двухуровневом каркасе из оцинковынных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² потолка**	**93,69**	**9 861**	**923 878**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			7 808	731 532
		в том числе оплата труда рабочих			*4 049*	*379 351*
11.1.1	002-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	120,7314824	6 059	731 512
11.2		машины и механизмы			49	4 591
		в том числе оплата труда машинистов			*17*	*1 593*
11.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,3169162	25	58
11.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,188879	14 624	2 762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,188879*	*4 797*	*906*
11.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,188879	9 465	1 788
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,188879*	*3 359*	*634*
11.2.4	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3399823	103	35
11.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,2717855	23	29
11.3		материалы, изделия и конструкции			2 004	187 755
11.3.1	222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	132,1029	96	12 682
11.3.2	222-530-0301	Тяга подвеса 500	шт.	132,1029	80	10 568
11.3.3	222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	287,6283	54	15 532
11.3.4	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	96,5007	546	52 689
11.3.5	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	39,72456	112	4 449
11.3.6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,018738	425	8
11.3.7	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,070549	1 855	3 841
11.3.8	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	358,017597	222	79 480
11.3.9	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,37476	1 674	627

1	2	3	4	5	6	7
11.3.10	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	64,983384	68	4 419
11.3.11	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	101,475639	17	1 725
11.3.12	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,46845	4 057	1 901
12	**1115-0301-0206** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² отделываемой поверхности**	**93,69**	**3 349**	**313 767**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 196	299 433
		в том числе оплата труда рабочих			*1 673*	*156 743*
12.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	49,028052	6 108	299 463
12.2		машины и механизмы			6	562
		в том числе оплата труда машинистов			*2*	*187*
12.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0238347	7 042	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0238347*	*2 812*	*67*
12.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0119174	14 624	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0119174*	*4 797*	*57*
12.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0119174	9 465	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0119174*	*3 359*	*40*
12.2.4	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,5362816	195	105
12.3		материалы, изделия и конструкции			147	13 772
12.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,34225	398	932
12.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	128,73006	84	10 813
12.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,056214	425	24
12.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,96173	187	2 050
13	**1115-0302-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**93,69**	**2 122**	**198 810**

1	2	3	4	5	6	7
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 *Кзтр и Кэм=1,06*	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			1 915	179 416
		в том числе оплата труда рабочих			*1 002*	*93 877*
13.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,9851568	5 790	179 404
13.2		машины и механизмы			13	1 218
		в том числе оплата труда машинистов			*4*	*375*
13.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0119174	7 042	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,0119174*	*2 812*	*34*
13.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1191737	9 465	1 128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,1191737*	*3 359*	*400*
13.3		материалы, изделия и конструкции			194	18 176
13.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0646461	218 283	14 111
13.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,15295	116	598
13.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,290439	1 103	320
13.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,786996	4 057	3 193
14	**1111-0219-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытия полов из плиток поливинилхлоридных на мастике/кварц винилл**	**м² покрытия**	**106,51**	**21 982**	**2 341 303**
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 *Кзтр и Кэм=1,06*	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			3 781	402 714
		в том числе оплата труда рабочих			*1 979*	*210 783*
14.1.1	003-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,2567096	6 912	402 670
14.2		машины и механизмы			27	2 876
		в том числе оплата труда машинистов			*10*	*1 065*
14.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1354807	7 042	954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,1354807*	*2 812*	*381*

1	2	3	4	5	6	7
14.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2032211	9 465	1 923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,2032211*	*3 359*	*683*
14.3		материалы, изделия и конструкции			18 174	1 935 713
14.3.1	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	202,369	799	161 693
14.3.2	273-302-0206-0017	Плитка напольная модульная виниловая, толщиной 2,5 мм, класс 23, 33	м²	108,6402	16 319	1 772 899
14.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,0651	1 103	1 175
15	**1111-0220-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 43* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство плинтусов из МДФ, ширина до 100 мм** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м**	**50**	**2 740**	**137 000**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			825	41 250
		в том числе оплата труда рабочих			*432*	*21 600*
15.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,4236	6 418	41 227
15.2		машины и механизмы			3	150
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*50*
15.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4452	121	54
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01272	9 465	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,01272*	*3 359*	*43*
15.3		материалы, изделия и конструкции			1 912	95 600
15.3.1	235-202-0101	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	2,6	1 173	3 050
15.3.2	233-204-0105	Плинтус коннелюрный профиль	м	50,5	1 833	92 567
16	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м²**	**6,018**	**8 646**	**52 032**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
16.1		затраты на труд рабочих			7 384	44 437
		в том числе оплата труда рабочих			*3 829*	*23 043*
16.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,8884137	5 633	44 435
16.2		машины и механизмы			342	2 058
		в том числе оплата труда машинистов			*117*	*704*
16.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,2746991	19	24
16.2.2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0161764	7 042	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0161764*	*2 812*	*45*
16.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3858068	25	10
16.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0161764	14 624	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0161764*	*4 797*	*78*
16.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1722785	9 465	1 631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1722785*	*3 359*	*579*
16.2.6	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,3299982	128	42
16.3		материалы, изделия и конструкции			920	5 537
16.3.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,006018	90 930	547
16.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,042126	861	36
16.3.3	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,312936	1 086	340
16.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,44432	3 196	4 616
17	**272-302-0103-0005** *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	**Блок дверной деревянный внутренний ГОСТ 6629-88 ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9// Д1 дверь глухая, скрытого монтажа (прим.)**	**$м^2$**	**6**	**26 363**	**158 178**
18	**Прайс**	**Электромонтажные работы и материалы**	**комплект**	**1**	**2 500 000**	**2 500 000**
		Мебель				
19	**Прайс**	**Объемные световые буквы и логотип тип-1**	**комплект**	**1**	**548 000**	**548 000**
20	**Прайс**	**Стол, тумба-1 (Фасады МДФ пленка, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка)**	**комплект**	**1**	**1 439 224,14**	**1 439 224**
21	**Прайс**	**Трибуна (Фасады МДФ пленка, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка)**	**шт**	**1**	**287 844,83**	**287 845**
22	**Прайс**	**Кресло для конференц зала Кр1 HS -1202A**	**шт**	**42**	**294 482,76**	**12 368 276**
23	**Прайс**	**Кресло для подиума Кр2**	**шт**	**4**	**86 206,9**	**344 828**
	Раздел 2:	**Ресепшен-1**				**7 276 400**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			7 276 400
24	**Прайс**	**Ресепшен Reception (Фасады МДФ пленка+радиус, Фрезеровка рефленка + логотип, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка**	**комплект**	**1**	**5 159 482,76**	**5 159 483**
25	**Прайс**	**Световой потолок**	**комплект**	**1**	**842 241,38**	**842 241**
26	**Прайс**	**Объемные световые буквы и логотип тип-2**	**комплект**	**2**	**426 993,1**	**853 986**
27	**Прайс**	**Объемные световые буквы и логотип тип-3 (Reception)**	**комплект**	**2**	**210 344,83**	**420 690**
	Раздел 3:	**Пост охраны-1**				**6 679 310**
		из них:				
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			6 679 310
28	**Прайс**	**Стойка охраны Security (Фасады МДФ пленка+радиус, Фрезеровка рефленка + логотип, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка**	**комплект**	**4**	**1 575 000**	**6 300 000**
29	**Прайс**	**Объемные световые буквы и логотип тип-4 (Security)**	**комплект**	**2**	**189 655,17**	**379 310**

Составил _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-01

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	Прайс	Электромонтажные работы и материалы	комплект	1	2 500 000	2 500 000
2	273-302-0206-0017 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Плитка напольная модульная виниловая, толщиной 2,5 мм, класс 23, 33	м²	108,6402	16 319	1 772 899
3	Прайс	Панели бамбуковые декоративные 1220х3000 (Бабумбуковая панель, дерево - 18 шт, бамбуковая панель, латунь - 2шт, профиль завершающий -22 хлыста, профиль соединяющий - 25 хлыст, клей монтажный)	комплект	1	1 442 460	1 442 460
4	235-201-0305 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	202,369	799	161 693
5	272-302-0103-0005 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Блок дверной деревянный внутренний ГОСТ 6629-88 ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9// Д1 дверь глухая, скрытого монтажа (прим.)	м²	6	26 363	158 178
6	233-204-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Плинтус коннелюрный профиль	м	50,5	1 833	92 567
7	222-529-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	358,017597	222	79 480
8	232-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	96,5007	546	52 689
9	222-531-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	287,6283	54	15 532
10	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0646461	218 283	14 111
11	222-530-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	132,1029	96	12 682

1	2	3	4	5	6	7
12	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	128,73006	84	10 813
13	222-530-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Тяга подвеса 500	шт.	132,1029	80	10 568
14	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,255446	4 057	5 093
15	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,44432	3 196	4 616
16	232-504-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	39,72456	112	4 449
17	232-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	64,983384	68	4 419
18	217-106-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,070549	1 855	3 841
19	235-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	2,6	1 173	3 050
20	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,0580185	1 186	2 441
21	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,96173	187	2 050
22	232-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Лента армирующая бумажная	м	101,475639	17	1 725
23	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,355539	1 103	1 495
24	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,34225	398	932
25	217-106-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,37476	1 674	627
26	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,15295	116	598
27	215-203-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,006018	90 930	547
28	217-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,312936	1 086	340

1	2	3	4	5	6	7
29	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,042126	861	36
30	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2026*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,074952	425	32
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 359 661**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	Прайс	Кресло для конференц зала Кр1 HS -1202A	шт	42	294 482,76	12 368 276
2	Прайс	Стойка охраны Security (Фасады МДФ пленка+радиус, Фрезеровка рефленка + логотип, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка	комплект	4	1 575 000	6 300 000
3	Прайс	Ресепшен Reception (Фасады МДФ пленка+радиус, Фрезеровка рефленка + логотип, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка	комплект	1	5 159 482,76	5 159 483
4	Прайс	Стол, тумба-1 (Фасады МДФ пленка, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка)	комплект	1	1 439 224,14	1 439 224
5	Прайс	Объемные световые буквы и логотип тип-2	комплект	2	426 993,1	853 986
6	Прайс	Световой потолок	комплект	1	842 241,38	842 241
7	Прайс	Объемные световые буквы и логотип тип-1	комплект	1	548 000	548 000
8	Прайс	Объемные световые буквы и логотип тип-3 (Reception)	комплект	2	210 344,83	420 690
9	Прайс	Объемные световые буквы и логотип тип-4 (Security)	комплект	2	189 655,17	379 310
10	Прайс	Кресло для подиума Кр2	шт	4	86 206,9	344 828
11	Прайс	Трибуна (Фасады МДФ пленка, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка)	шт	1	287 844,83	287 845
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**28 943 883**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**35 303 544**

Форма АВС В1

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете № 2-01-02-01

на Интерьерные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

№ п/п	Наименования разделов	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость, тенге					Норматив-ная трудо-емкость, чел.-ч	Средства на оплату труда, тенге	Показатели единичной стоимости, тенге	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Конференц зал			9 570 761	29 530	14 988 173		24 588 464	548	3 211 422		63,79
2	Ресепшен-1					7 276 400		7 276 400				18,88
3	Пост охраны-1					6 679 310		6 679 310				17,33
	ВСЕГО по смете			**9 570 761**	**29 530**	**28 943 883**		**38 544 174**	**548**	**3 211 422**		**100,00**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Д0 АВС

Наименование стройки "Национальный центр детской реабилитации", расположенного по адресу: г. Астана,ул. Туран 36

Наименование объекта Конференц зал, стойка регистратуры, стойка охраны

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Интерьерные решения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Конференц зал		
	Демонтажные работы		
1	**Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе**	**м²**	**102,900924**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,6387207
	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,8376958
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,209424
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,0942396
	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,235599
	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,1413594
2	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм**	**м²**	**104,92**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	110,4500394
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,7936787
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2669165
	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,1496145
3	**Устройство покрытия полов из готовых ковров на комнату на клее**	**м² покрытия**	**104,92**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	50,3618014
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,3736831
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,533833
4	**Разборка подиума**	**м²**	**22,506139**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	9,891178

1	2	3	4
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,2531671
5	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**5**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,381936
6	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**30**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,479968
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,011772
7	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж**	**шт.**	**10**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	4,507368
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3489744
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0005232
	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,7848
8	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	7,6922172
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,1557828
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,3111732
	Монтажные работы		
9	**Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на каркасе**	**м²**	**102,900924**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	48,2984009
	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,0471198
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,26178
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6177995
	Перфоратор электрический	маш.-ч	6,5444988
	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,9266993
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,0580185
	Панели бамбуковые декоративные 1220х3000 (Бабумбуковая панель, дерево - 18 шт, бамбуковая панель, латунь - 2шт, профиль завершающий -22 хлыста, профиль соединяющий - 25 хлыст, клей монтажный)	комплект	1
10	**Устройство конструкций гипсокартонных потолков на двухуровневом каркасе из оцинковынных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на анкерных подвесах**	**м² потолка**	**93,69**

1	2	3	4
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	120,7314824
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,3169162
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,188879
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,188879
	Ножницы электрические	маш.-ч	0,3399823
	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,2717855
	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	132,1029
	Тяга подвеса 500	шт.	132,1029
	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	287,6283
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м²	96,5007
	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	39,72456
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,018738
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	2,070549
	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	358,017597
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,37476
	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	64,983384
	Лента армирующая бумажная	м	101,475639
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,46845
11	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**93,69**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	49,028052
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0238347
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0119174
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0119174
	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,5362816
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	2,34225
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	128,73006
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,056214
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,96173
12	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**93,69**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	30,9851568

1	2	3	4
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0119174
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1191737
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0646461
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5,15295
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,290439
	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,786996
13	**Устройство покрытия полов из плиток поливинилхлоридных на мастике/кварц винилл**	**м² покрытия**	**106,51**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	58,2567096
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,1354807
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2032211
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	202,369
	Плитка напольная модульная виниловая, толщиной 2,5 мм, класс 23, 33	м²	108,6402
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,0651
14	**Устройство плинтусов из МДФ, ширина до 100 мм**	**м**	**50**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	6,4236
	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,4452
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,01272
	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	2,6
	Плинтус коннелюрный профиль	м	50,5
15	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**	**6,018**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,8884137
	Дрели электрические	маш.-ч	1,2746991
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0161764
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,3858068
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0161764
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1722785
	Фреза столярная	маш.-ч	0,3299982
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,006018
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,042126
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,312936

1	2	3	4
	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,44432
	Блок дверной деревянный внутренний ГОСТ 6629-88 ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9// Д1 дверь глухая, скрытого монтажа (прим.)	м²	6
	Электромонтажные работы и материалы	комплект	1
	Мебель		
	Объемные световые буквы и логотип тип-1	комплект	1
	Стол, тумба-1 (Фасады МДФ пленка, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка)	комплект	1
	Трибуна (Фасады МДФ пленка, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка)	шт	1
	Кресло для конференц зала Кр1 HS -1202A	шт	42
	Кресло для подиума Кр2	шт	4
	Ресепшен Reception (Фасады МДФ пленка+радиус, Фрезеровка рефленка + логотип, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка	комплект	1
	Световой потолок	комплект	1
	Объемные световые буквы и логотип тип-2	комплект	2
	Объемные световые буквы и логотип тип-3 (Reception)	комплект	2
	Стойка охраны Security (Фасады МДФ пленка+радиус, Фрезеровка рефленка + логотип, Корпус ЛДСП (Россия), Фурнитура Boyart, Led подсветка	комплект	4
	Объемные световые буквы и логотип тип-4 (Security)	комплект	2

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)