Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Еркінқала ауылдық округі әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Атырау қалалық қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17992942-1
Конкурстың атауы:	"Еркінқала ауылдық округі әкімі аппараты" ММ-і үшін мемлекеттік сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87976804-ОК1
Лоттың атауы	Апатты-қалпына келтіру жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	431212.300.000001
Жұмыстың атауы:	Апатты-қалпына келтіру жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	148047031.03
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	148047031.03
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Тапсырыс беруші шартты ҚР Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшесінде тіркегеннен кейін 10 ай ішінде

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	1. Жалпы ережелер Осы техникалық ерекшелік сумен жабдықтаудың инженерлік желілеріндегі авариялар мен зақымданулардың салдарын жоюға бағытталған авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындауға қойылатын талаптарды айқындайды, оның ішінде топырақ, монтаждау жұмыстарын, құбыржолдарды әртүрлі әдістермен төсеуді, құдықтар мен ілеспе жабдықты орнатуды қамтиды. 2. Орындалатын жұмыстардың көлемдері мен түрлері Мердігер ұсынылған көлемдерге толық сәйкес жұмыстардың келесі кешенін орындауға міндеттенеді: Шұңқырға қолмен беткейлерімен топырақ қазу, тереңдігі 2 м дейін, топырақ тобы 2 — көлемі: кемінде 3 746 м³. Топырақ тобы 2 шұңқырларды қалпына келтіру — көлемі: кемінде 3 180 м³. Ескерту сигналы таспасы «Теплосеть», «Канализация», «Водопровод» (150 м х 0,2 м) — ұзындығы: кемінде 18800 м. Диаметрі кемінде 160 мм полиэтилен құбырлардан құбыржол төсеу — ұзындығы: кемінде 2,8 км. Соның ішінде: Полиэтилен құбыр кемінде (160х6,1) — кемінде 2 996 м; Құйма полиэтилен иіні кемінде 90° (160 мм) — кемінде 10 дана. Диаметрі кемінде 150 мм шойын ысырманы/кері клапанды орнату — саны: кемінде 1 ысырма. Соның ішінде: Сыртқы бұрандалы фланецті ысырма, кемінде DN 150 — кемінде 1 дана; Фланец астындағы төлке кемінде (160 мм) — кемінде 1 дана; Дәнекерленетін жалпақ фланец кемінде (150 мм) — кемінде 2 дана; Құйма полиэтилен өтпесі кемінде (160х110 мм) — кемінде 2 дана. Диаметрі кемінде 110 мм полиэтилен құбырлардан құбыржолды қалпына келтіру — ұзындығы: кемінде 5,5 км. Соның ішінде: Полиэтилен құбыр кемінде (110х5) — кемінде 5 885 м; Иіндерді, бітеуіштерді, үштіктерді, өтпелерді және ойып қосу қамыттарын кемінде (110х2" / 160х2") қалпына келтіру — тапсырыс берушіге сәйкес. Диаметрі кемінде 75 мм полиэтилен құбырлардан құбыржолды қалпына келтіру — ұзындығы: кемінде 11,1 км. Соның ішінде: Полиэтилен құбыр кемінде (75х4,5) — кемінде 11 988 м; Ысырмалар кемінде DN 75, төлкелер, болттар, тығыздағыштар — ерекшелікке сәйкес. Ұзындығы кемінде 100 м, құбыр диаметрі кемінде 110 мм құбыржол төсеу — ұзындығы: кемінде 540 м. Құбыр диаметрі кемінде 225 мм құбыржол төсеу — ұзындығы: кемінде 128 м. Соның ішінде қалпына келтіру: ПЭ құбырлар (кемінде 225х13,4 — 128 м; кемінде 160х6,6 — 140 м; кемінде 110х4,5 — 400 м) — ерекшелікке сәйкес. Шұңқырларды қалпына келтіру — көлемі: кемінде 61,2 м³. Бекітпелері бар қол шұңқырларын қалпына келтіру, ені кемінде 2 м, тереңдігі кемінде 3 м — көлемі: кемінде 13,5 м³. Құдықтарды қалпына келтіру арқылы қол шұңқырларын қалпына келтіру. Жасанды тасты қалпына келтіру (еңбек шығындарын, дірілдеткіштерді, тақтайларды, бұрыштықтарды және арматураны ескере отырып) — көлемі: кемінде 11,2 м³. Сорғы жабдығын монтаждауды қалпына келтіру (Сорғы көлденең, консольді, электр жетекті) — массасы/саны: кемінде 0,2 т / 1 дана. Қоректендіру кабельдері мен күштік кабельдерді төсеуді қалпына келтіру — ұзындығы: кемінде 100 м. Таспалы іргетасты кірпіштен қабырға қалауды қалпына келтіру — көлемі: әрқайсысы кемінде 3 м³. Барлық жұмыстар белгіленген техникалық талаптарға сәйкес

	келетін сапалы полиэтилен құбырларды, фитингтерді, жалғағыш элементтерді, бекіту арматурасын және басқа да материалдарды қолдана отырып орындалуы тиіс. Шұңқырдың тереңдігі мен ені, құбыржолдардың диаметрлері, төсеу және қосу орындары Тапсырыс берушінің талабына сәйкес болуы тиіс. Полиэтилен құбырларды дәнекерлеу технологиялық режимдерді және өндірушінің талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен арнайы жабдық арқылы жүргізілуі тиіс.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Топырақ, монтаждау және дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде Мердігер қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті. Жұмыс жүргізілетін орындар қоршалып, ескерту белгілерімен және сигналдық таспалармен жабдықталуы тиіс. Құбыржолдарды кері көму басталғанға дейін монтаждау сапасына қажетті тексерулер мен гидравликалық сынақтар орындалуы керек. Барлық жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер су құбыры жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеруді, анықталған кемшіліктерді жоюды және жүйені пайдалануға беруді қамтамасыз етуге міндетті. Басынан аяғына дейінгі барлық жұмыс Тапсырыс берушінің техникалық талаптары мен ұсыныстарын ескере отырып, Тапсырыс берушімен келісе отырып орындалуы тиіс. Шарт жасалғаннан кейін Мердігер ұйым 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмысқа тартылған жұмысшылардың тізімін және қолданылатын техника туралы мәліметтерді ұсынуға, сондай-ақ олардың нақты бар екендігін тексеру мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Аппарат акима Еркинкалинского сельского округа"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Атырауский городской отдел финансов"
№ конкурса:	№ 17992942-1
Наименование конкурса:	Государственные закупки для ГУ "Аппарат акима Еркинкалинского сельского округа"
Номер лота:	№ 87976804-ОК1
Наименование лота:	Работы аварийно-восстановительные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	431212.300.000001
Наименование работы:	Работы аварийно-восстановительные
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	148047031.03
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	148047031.03
Срок выполнения работы:	В течение 10-х месяцев после регистрации договора Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов РК
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	1. Общие положения Настоящая техническая спецификация определяет требования к выполнению аварийно-восстановительныхработ, направленных на устранение последствий аварий и повреждений на инженерных сетях водоснабжения, включая почвенные, монтажные работы, прокладку трубопроводов различными методами, устройство колодцев и сопутствующего оборудования. 2.Объемы и виды выполняемых работ Подрядчик обязуется выполнитьследующий комплекс работ в полном соответствии спредоставленными объемами: Разработка вручную почвы в шурф соткосами, глубина до 2 м, группа почвы 2 — объем: не менее 3 746 м³.Восстановить шурфов группа почвы 2 — объем: неменее 3 180 м³. Лента сигнальная предостерегающая «Теплосеть»,«Канализация», «Водопровод» (150 м х 0,2 м) — длина: не менее 18800 м. Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр неменее 160 мм — протяженность: не менее 2,8 км. В том числе: Трубаполиэтиленовая не менее (160х6,1) — не менее 2 996 м; Отвод полиэтиленовыйлитой не менее 90° (160 мм) — не менее 10 шт. Установка задвижки/клапанаобратного чугунного, диаметр не менее 150 мм — количество: не менее 1 задвижка. В том числе: Задвижка фланцевая с наружным винтом, не менее DN 150 — не менее 1 шт.; Втулка под фланец не менее (160 мм) — неменее 1 шт.; Фланец плоский приварной не менее (150 мм) — не менее 2 шт.;Переход полиэтиленовый литой не менее (160х110 мм) — не менее 2 шт. Восстановление трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр не менее 110 мм — протяженность: не менее 5,5 км. В том числе: Труба полиэтиленовая не менее (110х5) — не менее 5 885 м; Восстановить Отводы, заглушки, тройники, переходы и хомуты врезные не менее (110х2" / 160х2") — согласно заказчиком. Восстановление трубопровода из полиэтиленовых труб,диаметр не менее 75 мм — протяженность: не менее 11,1 км. В томчисле: Труба полиэтиленовая не менее (75х4,5) — не менее 11 988 м; Задвижки не менее DN 75, втулки, болты, прокладки — согласно спецификации. Прокладка трубопровода, длина не менее 100 м, диаметр трубы не менее 110 мм —длина: не менее 540 м. Прокладка трубопровода, диаметр трубы не менее 225мм — длина: не менее 128 м. В том числе восстановить: Трубы ПЭ (не менее 225х13,4 — 128м; не менее 160х6,6 — 140 м; не менее 110х4,5 — 400 м) — согласно спецификации. Восстановление шурфов — объем: не менее 61,2 м³. Восстановление ручных шурфов с креплениями, ширина не менее 2 м, глубина не менее 3 м — объем: не менее 13,5 м³. Восстановление ручных шурфов с помощью восстановления колодцев. Восстановить искуственный камень (с учетом затрат труда, вибраторов, досок, уголков и арматуры) — объем: не менее 11,2 м³. Восстановить монтаж насосного оборудования (Насос горизонтальный, консольный, электропривод) — масса/количество: не менее 0,2 т / 1 шт. Восстановить прокладку кабелей питания и силовых кабелей — длина: не менее 100 м. Восстановить основание ленточных кирпичная кладка стен — объем: не менее 3 м³ каждого. Все работы должны выполняться с применением качественных полиэтиленовых труб,

	фитингов, соединительных элементов, запорной арматуры и других материалов, соответствующих установленным техническим требованиям. Глубина и ширина шурф, диаметры трубопроводов, места прокладки и подключения должны соответствовать с требованием Заказчиком. Сварка полиэтиленовых труб должна производиться специализированным оборудованием квалифицированными специалистами с соблюдением технологических режимов и требований производителя.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	При производстве почвенных, монтажных и сварочных работ Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Места проведения работ должны быть ограждены, оборудованы предупреждающими знаками и сигнальными лентами. До начала обратной засыпки трубопроводов должны быть выполнены необходимые проверки качества монтажа и гидравлические испытания. После завершения всех работ Подрядчик обязан обеспечить проверку работоспособности водопроводной системы, устранение выявленных недостатков и ввод системы в эксплуатацию. Все работы от начала до завершения должны выполняться по согласованию с Заказчиком, с учетом технических требований и предложений Заказчика. После заключения договора Подрядная организация обязана в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Заказчику список задействованных рабочих и сведения о применяемой технике, а также обеспечить возможность проверки их фактического наличия.