РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ИП «Сансызбаева»

Сметная документация

Текущий ремонт (Администрация) здания
АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

2026 г.

Форма 1

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 19 002,186 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 620,991 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт (Администрация) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	без_шифра	Текущий ремонт здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"	15 704,338			15 704,338
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**15 704,338**			**15 704,338**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**15 704,338**			**15 704,338**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**15 704,338**			**15 704,338**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 0%				
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**15 704,338**			**15 704,338**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	15 704,338			15 704,338
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	16 381,195			16 381,195
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**16 381,195**			**16 381,195**
6		- в том числе на 2026 г.	16 381,195			16 381,195
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	16 381,195			16 381,195
7		- в том числе затраты по части II	16 381,195			16 381,195
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				2 620,991
		Итого налог на добавленную стоимость			2 620,991	2 620,991
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**16 381,195**		**2 620,991**	**19 002,186**

Директор ИП «Сансызбаева» У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Текущий ремонт (Администрация) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на НЦАГиП
(наименование работ и затрат)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость	15 704,338	тыс. тенге
Средства на оплату труда	11 528,704	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,939	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО по смете:				**15 704 338**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 470 669
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 965 824*
		машины и механизмы	тенге			301 337
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*58 035*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 879 697
		перевозки	тенге			52 635
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 939		
	Раздел 1:	**Администрация 1 этаж по кругу**				**8 294 662**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 693 382
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 449 595*
		машины и механизмы	тенге			97 904

		из них:				
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28 920*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 503 376
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	845		
1	**1217-0101-0703** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Демонтаж софитов**	**шт.**	**10**	**301**	**3 010**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			301	3 010
		в том числе оплата труда рабочих			*155*	*1 550*
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,66992	4 495	3 011
2	**1206-0102-1001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Демонтаж стеклянных дверей в переходах здания**	**м²**	**36**	**4 028**	**145 008**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			4 020	144 720
		в том числе оплата труда рабочих			*2 085*	*75 060*
2.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,627424	4 885	144 730
2.2		машины и механизмы			8	288
2.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,94956	46	182
2.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,556512	22	78
2.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,976688	22	43
3	**1206-0101-1001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**26,46**	**1 795**	**47 496**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 795	47 496
		в том числе оплата труда рабочих			*923*	*24 423*
3.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,1756693	4 668	47 500
4	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14**	**5 245**	**73 430**

		из них:				
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			4 839	67 746
		в том числе оплата труда рабочих			*2 488*	*34 832*
4.1.1	009-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,250852	4 754	67 749
4.2		машины и механизмы			406	5 684
		в том числе оплата труда машинистов			*139*	*1 946*
4.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,589148	9 474	5 582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,589148*	*3 299*	*1 944*
4.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,176812	85	100
5	**1206-0102-0902** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Блоки дверные внутренние однопольные. Установка**	**м²**	**26,46**	**8 336**	**220 570**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			4 335	114 704
		в том числе оплата труда рабочих			*2 248*	*59 482*
5.1.1	002-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,6820941	5 057	114 703
5.2		машины и механизмы			318	8 414
		в том числе оплата труда машинистов			*109*	*2 884*
5.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,1779992	21	25
5.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	2,9029266	46	134
5.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2,6140363	22	58
5.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8722804	9 293	8 106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,8722804*	*3 299*	*2 878*
5.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,2392917	22	115
5.3		материалы, изделия и конструкции			3 683	97 452
5.3.1	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	164,052	191	31 334
5.3.2	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	112,16394	121	13 572
5.3.3	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	112,16394	259	29 050
5.3.4	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,35588	3 196	23 509

		из них:				
6	**223-201-0402** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**26,46**	**45 631**	**1 207 396**
7	**223-504-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Фурнитура дверная (ручка+замок+2 петли)**	**комплект**	**14**	**6 778**	**94 892**
8	**1211-0101-0701** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Штукатурка откосов дверного, толщина до 15см**	**м²**	**10,71**	**2 477**	**26 528**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 547	16 568
		в том числе оплата труда рабочих			*795*	*8 514*
8.1.1	009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,8608552	5 791	16 567
8.2		материалы, изделия и конструкции			930	9 960
8.2.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,47124	21 134	9 959
8.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,037485	36	1
9	**1146-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Разборка стены кирпичной**	**м³**	**5,88**	**43 230**	**254 193**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			31 252	183 762
		в том числе оплата труда рабочих			*16 105*	*94 697*
9.1.1	006-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32,38704	5 674	183 764
9.2		машины и механизмы			11 978	70 431
		в том числе оплата труда машинистов			*4 097*	*24 090*
9.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	7,30296	9 474	69 188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*7,30296*	*3 299*	*24 092*
9.2.2	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	14,60592	85	1 242
10	**1115-0701-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44*	**Демонтаж настенных зеркал с поверхностей колонн в фойе здания**	**м²**	**1,68**	**852**	**1 432**

		из них:				
	Кзтр и Кэм=1,04					
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			851	1 430
		в том числе оплата труда рабочих			*445*	*748*
10.1.1	003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2952768	4 840	1 429
10.2		машины и механизмы			1	2
10.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,034944	22	1
10.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08736	22	2
11	**1115-0101-0108** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка колонны по бетонной поверхности плиткой на металлическом каркасе толщина 50 мм**	**м² поверхности облицовки**	**24**	**31 150**	**747 600**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			12 880	309 120
		в том числе оплата труда рабочих			*6 743*	*161 832*
11.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,4096	5 480	309 125
11.2		машины и механизмы			47	1 128
11.2.1	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	5,26656	46	242
11.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,625792	324	851
11.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,723136	22	60
11.3		материалы, изделия и конструкции			18 223	437 352
11.3.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00216	289 955	626
11.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0216	36	1
11.3.3	273-201-0102-0050	Керамогранитная плитка матовая, размерами 80х160 см	м²	24,36	17 928	436 726
11.3.4	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0984		
12	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Демонтаж старого напольного покрытия из плитки с подготовкой основания**	**м²**	**67,7**	**4 148**	**280 820**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			3 978	269 311
		в том числе оплата труда рабочих			*2 045*	*138 447*
12.1.1	009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	50,1401094	5 371	269 303
12.2		машины и механизмы			170	11 509
12.2.1	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	502,334	22	11 051

		из них:				
12.2.2	D343-501-0101 ВНЦ РК 9.2.1-004-2025	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,5881	132	474
13	**1111-0213-0116** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий полов из гранитных плит на цементном растворе, количество плит на 1 м² до 3 штук**	**м² покрытия**	**67,7**	**30 023**	**2 032 557**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			12 179	824 518
		в том числе оплата труда рабочих			*6 375*	*431 588*
13.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	156,30576	5 275	824 513
13.2		материалы, изделия и конструкции			17 844	1 208 039
13.2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	1,6925	23 971	40 571
13.2.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,60645	36	94
13.2.3	231-201-0605	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	м²	69,054	16 906	1 167 427
14	**1212-0104-0504** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Потолок. Очистка от старой краски и побелки**	**м²**	**67,7**	**1 225**	**82 933**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			1 225	82 933
		в том числе оплата труда рабочих			*630*	*42 651*
14.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	18,442834	4 495	82 901
15	**1115-0301-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза**	**м² отделываемой поверхности**	**67,7**	**3 831**	**259 359**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			3 450	233 565
		в том числе оплата труда рабочих			*1 806*	*122 266*
15.1.1	003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,9285832	5 999	233 533
15.2		машины и механизмы			3	203
15.2.1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,9645896	196	189
15.3		материалы, изделия и конструкции			378	25 591

		из них:				
15.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,6925	398	674
15.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	279,1271	84	23 447
15.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,08801	350	31
15.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	7,9209	187	1 481
16	**1115-0302-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**67,7**	**3 150**	**213 255**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			2 898	196 195
		в том числе оплата труда рабочих			*1 517*	*102 701*
16.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	34,49992	5 687	196 201
16.2		материалы, изделия и конструкции			252	17 060
16.2.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,046713	218 283	10 197
16.2.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	37,235	116	4 319
16.2.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,20987	1 103	231
16.2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,56868	4 057	2 307
17	**1115-0701-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Облицовка стены с проемом дверным листами гипсокартонными на клее**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**244,8**	**4 676**	**1 144 685**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			3 436	841 133
		в том числе оплата труда рабочих			*1 799*	*440 395*
17.1.1	003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	150,591168	5 586	841 202
17.2		материалы, изделия и конструкции			1 240	303 552
17.2.1	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	274,176	654	179 311
17.2.2	232-502-0109	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	810,19008	127	102 894
17.2.3	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	85,60656	112	9 588

		из них:				
17.2.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,29376	350	103
17.2.5	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40,29408	187	7 535
17.2.6	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	256,20768	17	4 356
18	**1115-0301-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**244,8**	**1 596**	**390 701**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			1 448	354 470
		в том числе оплата труда рабочих			*758*	*185 558*
18.1.1	003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60,1091712	5 896	354 404
18.2		машины и механизмы			1	245
18.2.1	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	1,145664	196	225
18.3		материалы, изделия и конструкции			147	35 986
18.3.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	6,12	398	2 436
18.3.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	336,3552	84	28 254
18.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,14688	350	51
18.3.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	28,6416	187	5 356
19	**1115-0302-0107** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**244,8**	**4 366**	**1 068 797**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			4 096	1 002 701
		в том числе оплата труда рабочих			*2 144*	*524 851*
19.1.1	003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	159,12	6 302	1 002 774
19.2		материалы, изделия и конструкции			270	66 096
19.2.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,154224	218 283	33 664
19.2.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	193,392	116	22 433
19.2.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,88128	1 103	972
19.2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	2,15424	4 057	8 740

		из них:				
	Раздел 2:	**Переходы к конференц-залу**				**7 203 861**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6 624 107
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 437 479*
		машины и механизмы	тенге			203 433
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29 115*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			376 321
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 060		
		Полный демонтаж двух существующих контуров остекления и монтаж единого теплого стоечно-ригельного фасада по центральной оси проема				
20	**1109-0108-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Демонтаж наружного контура перехода без сохранения материалов**	**т конструкций**	**1,2**	**1 675 975**	**2 011 170**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			1 648 771	1 978 525
		в том числе оплата труда рабочих			*855 101*	*1 026 121*
20.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	311,04	6 361	1 978 525
20.2		машины и механизмы			27 204	32 645
		в том числе оплата труда машинистов			*962*	*1 154*
20.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48,6	593	28 820
20.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,2208	21	131
20.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,1104	55	171
20.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,34992	9 293	3 252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,34992*	*3 299*	*1 154*
20.2.5	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,90304	93	270
21	**1109-0108-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Демонтаж (аккуратная разборка) внутреннего стоечно-ригельного витража с сохранением элементов для последующего монтажа**	**т конструкций**	**1,2**	**1 675 975**	**2 011 170**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			1 648 771	1 978 525
		в том числе оплата труда рабочих			*855 101*	*1 026 121*
21.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	311,04	6 361	1 978 525

		из них:				
21.2		машины и механизмы			27 204	32 645
		в том числе оплата труда машинистов			*962*	*1 154*
21.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48,6	593	28 820
21.2.2	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,2208	21	131
21.2.3	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,1104	55	171
21.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,34992	9 293	3 252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,34992*	*3 299*	*1 154*
21.2.5	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,90304	93	270
22	**1109-0108-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Монтаж витража на новое проектное положение по центральной оси**	**т конструкций**	**1,2**	**1 785 777**	**2 142 932**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			1 648 771	1 978 525
		в том числе оплата труда рабочих			*855 101*	*1 026 121*
22.1.1	002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	311,04	6 361	1 978 525
22.2		машины и механизмы			115 066	138 079
		в том числе оплата труда машинистов			*22 339*	*26 807*
22.2.1	314-504-0103	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	6,50592	16 206	105 435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*6,50592*	*3 943*	*25 653*
22.2.2	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	48,6	593	28 820
22.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,2208	21	131
22.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	3,1104	55	171
22.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,34992	9 293	3 252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,34992*	*3 299*	*1 154*
22.2.6	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,90304	93	270
22.3		материалы, изделия и конструкции			21 940	26 328
22.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02244	10 602	238
22.3.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,001236	114 170	141
22.3.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,34	543	1 271
22.3.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,72	242	174

		из них:				
22.3.5	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,036	289 955	10 438
22.3.6	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000372	789 006	294
22.3.7	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00072	1 068 179	769
22.3.8	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,036	2 146	77
22.3.9	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,012	861	10
22.3.10	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0204	625 144	12 753
22.3.11	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00012	1 352 536	162
23	**217-102-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,003**	**2 358 157**	**7 074**
24	**1115-0301-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Герметизация стыков и примыканий витражей к стенам здания**	**м**	**64**	**604**	**38 656**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			595	38 080
		в том числе оплата труда рабочих			*311*	*19 904*
24.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,215104	5 275	38 060
24.2		машины и механизмы			1	64
24.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006656	9 293	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,006656*	*3 299*	*22*
24.3		материалы, изделия и конструкции			8	512
24.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00048	762 834	366
24.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,128	1 103	141
25	**235-202-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый**	**кг**	**17**	**3 574**	**60 758**
26	**1108-0102-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Кладка защитных парапетов из пеноблоков высотой 1,5 м вдоль остекления переходов на 1,2,3 этажах**	**м³ кладки**	**5,4**	**48 004**	**259 222**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			47 724	257 710
		в том числе оплата труда рабочих			*24 747*	*133 634*
26.1.1	002-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,888904	5 741	257 707

		из них:				
26.2		материалы, изделия и конструкции			280	1 512
26.2.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	349 380	1 509
27	**273-601-0408-0010** *ПрСЦ 07.2026 № 1-2*	**Клей монтажный однокомпонентный полиуретановый пено-клей, для наружной и внутренней кладки блоков из ячеистого бетона, силикатных и керамических блоков, 870 мл**	**шт.**	**6**	**3 107**	**18 642**
28	**213-301-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (пеноблок)**	**м³**	**5,6**	**33 803**	**189 297**
29	**1115-0202-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Оштукатуривание внутренних поверхностей защитных парапетов из пеноблоков, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**54**	**4 150**	**224 100**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			3 310	178 740
		в том числе оплата труда рабочих			*1 733*	*93 582*
29.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	31,432752	5 687	178 758
29.2		материалы, изделия и конструкции			840	45 360
29.2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,216	350	76
29.2.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,318	187	1 181
29.2.3	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	604,692	73	44 143
30	**1115-0301-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Шпатлевание внутренних поверхностей защитных парапетов из пеноблоков под окраску за 2 раза**	**м² отделываемой поверхности**	**54**	**1 919**	**103 626**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			1 656	89 424
		в том числе оплата труда рабочих			*867*	*46 818*
30.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,438384	5 792	89 419
30.2		материалы, изделия и конструкции			263	14 202
30.2.1	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	1,35	398	537
30.2.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	148,446	84	12 469
30.2.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,0432	350	15

		из них:				
30.2.4	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,318	187	1 181
31	**1115-0302-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**54**	**2 541**	**137 214**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			2 307	124 578
		в том числе оплата труда рабочих			*1 207*	*65 178*
31.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	21,9024	5 687	124 559
31.2		материалы, изделия и конструкции			234	12 636
31.2.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03402	218 283	7 426
31.2.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	27,54	116	3 195
31.2.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1674	1 103	185
31.2.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,4536	4 057	1 840
	Раздел 3:	**Очистка помещений и вывоз строительного мусора**				**205 815**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			153 180
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*78 750*
		перевозки	тенге			52 635
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	34		
32	**1219-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Очистка помещений от строительного мусора**	**т**	**15**	**10 212**	**153 180**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			10 212	153 180
		в том числе оплата труда рабочих			*5 250*	*78 750*
32.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	34,07688	4 495	153 176
33	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**15**	**1 549**	**23 235**

		из них:				
34	**411-101-0110** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**150**	**196**	**29 400**

Составил У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Текущий ремонт (Администрация) здания АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на НЦАГиП

Наименование объекта -

Основание: дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах 2026 г. тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	002-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	933,12	6 361	5 935 576,32
2	003-0140 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	159,12	6 302	1 002 774,24
3	003-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	163,520864	5 275	862 572,56
4	003-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	150,591168	5 586	841 202,26
5	003-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	87,835072	5 687	499 518,05
6	003-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	60,1091712	5 896	354 403,67
7	003-0132 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	56,4096	5 480	309 124,61

1	2	3	4	5	6	7
8	009-0130 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	50,1401094	5 371	269 302,53
9	002-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	44,888904	5 741	257 707,2
10	009-0120 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	53,189634	4 495	239 087,4
11	003-0137 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	38,9285832	5 999	233 532,57
12	006-0133 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	32,38704	5 674	183 764,06
13	002-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	29,627424	4 885	144 729,97
14	002-0127 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	22,6820941	5 057	114 703,35
15	003-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	15,438384	5 792	89 419,12
16	009-0123 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	14,250852	4 754	67 748,55
17	009-0122 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	10,1756693	4 668	47 500,02
18	009-0134 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,8608552	5 791	16 567,21
19	003-0125 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,2952768	4 840	1 429,14

1	2	3	4	5	6	7
20	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16,3267244	3 554,6	(58035)
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (ПО СМЕТЕ)	**тенге**			**11 470 669**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 941,8974**		
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 63,6636% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	314-504-0103 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	6,50592	16 206	105 434,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,50592	3 943	25 652,84
2	315-103-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	145,8	593	86 459,4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 24,8059% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
3	315-102-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	7,892108	9 474	74 769,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	7,892108	3 299	26 036,06
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 11,5305% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
4	331-101-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,9286964	9 293	17 923,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,9286964	3 299	6 362,77
5	343-302-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Перфоратор электрический	маш.-ч	512,3604757	22	11 271,93
6	343-401-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	15,782732	85	1 341,53
7	315-103-0501 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,625792	324	850,76

1	2	3	4	5	6	7
8	315-202-0501 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	8,70912	93	809,95
9	343-202-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	12,1190466	46	557,48
10	343-202-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	9,3312	55	513,22
11	D343-501-0101 ВНЦ РК 9.2.1-004-2025	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,5881	132	473,63
12	343-302-0201 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Дрели электрические	маш.-ч	19,8403992	21	416,65
13	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	2,1102536	196	413,61
14	343-302-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,2054923	22	136,52
15	313-401-0302 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,9674496	48	46,44
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**301 419**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**58 035**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,3433% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
1	223-201-0402 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	26,46	45 631	1 207 396,26
2	231-201-0605 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами	м²	69,054	16 906	1 167 426,92

1	2	3	4	5	6	7
3	273-201-0102-0050 *ПрСЦ 07.2026 № 1-2*	Керамогранитная плитка матовая, размерами 80х160 см	м²	24,36	17 928	436 726,08
4	213-301-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (пеноблок)	м³	5,6	33 803	189 296,8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,3987% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
5	232-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	274,176	654	179 311,1
6	232-502-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для монтажа гипсокартонных листов	кг	810,19008	127	102 894,14
7	223-504-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фурнитура дверная (ручка+замок+2 петли)	комплект	14	6 778	94 892
8	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	763,9283	84	64 169,98
9	235-202-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый	кг	17	3 574	60 758
10	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,234957	218 283	51 287,12
11	232-503-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	604,692	73	44 142,52
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,258% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
12	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	1,6925	23 971	40 570,92
13	217-101-0304 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	164,052	191	31 333,93

1	2	3	4	5	6	7
14	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	258,167	116	29 947,37
15	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	112,16394	259	29 050,46
16	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,35588	3 196	23 509,39
17	273-601-0408-0010 *ПрСЦ 07.2026 № 1-2*	Клей монтажный однокомпонентный полиуретановый пено-клей, для наружной и внутренней кладки блоков из ячеистого бетона, силикатных и керамических блоков, 870 мл	шт.	6	3 107	18 642
18	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	89,49258	187	16 735,11
19	223-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая диффузионная	м	112,16394	121	13 571,84
20	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	3,17652	4 057	12 887,14
21	214-405-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0204	625 144	12 752,94
22	261-107-0576 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=4 мм, Э46 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,03816	289 955	11 064,68
23	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,47124	21 134	9 959,19
24	232-504-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	85,60656	112	9 587,93
25	217-102-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,003	2 358 157	7 074,47

1	2	3	4	5	6	7
26	232-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента армирующая бумажная	м	256,20768	17	4 355,53
27	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	9,1625	398	3 646,68
28	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,38655	1 103	1 529,36
29	214-210-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00432	349 380	1 509,32
30	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	2,34	543	1 270,62
31	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00072	1 068 179	769,09
32	236-104-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00048	762 834	366,16
33	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000372	789 006	293,51
34	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,78785	350	275,75
35	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02244	10 602	237,91
36	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,72	242	174,24
37	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00012	1 352 536	162,3

1	2	3	4	5	6	7
38	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,001236	114 170	141,11
39	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	2,665535	36	95,96
40	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,036	2 146	77,26
41	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,012	861	10,33
42	222-509-1000 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,0984	0	-
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**3 879 903**
		Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**1 941,8974**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ (по смете)	**тенге**			**15 704 338**
		Накладные расходы (по смете)	**тенге**			**0**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**15 704 338**
		Сметная прибыль (по смете)	**тенге**			**0**

Составил У.Сансызбаева

Д0 АВС

Наименование стройки: Текущий ремонт (Администрация) здания
АО "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии"

Наименование объекта:

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на НЦАГиП

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Администрация 1 этаж по кругу			
1	**Демонтаж софитов**	**шт.**	**10**
2	**Демонтаж стеклянных дверей в переходах здания**	**м²**	**36**
3	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**26,46**
4	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**14**
5	**Блоки дверные внутренние однопольные. Установка**	**м²**	**26,46**
6	**Штукатурка откосов дверного, толщина до 15см**	**м²**	**10,71**
7	**Разборка стены кирпичной**	**м³**	**5,88**
8	**Демонтаж настенных зеркал с поверхностей колонн в фойе здания**	**м²**	**1,68**
9	**Облицовка колонны по бетонной поверхности плиткой на металлическом каркасе толщина 50 мм**	**м² поверхности облицовки**	**24**
10	**Демонтаж старого напольного покрытия из плитки с подготовкой основания**	**м²**	**67,7**
11	**Устройство покрытий полов из гранитных плит на цементном растворе, количество плит на 1 м² до 3 штук**	**м² покрытия**	**67,7**
12	**Потолок. Очистка от старой краски и побелки**	**м²**	**67,7**
13	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности бетонного потолка за два раза**	**м² отделываемой поверхности**	**67,7**
14	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**67,7**
15	**Облицовка стены с проемом дверным листами гипсокартонными на клее**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**244,8**
16	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**	**м² отделываемой поверхности**	**244,8**
17	**Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**244,8**
Раздел 2: Переходы к конференц-залу			

1	2	3	4
	Полный демонтаж двух существующих контуров остекления и монтаж единого теплого стоечно-ригельного фасада по центральной оси проема		
18	**Демонтаж наружного контура перехода без сохранения материалов**	**т конструкций**	**1,2**
19	**Демонтаж (аккуратная разборка) внутреннего стоечно-ригельного витража с сохранением элементов для последующего монтажа**	**т конструкций**	**1,2**
20	**Монтаж витража на новое проектное положение по центральной оси**	**т конструкций**	**1,2**
21	**Герметизация стыков и примыканий витражей к стенам здания**	**м**	**64**
22	**Кладка защитных парапетов из пеноблоков высотой 1,5 м вдоль остекления переходов на 1,2,3 этажах**	**м³ кладки**	**5,4**
23	**Оштукатуривание внутренних поверхностей защитных парапетов из пеноблоков, толщина до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**54**
24	**Шпатлевание внутренних поверхностей защитных парапетов из пеноблоков под окраску за 2 раза**	**м² отделываемой поверхности**	**54**
25	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**54**
	Раздел 3: Очистка помещений и вывоз строительного мусора		
26	**Очистка помещений от строительного мусора**	**т**	**15**
27	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	15
28	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	150

Составил У.Сансызбаева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)