



Наименование стройки Здание ГУ "Аппарат акимата Карагандинской области" по адресу: г.Караганда, улица Алиханова, 13.

Наименование объекта Здание ГУ "Аппарат акимата Карагандинской области" по адресу: г.Караганда, улица Алиханова, 13.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на

Ремонтные работы отдельных помещений здания.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1: Кабинет 1			
	Полы		
1	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	16
2	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м ²	16
3	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	14
4	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м ² покрытия	16
5	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м ² покрытия	16
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	14
	Стены		
7	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м ²	10
8	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяемой поверхности	10
9	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	10
	Потолки		
10	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м ²	16
11	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	14,4
12	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяемой поверхности	16
13	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	16
14	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	14,4
Раздел 2: Кабинет 11			
	Полы		
15	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	16,3
16	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м ²	16,3
17	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	17
18	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м ² покрытия	16,3
19	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м ² покрытия	16,3
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	17
	Стены		
21	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м ²	44
22	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяемой поверхности	44
23	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	44
	Потолки		
24	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м ²	16,3
25	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	16,3

1	2	3	4
26	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделяваемой поверхности	16,3
27	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	16,3
28	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	17
Раздел 3: Кабинет 12			
	Полы		
29	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	15
30	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м²	15
31	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	15,5
32	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м² покрытия	15
33	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м² покрытия	15
34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	15,5
	Стены		
35	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м²	42
36	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделяваемой поверхности	42
37	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	42
	Потолки		
38	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м²	15
39	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	15,5
40	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделяваемой поверхности	15
41	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	15
42	Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм	1 м карниза (галтели)	15,5
43	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,5
Раздел 4: Кабинет 617			
44	Полы из ламината. Разборка покрытия	м²	69,53
45	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м²	69,53
46	Плинтусы. Разборка	м	69,4
47	Пороги дверные. Снятие	м	4,3
48	Демонтаж вентиляционной решетки	решетка	5
49	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м² оклеенной поверхности	50,26
50	Демонтаж галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	110,6
51	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	5
52	Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного/двери д-1,д-2,д-3,д-8,д-9,д-10,д-11,д-12/	м²	10,05
53	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	10,05
54	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м² отделяваемой поверхности	126,75
55	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	126,75
56	Огрунтовка поверхностей	м²	69,53
57	Улучшенная покраска водоземлюсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	69,53
58	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м² покрытия	69,53
59	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом/класс истираемости AC5, 33 класс/	м² покрытия	69,53
60	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	69,4
61	Устройство дверных порогов деревянных	м	4,3
62	Покрытие порогов лаком за 2 раза	м² отделяваемой поверхности	0,43
63	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,5
Раздел 5: Цоколь			
	Полы		
64	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	131,65
65	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м²	131,65
66	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	16,78
67	Плинтусы из ПВХ. Разборка	м	122,56
68	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м² покрытия	131,65
69	Устройство покрытия полов из линолеума на клею	м² покрытия	131,65
70	Устройство дверных порогов деревянных	м	8,7
71	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клею из сухих смесей/в помещениях с/у/	м² покрытия	16,78
72	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	122,56
	Стены, двери		

1	2	3	4
73	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены до чистого основания	м²	296,46
74	Облицовка стен из плит керамических. Разборка	м² облицовки	50,212
75	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см²	м борозд	45
76	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м²	296,46
77	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	271,95
78	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию /в с/у/	м² поверхности облицовки	50,21
79	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
80	Полотна дверные. Снятие	м²	2,52
81	Устройство конструкций деревянных дверных блоков наружных площадью до 3 м² в каменных стенах	м²	2,52
	Потолки		
82	Демонтаж подвесного потолка типа "армстронг"	м²	57,22
83	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м²	16,78
84	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м² облицовки	72,26
85	Демонтаж молдинга из ПВХ	м	66,44
86	Устройство конструкций гипсокартонных потолков с обшивкой инженерных коммуникаций	м² потолка	72,26
87	Устройство люков для обслуживания инженерных сетей проложенных под потолком.	м²	5,76
88	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер: 600х600 мм/только коридор и фойе/	м²	146,72
	Инженерно-сантехническое оборудование		
89	Демонтаж датчиков АПС	шт.	8
90	Датчики АПС. Монтаж оборудования	шт.	8
91	Демонтаж камер видеонаблюдения	камера	8
92	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8
93	Светильники. Демонтаж	шт.	18
94	Душевые поддоны. Демонтаж	прибор	1
95	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1
96	Установка светильника встроенных в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	18
97	Установка поддона душевого стального или чугунного глубокого	шт.	1
98	Установка умывальника одиночного с установкой с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1
99	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм²	м	45
100	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,5
Раздел 6: Кабинет 522			
	Полы		
101	Полы из ламината. Разборка покрытия	м²	52
102	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м²	52
103	Плинтусы. Разборка	м	29
104	Пороги дверные. Снятие	м	1
105	Устройство покрытий полов из плит древесностружечных	м² покрытия	52
106	Устройство покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом/класс истираемости AC5, 33 класс, укладка "английская елочка"/	м² покрытия	58,24
107	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	29
108	Устройство дверных порогов деревянных	м	1
	Стены		
109	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м²	89,042
110	Демонтаж настенного баннера	м² поверхности	12
111	Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см²	м борозд	30,04
112	Ремонт штукатурного слоя /30% поверхности стен/	м²	26,7
113	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	74,042
114	Облицовка внутренних стен панелями декоративными листовыми на клею/молдинги/	м²	35
115	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию/крупноформатная панель акцентной стены/	м² поверхности облицовки	15
	Потолки		
116	Очистка подвесного потолка из ГКЛ от окрасочных слоев	м²	51,44
117	Демонтаж молдинга из ПВХ	м	58
118	Ремонт поверхности ГКЛ с заделкой швов гипсовой шпатлевкой	м²	20,5
119	Огрунтовка поверхностей	м²	54,3
120	Улучшенная покраска водоземлюльсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м² окрашиваемой поверхности	54,3
	Инженерные системы		
121	Светильники. Демонтаж	шт.	12
122	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	8
123	Демонтаж кондиционера	1 кондиционер	1
124	Демонтаж вентиляционной решетки	решетка	6

1	2	3	4
125	Демонтаж решеток радиатора отопления	решетка	1
126	Электропроводка в кабель-каналах. Демонтаж	м	30,04
127	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм ²	м	32,1
128	Установка люстр и подвесных светильников	шт.	2
129	Установка бра с плафонами, количество ламп до 2 шт.	шт.	6
130	Монтаж софита	шт.	14
131	Прокладка ленты светодиодной	м	29
132	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	8
133	Установка оконного кондиционера, мощность до 3 кВт	1 кондиционер	1
134	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,5
Раздел 7: Лестничный марш центрального входа			
135	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м ²	200
136	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяемой поверхности	200
137	Улучшенная покраска водоземлемыми составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	200
138	Светильники. Демонтаж	шт.	4
139	Установка светильника в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4
Раздел 8: Лестница проем			
140	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м ²	1 551
141	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяемой поверхности	1 551
142	Улучшенная покраска водоземлемыми составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	1 551
143	Светильники. Демонтаж	шт.	36
144	Установка светильника в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	36
Раздел 9: Тамбур задний центральный выход			
	Полы		
145	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	7
146	Полы. Разборка цементной стяжки	м ²	7
147	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	м ² стяжки	7
148	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клею из сухих смесей	м ² покрытия	7
	Стены		
149	Очистка поверхности	м ²	12,2
150	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяемой поверхности	12,2
151	Улучшенная покраска водоземлемыми составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м ² окрашиваемой поверхности	12,2
	Потолки		
152	Очистка поверхности	м ²	7
153	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м ² отделяемой поверхности	7
154	Улучшенная покраска водоземлемыми составами по штукатурке и сборной конструкции потолка	м ² окрашиваемой поверхности	7
	Инженерные системы		
155	Светильники. Демонтаж	шт.	2
156	Установка светильника в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2
Раздел 10: Наружные работы			
	Кровля		
157	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	8
158	Устройство желобов/лотков/	м желобов	17
	Фасад		
159	Очистка поверхности от окрасочных слоев	м ²	11,2
160	Шпатлевка из сухих смесей поверхности фасада	м ² отделяемой поверхности	2
161	Окраска с лосов с подготовкой поверхности фасада, перхлорвиниловая	м ² окрашиваемой поверхности	11,2
162	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м ²	11,2
163	Устройство слива	м	1,2
	Козырек		
164	Устройство основания под кровли из плит OSB	м ² кровли	4
165	Устройство слоя из пленки полиэтиленовой	м ² поверхности покрытия изоляции	4
166	Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа окрашенного	м ² кровли	4
167	Устройство примыканий	м примыканий	6
	Козырек под окнами		
168	Монтаж металлоконструкций	т конструкций	0,5
169	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м ²	14,5

1	2	3	4
170	Окраска поверхности металлической оштукатуренной эмалью пентафталевой ПФ-115	м ²	14,5
171	Устройство навеса из поликарбонатных листов монолитных	м ² поверхности	8
	Отмостка		
172	Отмостка бетонная с устройством основания из щебня, толщина отмостки 15 см. Ремонт	м ²	13,05
Раздел 11: Вывоз мусора			
173	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	12

Отв. Б.Жандильдинов