Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18933150

Конкурстың № 17952173-1
Конкурстың атауы 2027 жылға арналған № 3 ст. КВ-Т-139-6-150 қазандық агрегатының эмульгаторларды жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-12 13:55:05 дейін 2026-11-16 13:55:05
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060440011535	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	При рассмотрении конкурсной документации и технической спецификации по закупке «Работы по ремонту/модернизации парогенераторного оборудования» выявлены следующие замечания. 1.По позиции «Ремонт системы эвакуации золы» отсутствуют конкретные объемы работ, количество и перечень элементов, подлежащих ремонту или замене. Просим детализировать объем закупаемых работ. 2По позиции «Замена сборного короба эмульгаторов» отсутствуют подробные технические характеристики изделия, включая габаритные размеры, марку и толщину металла, конструктивное исполнение и требования к антикоррозионной защите. Указание исключительно массы и номера чертежа не позволяет в полной мере определить технические параметры изделия. 3.В технической спецификации отсутствуют чертежи К1024 и 817.02.01.000СБ, необходимые для определения конструктивных	2026-11-16 07:24:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Ремонт системы эвакуации золы состоит из осмотра, дефектации, ремонта трубы 42х4 L=2,5м и гибы 90-2шт. и сопла -2шт. При необходимости заменить. Будет добавлена в техническую спецификацию. 2. Согласно спецификации к сборочному чертежу 817.02.01.000 «Короб», основные детали корпуса изготавливаются из стали марки Ст3сп толщиной 5,0 мм, а габаритные размеры можно оценить по самым крупным стенкам 7500 × 3810 × 1590 мм (без учета выступающих фланцев и ребер жесткости. Смотреть чертежи. 3 .Ссылка для просмотра чертежей- cloud.astana-energy.kz/index.php/s/PNFMgRxiSWqLJB3. Будет добавлена в техническую спецификацию. 4. Замена блока завихрителя - черт.К1024.1-1.00А - 2 блока. Будет добавлена в техническую спецификацию. 5.Ремонт скруббера (вскрытие люков, осмотр, дефектация, проварка дефектных швов электросваркой, ремонт системы орошения,

			характеристик и стоимости изготовления запасных частей. Просим предоставить соответствующую техническую документацию. 4.Имеется расхождение в обозначении чертежа блока завихрителя: в описании работ указан К1024.1-1.00, а в перечне запасных частей — К1024.1.1.00А. Просим уточнить правильное обозначение. 5.По отдельным видам ремонтных работ отсутствуют измеримые характеристики и конкретный объем: ремонт скрубберов, гидрозатворов, каплеуловителей и футеровки. Просим конкретизировать состав и объем операций.			проверка плотности корпуса) - 2 шт. 5.1 Очистка, лоточный ремонт гидрозатворов- 2 шт. 5.2 Ремонт каплеуловителей с проваркой аргоном дефектных швов -5п.м. и восстановление лопаток. 5.3 Ремонт футеровки скрубберов - 4 м.кв.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18933150

№ конкурса 17952173-1
Название конкурса Ремонт эмульгаторов котлоагрегата КВ-Т-139-6-150, ст. № 3 на 2027 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-12 13:55:05 по 2026-11-16 13:55:05
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060440011535	Запрос о разъяснении КД	При рассмотрении конкурсной документации и технической спецификации по закупке «Работы по ремонту/модернизации парогенераторного оборудования» выявлены следующие замечания. 1.По позиции «Ремонт системы эвакуации золы» отсутствуют конкретные объемы работ, количество и перечень элементов, подлежащих ремонту или замене. Просим детализировать объем закупаемых работ. 2По позиции «Замена сборного короба эмульгаторов» отсутствуют подробные технические характеристики изделия, включая габаритные размеры, марку и толщину металла, конструктивное исполнение и требования к антикоррозионной защите. Указание исключительно массы и номера чертежа не позволяет в полной мере определить технические параметры изделия. 3.В технической спецификации отсутствуют чертежи К1024 и 817.02.01.000СБ, необходимые для определения конструктивных	2026-11-16 07:24:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Ремонт системы эвакуации золы состоит из осмотра, дефектации, ремонта трубы 42х4 L=2,5м и гибы 90-2шт. и сопла -2шт. При необходимости заменить. Будет добавлена в техническую спецификацию. 2. Согласно спецификации к сборочному чертежу 817.02.01.000 «Короб», основные детали корпуса изготавливаются из стали марки Ст3сп толщиной 5,0 мм, а габаритные размеры можно оценить по самым крупным стенкам 7500 × 3810 × 1590 мм (без учета выступающих фланцев и ребер жесткости. Смотреть чертежи. 3 .Ссылка для просмотра чертежей- cloud.astana-energy.kz/index.php/s/PNFMgRxiSWqLJB3. Будет добавлена в техническую спецификацию. 4. Замена блока завихрителя - черт.К1024.1-1.00А - 2 блока. Будет добавлена в техническую спецификацию. 5.Ремонт скруббера (вскрытие люков, осмотр, дефектация, проварка дефектных швов электросваркой, ремонт системы орошения,

			характеристик и стоимости изготовления запасных частей. Просим предоставить соответствующую техническую документацию. 4.Имеется расхождение в обозначении чертежа блока завихрителя: в описании работ указан К1024.1-1.00, а в перечне запасных частей — К1024.1.1.00А. Просим уточнить правильное обозначение. 5.По отдельным видам ремонтных работ отсутствуют измеримые характеристики и конкретный объем: ремонт скрубберов, гидрозатворов, каплеуловителей и футеровки. Просим конкретизировать состав и объем операций.			проверка плотности корпуса) - 2 шт. 5.1 Очистка, лоточный ремонт гидрозатворов- 2 шт. 5.2 Ремонт каплеуловителей с проваркой аргоном дефектных швов -5п.м. и восстановление лопаток. 5.3 Ремонт футеровки скрубберов - 4 м.кв.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).