

Құрылыстың атауы Батырбек ауылының зиратын қоршау.

Объектінің атауы Батырбек ауылының зиратын қоршау.

№ 2-1-1 жергілікті смета
(Жергілікті сметалық есеп)Жалпы құрылыс жұмыстары.
(жұмыстар мен шығындардың атауы)

Негіздеме:

Сметалық құны 21 805,274 тыс. теңге

Сметалық жалақы 6 522,657 тыс. теңге

Нормативтік еңбек сыйымдылығы 2,60446 тыс. адам-сағ.

2026г. ағымдағы бағалар бойынша құрастырылған.

Р/с №	Нормалардың шифры, ресурс коды	Жұмыстар мен шығындардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Бірлік құны, теңге		Жалпы құны, теңге			Үстеме шығыстар, теңге	Қосымша шығыстар мен сметалық пайданың барлық құны, теңге
					Барлығы	машиналард ы	Барлығы	машиналард ы	материалдар		
					жұмысшы- құрылысшыл ардың жалақысы	машинистерд ің жалақысы	жұмысшы- құрылысшыл ардың жалақысы	машинистерд і ң	жабдықтар, жиһаз, инвентарь	Сметалық пайда, теңге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-1002	Еңіссіз тіреулер мен бағандар үшін бекіткіштері жоқ топырақты қазу, тереңдігі 1 м-ге дейін, топырақ тобы 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	топырақ м3	51,1903	7 118,65	-	364 406	-	-	262 372	676 920
					7 118,65	-	364 406	-	-	50 142	
2	1114-0301-0104	Бағаналарды орнату арқылы торлы дуалды орнату, биіктігі 1,5 м,бағана 102 мм құрыштан жасалған құбыр, белдігі 40*40мм профильді құбыр, металдың қалыңдығы 3 мм,тордың көлденен бөлігі 12 мм арматурадан жасакталып,аракашықтығы 12 см,әр дуалда ромбик орнату,бір дуалдың ұзындың 2,5 метр. НР = 99,00% СП = 8,00%	алудың м2	1 200,0	3 791,59	64,67	4 549 908	77 604	-	4 455 713	9 726 070
					3 726,92	23,68	4 472 304	28 416	-	720 450	
3	1114-0301-0204	Бағандарды орнату арқылы торлы	кішкене	6,0	9 831,14	344,30	58 987	2 066	-	57 201	125 483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кишкентай қақпаны орнату, биіктігі 1,5 м. НР = 99,00% СП = 8,00%	қақпаның м2		9 486,84	142,89	56 921	857	-	9 295	
4	1114-0301-0304	Бағандарды орнату арқылы торлы қақпаны орнату, биіктігі 1,5 м НР = 99,00% СП = 8,00%	қақпаның м2	6,0	8 989,82	159,30	53 939	956	-	52 824	115 304
					8 830,52	62,35	52 983	374	-	8 541	
5	1109-0602-0101	Торлы дуалдарды ,белдігі 40*40 мм профильді құбырдан ,метал қалыңдығы 3 мм, көлденен бөлігі 12 мм арматурадан жасау НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкция	16,35	104 097,59	33 696,39	1 701 996	550 936	290 276	714 450	2 609 761
					52 647,36	10 681,96	860 784	174 650	-	193 316	
6	214-201-0102	Торлы дуалға кететін барлық металдар СП = 8,00%	т	16,38	378 070,00	-	6 192 787	-	6 192 787	-	6 688 210
					-	-	-	-	-	495 423	
7	1106-0101-0101	Бағаналар астындағы бетон іргетастардың құрылғысы, көлемі 3 м3 дейін НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	11,52	79 227,21	3 958,39	912 697	45 601	712 759	152 529	1 150 444
					13 397,28	1 152,58	154 337	13 278	-	85 218	
8	1115-0305-0103	Қоршауды 2 рет бояу, НР = 80,00% СП = 8,00%	боялатын беттің м2	300,0	1 285,27	2,59	385 581	777	41 895	274 678	713 079
					1 143,03	1,46	342 909	438	-	52 821	
		Барлығы бағалауға сәйкес					14 220 301	677 940	7 237 717	5 969 767	21 805 274
							6 304 644	218 013	-	1 615 206	
		Барлығы бойынша смета:	теңге				21 805 274				
		оның ішінде:									
		- құрылысшының жалақысы	теңге				6 304 644				
		- машинаны пайдалану шығындары	теңге				677 940				
		- оның ішінде жүргізушінің жалақысы	теңге				218 013				
		- материалдар, бұйымдар мен құрылымдар	теңге				7 237 717				
		- үстеме шығыстар	теңге				5 969 767				
		- болжамды пайда	теңге				1 615 206				

