Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі "Мемлекеттік радиожиілік қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі "Мемлекеттік радиожиілік қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорыны
Конкурстың №:	№ 17979259-1
Конкурстың атауы:	Автокөлікті жөндеу Шымкент қ. (Hyundai Tucson 377CY01)
Лоттың нөмірі:	№ 86213090-ОК1
Лоттың атауы	Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	292040.100.000001
Жұмыстың атауы:	Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	644919
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	644919
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	• Жұмыстың атауы: Hyundai Tucson (мемлекеттік нөмірі: 377 CY 01) автокөлігінің шанақ түзету жұмыстары. • 1. Өнім берушіге қойылатын талаптар: Өнім беруші жөндеу сапасын қамтамасыз ету және дайындаушы зауыттың кепілдік міндеттемелерін сақтау үшін Қазақстан Республикасының аумағында «Hyundai» маркасының ресми дилері (авторизацияланған сервис орталығы) мәртебесіне ие болуы тиіс. Мәртебе қолданыстағы сертификатпен/келісіммен расталады. Талап автокөліктің зауыт-өндірушінің кепілдік мерзімінде болуымен және жөндеу жұмыстарының кепілдік міндеттемелерді сақтау шартымен негізделеді. 2. Жұмыстардың тізбесі мен көлемі 1. 1-тармақ: Артқы бампердің оң жақ кронштейнін ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампердің оң жақ кронштейні (жаңа). Саны: 1 дана. 2. 2-тармақ: Артқы бампердің сол жақ кронштейнін ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампердің сол жақ кронштейні (жаңа). Саны: 1 дана. 3. 3-тармақ: Артқы бампердің оң жақ элементін ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампердің оң жақ элементі (жаңа). Саны: 1 дана. 4. 4-тармақ: Артқы бампердің астыңғы қаптамасын ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампердің астыңғы қаптамасы (жаңа). Саны: 1 дана. 5. 5-тармақ: Артқы бампердің астыңғы молдингін ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампердің астыңғы молдингі (жаңа). Саны: 1 дана. 6. 6-тармақ: Артқы бампер молдингін ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампер молдингі (жаңа). Саны: 1 дана. 7. 7-тармақ: Артқы бампер жапсырмасын (накладка) ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампер жапсырмасы (накладка) (жаңа). Саны: 1 дана. 8. 8-тармақ: Тұрақ радарының датчигін (парктроник) ауыстыру. Материал: Тұрақ радарының датчигі (парктроник) (жаңа). Саны: 2 дана. 9. 9-тармақ: Артқы оң жақ бұрылыс нұсқағышын ауыстыру. Материал: Артқы оң жақ бұрылыс нұсқағышы (жаңа). Саны: 1 дана. 10. 10-тармақ: Артқы сол жақ бұрылыс нұсқағышын ауыстыру. Материал: Артқы сол жақ бұрылыс нұсқағышы (жаңа). Саны: 1 дана. 11. 11-тармақ: Артқы бампердің оң жақ молдингін ауыстыру (пластик). Материал: Артқы бампердің оң жақ молдингі (жаңа). Саны: 1 дана. 12. 12-тармақ: Артқы есікті (жүк салғыш есігін) сырлау (металл). Материал: Бояу-сырлау және шығын материалдары. Саны: 1 қызмет. 13. 13-тармақ: Шанақ түзету (костоправтық) жұмыстары. Материал: Шанақ түзету жұмыстары. Саны: 38 норма-сағат. Техникалық талаптар мен шарттар • 3. Материалдар және құрал-жабдықтар: Өнім беруші жұмыстарды өз күшімен, құралдарымен, аспаптарымен, жабдықтарымен және материалдарымен орындайды. Өнім беруші жаңа, түпнұсқа (оригинал) қосалқы бөлшектер мен шығын материалдарының қолданылуына кепілдік береді. • 4. Бақылау және жасырын ақаулар: Өнім беруші жұмыстардың орындалу барысын бақылау үшін Тапсырыс беруші өкілдерінің жөндеу аймағына кедергісіз кіру құқығын қамтамасыз етеді. Жасырын ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші жұмыстарды тоқтата тұрады және оларды Тапсырыс берушімен келіседі. • 5. Бөлшектерді келісу: Қолданылатын барлық түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары оларды орнату/қолдану басталғанға дейін Тапсырыс

	берушімен алдын ала келісіледі. • 6. Тапсырыс беруші жұмыстарды орындауға өтінімді ҚР мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жібереді. Өтінімді алғаннан кейін Өнім беруші 1 (бір) жұмыс күні ішінде автокөлікті қабылдау уақыты мен орны туралы хабарлауға міндетті. • 7. Кепілдік міндеттемелері: Өнім беруші орындалған жұмыстар мен бояу-сырлау жабынына кемінде 12 ай, орнатылған түпнұсқа қосалқы бөлшектерге — дайындаушының кепілдік мерзімі бойынша кепілдік береді. Кепілдік мерзімінде пайда болған ақаулар Өнім берушінің есебінен жойылады. Шығыстық бақылау және жұмыстарды қабылдау 1. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші оларды қабылдауға дайын екендігі туралы Тапсырыс берушіні 2 (екі) жұмыс күні бұрын жазбаша хабарландырады. 2. Тапсырыс беруші Өнім берушінің уәкілетті өкілінің қатысуымен шығыстық бақылау жүргізеді. 3. Шығыстық бақылау барысында мына параметрлер тексеріледі: о Артқы есікті (жүк салғыш есігін) сырлау сапасы: күндізгі жарықта реңктің біркелкілігі, ағындардың, қабыршақтанудың («шагрень»), боялмаған жерлердің, шаң кірмегендігінің болмауы; зауыттық бояу реңкіне сәйкестігі (бояу коды бойынша). о Шанақ түзету жұмыстарынан кейінгі геометрия мен саңылаулардың (зазорлар) дұрыстығы. о Жаңа бампердің орналасуы: қанаттармен саңылаулардың біркелкілігі, орнынан қозғалуы мен бос жатуының (люфт) болмауы. о Молдингтердің, жапсырмалардың, кронштейндердің орнатылуы: қисаюларсыз, штаттық бекіткіштермен бекітілген. о Парктроник датчиктерінің (2 дана) жұмыс істеуі: кедергіге реакция. о Артқы оң және сол жақ бұрылыс нұсқағыштарының жұмыс істеуі. о Көрші элементтерде зақымдардың, жұмыстар тізбесіне кірмейтін бөлшектерді бұзып ашудың ізінің болмауы. о Жөндеу жұмыстарынан кейінгі көлік құралының тазалығы. 4. Құжаттармен тексеру: орнатылған түпнұсқа (оригинал) қосалқы бөлшектердің қаптамасы, каталож нөмірлері және сатып алуды растайтын құжаттар; тапсырыс-наряд; кепілдік талондары. 5. Шығыстық бақылау барысында сәйкессіздіктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші сәйкессіздіктер актісін жасайды. Өнім беруші ақауларды 5 (бес) жұмыс күні ішінде, қосымша шығынсыз жояды. Ақаулар жойылғаннан кейін қабылдау қайта жүргізіледі. 6. Қабылдау актісіне қол қойылғанға дейін жұмыстар қабылданбаған саналады, олар үшін төлем жүргізілмейді. 7. Кепілдік мерзімі қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі.

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба" Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17979259-1
Наименование конкурса:	Ремонт автотранспорта г.Шымкент (Hyundai Tucson 377CY01)
Номер лота:	№ 86213090-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту автотранспортных средств
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	292040.100.000001
Наименование работы:	Работы по ремонту автотранспортных средств
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	644919
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	644919
Срок выполнения работы:	в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	• Наименование работы: Работы по кузовному ремонту автотранспортного средства Hyundai Tucson (государственный номер: 377 CY 01). • 1. Требования к Поставщику: Поставщик должен обладать статусом официального дилера (авторизованного сервисного центра) марки «Hyundai» на территории Республики Казахстан, подтвержденным действующим сертификатом/соглашением, для обеспечения качества ремонта и сохранения гарантийных обязательств завода-изготовителя. Требование обусловлено нахождением автотранспортного средства на гарантийном сроке завода-изготовителя, в связи с чем ремонт должен выполняться с сохранением гарантийных обязательств. 2. Перечень и объем работ 1. Пункт 1: Замена кронштейна заднего бампера правого (пластик). Материал: Кронштейн заднего бампера правый (новый). Кол-во: 1 шт. 2. Пункт 2: Замена кронштейна заднего бампера левого (пластик). Материал: Кронштейн заднего бампера левый (новый). Кол-во: 1 шт. 3. Пункт 3: Замена элемента заднего бампера правого (пластик). Материал: Элемент заднего бампера правый (новый). Кол-во: 1 шт. 4. Пункт 4: Замена нижней накладки (кожуха) заднего бампера (пластик). Материал: Накладка (кожух) заднего бампера нижняя (новая). Кол-во: 1 шт. 5. Пункт 5: Замена нижнего молдинга заднего бампера (пластик). Материал: Молдинг заднего бампера нижний (новый). Кол-во: 1 шт. 6. Пункт 6: Замена молдинга заднего бампера (пластик). Материал: Молдинг заднего бампера (новый). Кол-во: 1 шт. 7. Пункт 7: Замена накладки заднего бампера (пластик). Материал: Накладка заднего бампера (новая). Кол-во: 1 шт. 8. Пункт 8: Замена датчика парковочного радара (парктроника). Материал: Датчик парковочного радара (парктроник) (новый). Кол-во: 2 шт. 9. Пункт 9: Замена указателя поворота заднего правого. Материал: Указатель поворота задний правый (новый). Кол-во: 1 шт. 10. Пункт 10: Замена указателя поворота заднего левого. Материал: Указатель поворота задний левый (новый). Кол-во: 1 шт. 11. Пункт 11: Замена молдинга заднего бампера правого (пластик). Материал: Молдинг заднего бампера правый (новый). Кол-во: 1 шт. 12. Пункт 12: Покраска двери багажника (задней двери) (металл). Материал: Лакокрасочные и расходные материалы. Кол-во: 1 услуга. 13. Пункт 13: Кузовные (костоправные) работы. Материал: Работы кузовные (костоправные). Кол-во: 38 нормо-часов. Технические требования и условия • 3. Материалы и оборудование: Поставщик выполняет работы собственными силами, средствами, инструментами, оборудованием и материалами. Поставщик гарантирует использование новых, оригинальных запасных частей и расходных материалов. • 4. Контроль и скрытые дефекты: Поставщик обеспечивает право беспрепятственного доступа представителей Заказчика в зону ремонта для контроля хода выполнения работ. При выявлении скрытых дефектов Поставщик приостанавливает работы и согласовывает их с Заказчиком. • 5. Согласование деталей: Все используемые оригинальные запасные части и расходные материалы предварительно согласовываются с Заказчиком до начала их становки/применения. • 6. Заказчик

	направляет заявку на выполнение работ посредством веб-портала государственных закупок РК. После получения заявки Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня проинформировать Заказчика о времени и месте приема автотранспортного средства на ремонт. • 7. Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и лакокрасочное покрытие сроком не менее 12 месяцев, на установленные оригинальные запасные части — в соответствии с гарантийным сроком производителя. Устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, производится за счет Поставщика. Выходной контроль и приемка выполненных работ 1. После завершения работ Поставщик письменно уведомляет Заказчика о готовности к приемке не менее чем за 2 (два) рабочих дня. 2. Заказчик проводит выходной контроль с участием уполномоченного представителя Поставщика. 3. В ходе выходного контроля проверяется: o Качество окраски двери багажника (задней двери): равномерность оттенка при дневном свете, отсутствие подтёков, «шагрени», непрокрасов, включений пыли; соответствие оттенка заводскому цвету (по коду окраски). o Геометрия и равномерность зазоров двери багажника после костоправных работ. o Посадка нового заднего бампера: равномерность зазоров с крыльями, отсутствие смещений и люфтов. o Установка молдингов, накладок, кронштейнов: без перекосов, с креплением штатным крепежом. o Работоспособность датчиков парктроника (2 шт.): срабатывание на препятствие. o Работоспособность задних указателей поворота (правого и левого). o Отсутствие повреждений смежных элементов и следов разборки деталей сверх перечня работ. o Чистота автомобиля после ремонта. 4. Проверка документов: упаковка, каталожные номера и расчетные документы, подтверждающие оригинальность установленных запасных частей; заказ-наряд; гарантийные талоны. 5. При выявлении в ходе выходного контроля несоответствий Заказчик составляет акт о выявленных несоответствиях. Поставщик устраняет несоответствия в течение 5 (пяти) рабочих дней без увеличения цены договора. После устранения приемка проводится повторно. 6. До подписания акта приема выполненных работ работы считаются непринятыми, оплата за них не производится. 7. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания акта приема выполненных работ.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	