



ТОО «Курылыс инвест жоба»

Адрес: РК, 080000 г.Тараз, пр.Абая, д.186, кв.1,
тел 8701 736 49 66, РНН 211500225872, БИН 060240018268,
ИИК KZ929651900007255214, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank», КБЕ 17
Государственная лицензия 17019332 от 14.11.2017г. (I категория)

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА
ГОРОДА ТАРАЗ"**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**«Реконструкция внутриквартальных тепловых
сетей 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз"
Жамбылской области»**

0220-ПП

КНИГА 1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА



ТОО «Курылыс инвест жоба»

Адрес: РК, 080000 г.Тараз, пр.Абая, д.186, кв.1,
тел 8701 736 49 66, РНН 211500225872, БИН 060240018268,
ИИК KZ929651900007255214, БИК IRTYKZKA, АО «ForteBank», КБЕ 17
Государственная лицензия 17019332 от 14.11.2017г. (I категория)

**ЗАКАЗЧИК: КГУ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА
ГОРОДА ТАРАЗ"**

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**«Реконструкция внутриквартальных тепловых
сетей 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз"
Жамбылской области»**

0220-ПП

КНИГА 1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Директор ТОО «Курылыс инвест жоба»



Калкеев Е.

ГИП ТОО «Курылыс инвест жоба»

Ли С.

г.Тараз-2024г.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Тараз» Источник финансирования: Местный бюджет. Место расположения: г. Тараз, 11мкр.	Наименование проекта: «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз Жамбылской области»	Исходные данные: Договор №346 от 26 июня 2023г. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз Жамбылской области»
---	--	--



Взам. инв. №	
Подп. и дата	5.01.20г.
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№докум.	Подп.	Дата
ГИП		Ли С. А.			5.12.23г.
Разработал		Ким Г.Д.			5.12.23г.
Проверил		Ким Г.Д.			5.12.23г.

0220-ПП

Паспорт проекта

Стадия	Лист	Листов
РП	1	14
ТОО «Курылыс инвест»		

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений) «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей 11 микрорайона "Жансая" в г. Тараз Жамбылской области»

Теплоноситель - перегретая вода.
Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии по тепловым сетям - 110-70°C.
Давление теплоносителя в точке подключения: - в подающем водоводе- 6,0 атм;
- в обратном водоводе- 5,0 атм.
Система теплоснабжения - открытая.

Общая сметная стоимость проектно-сметной документации в текущих ценах 2 квартал 2023г..
Общая сметная стоимость:
2 069 845,718тыс.тенге

в том числе СМР:
1 772 732,773тыс. тенге

Продолжительность строительства 11 месяца.

Дополнительные сведения, в том числе:

- 1.Книга I. Паспорт проекта.
- 2. Книга II. Общая пояснительная записка.
- 3. Книга III. Проект организации строительства.
- 4. Книга IV. Сметная документация.
- 5. Альбомы 1-3.
- 6.Охрана окружающей среды.
- 7. ИГИ.
- 8. Топо отчет

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Климатическая характеристика района приводится по результатам наблюдений метеорологической станции г. Тараз. Район работ относится к IV-Г климатическому подрайону. Климат резко выраженной континентальностью, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха, достигающих абсолютных величин -41, +44°C. Характерны довольно суровая и относительно короткая морозная зима и долгое, знойное и сухое лето, частыми пыльными бурями. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток при обеспеченности 0,98 составляет -32,6°C, при обеспеченности 0,92 составляет -26,1°C. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки при обеспеченности 0,98 составляет -27,4°C, при обеспеченности 0,92 составляет -21,1°C. Район изысканий относится к V-ой дорожно-климатической зоне. Нормативная глубина промерзания грунтов согласно таблице 3.6 СП РК 2.04—01-2017 Строительная климатология составляет (так как в нормативном документе не приведены данные по г. Тараз для отчета приводим данные с Кулан, близлежащего населенного пункта из приведенных) -60 см.

Инв.№ подл.	Подп. и дата						0220-ПП	Лист
								2
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись		

Глубину проникновения нулевой изотермы в грунт согласно схематической карте максимальной глубины проникновения нулевой изотермы в грунт (приложения А, рисунок А.2; так как в таблице 3.7 не приведены данные глубине проникновения нулевой изотермы по Жамбылской области) составляет – при максимуме обеспеченностью 0,90- 100 см, при максимуме обеспеченностью 0,98- 150 см. Продолжительность периода со средней суточной температурой наружного воздуха не выше $<8^{\circ}$ - 160 суток, а со средней суточной температурой наружного воздуха не выше $<10^{\circ}$ - 178 суток, согласно таблице 3.1 (продолжение 7-14). Согласно приложению А, карте районирования территории РК по базовой скорости ветра (рисунок. А 3) СП РК 2.04—01-2017 Строительная климатология и НТП РК 01-01-3,1 (4.1) 2017 Нагрузки и воздействия на здания район работ относится к V ветровому району. Нормативная величина скоростного напора ветра-1,0 кПа. По весу снегового покрова I-й район. Нормативный вес снегового покрова составляет 0,8 кПа, согласно НТП РК 01-01-3,1 (4.1) 2017 Нагрузки и воздействия на здания. По толщине стенки гололеда район II-й, толщина стенки гололеда 5 мм.

Директор ТОО «Курылыс инвест жоба»  Калкеев Е.

ГИП ТОО «Курылыс инвест жоба»  Ли С.А.



Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							0220-ПП	Лист	
											3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			