

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

ГУ «Управление энергетики и ЖКХ

Актюбинской области»

А.Айтбаев

«11» сентябрь 2026 год

ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в
с.Кумжарган Уилского района Актюбинской области»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование объекта	«Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кумжарган Уилского района Актюбинской области»
2	Место реализации	село Кумжарган Уилского района Актюбинской области
3	Основание для проектирования	Инвестиционный план Актюбинской области на 2026-2030 годы.
4	Вид строительства	Новое строительство
5	Стадийность проектирования	Рабочий проект
6	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Рабочий проект должен быть разработан в соответствии с требованиями нормативных документов и других законодательных актов, действующих на территории РК.
7	Особые условия	Рабочий проект разработать в объеме требований: СН РК 1.02-03-2022, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, МСП 4.03-103-2005 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», «Газораспределительные системы», «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб», «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения», а также действующих нормативов СНиП, ПУЭ, СН и СП. Проект на строительство газопровода должен состоять из следующих разделов: 1.Общая пояснительная записка; 2.Сметная документация; 3.Проект организации строительства (ПОС); 4.Инженерные сети, системы и оборудования; 5.Паспорт проекта; 6. Обеспечить разработку и сопровождение экологической части проектной документации в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан, включая проведение необходимых процедур экологической оценки и разработку отчета о возможных воздействиях, материалов ОВОС, РООС либо иных предусмотренных законодательством экологических материалов — в зависимости от результатов скрининга и результатов рассмотрения уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 7.Сводная ведомость потребности основных строительных материалов, изделий и конструкций с учетом казахстанского содержания; 8.Технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям; 9.Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям; 10.Технологические и проектные решения; 11.Архитектурно-строительная часть; 12. Генеральный проектировщик обеспечивает полное сопровождение проектной документации, организует и осуществляет её согласование в установленном законодательством Республики Казахстан порядке с государственными органами, коммунальными службами и организациями, эксплуатирующими инженерные сети. 13. Предоставить Заказчику оригиналы всех согласований и заключений, полученных от контролирующих организаций, а также заключение экспертизы проекта в области промышленной безопасности для представления в ДЧС.

		14. При разработке проектной документации Генеральный проектировщик обязан выполнить сверку проектируемой трассы газопровода со сведениями АИС ГЗК НАО «Правительство для граждан» в установленном порядке в целях выявления земельных участков, правообладателей и иных землепользователей, права и законные интересы которых могут быть затронуты размещением и строительством газопровода. В случае выявления пересечения или затрагивания проектируемой трассой газопровода земельных участков Генеральный проектировщик обязан обеспечить получение необходимых согласований с соответствующими правообладателями земельных участков и иными заинтересованными лицами в установленном порядке законодательством Республики Казахстан.
8	Основные технико-экономические показатели	Подключение природного газа предусмотреть согласно технических условий.
9	Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту	По согласованию с СЭС и в соответствии с СанПИН; Применить проектные решения, обеспечивающие принципы энергоэффективности и экологической безопасности.
10	Требования к технологии, режиму предприятия	Непрерывный, круглосуточный, круглогодичный режим работы
11	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	В соответствии с нормативными правовыми актами, государственными и межгосударственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, СНиП утвержденными республиканским органом строительства, ГОСТов, действующих на территории РК
12	Требование к обеспечению жизнедеятельности	Оптимальное решение по обеспечению безопасности жителей села Кумжарган Уилского района Актюбинской области
13	Требования и условия разработки природоохранных мер и мероприятий	Выполнить в соответствии с нормативными документами уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружающей среды, а также другими нормативными документами, регулирующими природоохранную деятельность действующими на территории Республики Казахстан.
14	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	При разработке проектных решений предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности и гигиены труда в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, законодательством в области безопасности и охраны труда, а также действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Республики Казахстан.
15	Требования по применению в проекте энергосберегающего оборудования	Рабочий проект разработать согласно технических условий. При проектировании предусмотреть современные и энергосберегающие оборудование, материалов и технологии в соответствии со СНиП, ГОСТов, принятых на территории РК
16	Требования по разработке инженерно-технических мероприятия ГО, мероприятий по предупреждению ЧС по защитным мероприятиям.	Выполнить в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, требований МСП, МСН.
17	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам	Согласно требований СНиП
18	Требования к качеству продукции	В соответствии со СНиП, ГОСТов, принятых на территории РК
19	Требования к местному содержанию	Предусмотреть максимальное применение материалов и оборудования казахстанского производства, при условии их соответствия требованиям нормативных документов, техническим характеристикам, качеству, надежности и безопасности проектируемого объекта, с учетом принципа поддержки казахстанских товаропроизводителей, установленного подпунктом 5) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII.
20	Точка подключения	Подводящий газопровод высокого давления. Проектное давление – 6 кгс/см ² .

21	Сметная документация	Сметную документацию разработать сметную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан, в том числе СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» и СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан», с учетом действующей сметно-нормативной базы.
22	Период выполнения работ	5,5 месяцев
23	Дополнительные требования	Предусмотреть оптимальные трассы подводящих газопроводов высокого давления и газораспределительных сетей среднего и низкого давления, обеспечивающие максимально возможный охват потенциальных потребителей природного газа в пределах территории проектирования, с учетом перспективного развития населенных пунктов, существующей и планируемой застройки, технической возможности подключения потребителей, а также требований надежности, безопасности и экономической эффективности; Ген.проектировщик должен получить и предоставить согласования и заключения во всех нужных для ПСД гос.органах в т.ч., МИО, архитектуры, СЭС, экологии, ДЧС (пожарной службы) и др. Ген.проектировщик сопровождает разработку ПСД в экспертизе до получения положительного заключения. Проектная документация должна отвечать требованиям норм, правил и государственным стандартам РК. Проектная организация должна обеспечить в экспертных органах защиту выполненных проектно-изыскательных работ, осуществить все исправления в переданной документации по замечания экспертизы и получить положительные заключения комплексной экспертизы по выполненному проекту. В случае наличия замечания со стороны РГП «Госэкспертизы», проектная организация обязана устранить эти замечания в указанные сроки и приводить ПСД в соответствии за счет собственных средств. Обеспечивает регистрацию материалов инженерных изысканий (топографической съемки градостроительных проектов, топографической съемки на стадии проектирования) в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра. В случае выдачи отрицательного заключения государственной экспертизы ПСД, проектировщик обязуется за свой счет выполнить все работы до получения положительного заключения государственной экспертизы. <i>(Оплату за экспертизу ПСД осуществляет Заказчик проекта)</i>
24	Уровень ответственности объекта	II (нормальный), относящийся к технически сложным.
25	Количество экземпляров на выдачу	В течении 5 дней Ген.проектировщик обязан предоставить ПСД в количестве 5 (пяти) экземпляров, в т.ч. 1 (один) в электронном виде (флеш-карта) <i>(чертежи в dwg, сметную документацию в Excel, KENML и PDF)</i> после получения положительного заключения государственной экспертизы.
26	Условия оплаты	Оплата производится на основании предоставленных актов выполненных работ. Окончательный платеж в размере 10% от суммы договора осуществляется после сдачи проектно-сметной документации (ПСД), подписания актов приема-передачи, получения положительного заключения государственной экспертизы, а также предоставления оригиналов согласований и подтверждения выполнения всех требований, предусмотренных заданием на проектирование.