Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Астана қаласы әкімдігінің «№ 115 жалпы орта білім беретін мектеп» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Астана қаласы әкімдігінің «№ 115 жалпы орта білім беретін мектеп» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17953924-1
Конкурстың атауы:	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 87521939-ОК2
Лоттың атауы	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	433310.100.000000
Жұмыстың атауы:	Декоративтік-әрлеу жұмыстары
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	25000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	25000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	

Жұмыстарды орындау мерзімі	30 жұмыс күні ішінде
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Сәндік-әрлеу жұмыстарын жүзеге асыруға техникалық ерекшелік 1. МОНТАЖДАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ 1.1 Жалпы бөлім: 1) Өнім беруші дизайн-жобаны әзірлеуге және оны шарт күшіне енген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен келісуге тиіс. 2) барлық жұмыстар толық көлемде және төменде көрсетілген жұмыстар тізбесіне қатаң сәйкес орындалуы тиіс. 3) шартқа қол қойылғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде мердігер орындайтын барлық жұмыстарға жұмыстарды орындау кестесін жасайды, ол Тапсырыс берушімен келісіледі, содан кейін бекітіледі. 4) жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдарды, жабдықтарды, бұйымдарды, мүкәммалды және т.б. Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша мердігер сатып алады/жалға алады және объектіге жеткізеді. Материалдарды жұмыстарды орындау орнына дейін жеткізуді мердігер өз есебінен дербес жүргізеді. 5) бөлшектенгеннен кейін жарамды материалдар Тапсырыс берушінің өкіліне акт бойынша тапсырылады, ал жарамсыз материалдар мердігердің есебінен кейіннен кәдеге жарату үшін мамандандырылған полигондарға дербес тапсырылады. 6) өнім беруші техникалық ерекшелік негізінде материалдармен, жабдықтармен, аспаптармен құрылыс-жөндеу жұмыстарының толық кешенін орындауға тиіс. Аяқтағаннан кейін Тапсырыс берушінің қабылдау комиссиясының объектісін тапсыруды жүзеге асырамыз. Жеткізуші алдын-ала жасалған және келісілген дизайнға сәйкес қабырғаларды безендіру жұмыстарын орындауы керек. Жеткізуші қабырғаларды бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын жүргізуі керек-ескі қабаттардан 40% тазарту, жарықтарды ішінара жабу және қалыңдығы 1,5 мм қабырғаларды тегістеу (жарықтарды жабуға арналған материал және гипс негізіндегі және тегіс құрылымды тегістеу үшін, ол сыланған және бетон қабырғалары мен төбелерін түпкілікті тегістеуге, бұзушылықтарды толтыруға және ақауларды түзетуге арналған бетонда, газдалған бетонда, таста. Сондай-ақ қалыпты ылғалдылығы бар бөлмелерде пайдалануға арналған.22 316 ш. м. Қабырғаларды сылау, гессо, сырлау және сырлау Сырлауға арналған Материал - құрғақ үй-жайлардағы қабырғалар мен төбелерді бетон, кірпіш, сыланған, сыланған беттер, гипсокартон, ағаш жоңқалары және ағаш талшықты плиталар бойынша бояуға арналған су негізіндегі бояулар, бояу тұрмыстық абразивті емес жуғыш заттарды қолдана отырып, жұмсақ көбік губкамен жеңіл жууға төзімді (2-сынып). ISO 11998/ din стандартына EN 13 300). Мердігер келесі жұмыстарды орындауы керек: 1) қабырғаларды ескі жабындардан тазарту 22 316 ш. м 2) ауданы 22 316 шаршы метр бетінің праймері.М гипсокартонмен жұмыс істеуге арналған герметикалық, коррозияға төзімді, саңырауқұлаққа қарсы топырақ қоспасы. 3) ауданы 22 316 шаршы метр қабырғалардағы шпаклевка жұмыстары шпаклевка жұмыстары бетіне 45-60 градус бұрышта орналасқан шпательдің көмегімен жүргізілді, ал жоғарғы қабат түпкілікті кептірілгеннен кейін қосымша жергілікті бұзушылықтар (ағындар, тамшылар) зімпара көмегімен жойылады. 4) ауданы 22 316 шаршы метр қабырғаларды тегістеу.М. қабырғаларды тегістеу тегістеу қағазының көмегімен

	жүргізіледі және қабырғаның тегістігі арнайы құралдармен тексеріледі. 5) қабырғалар ауданы 22 316 шаршы метр дизайнға сәйкес екі қабатқа боялуы керек.М. бояудың едені бойынша құрамы қауіпсіз және зиянды химиялық заттарды шығармайды. 6) кабельдерді төсеу жобаға сәйкес 3*1,5 мм қимасы бар кабельдерді төсеу орындалады. 7) розеткалар мен ажыратқыштарды дайындау және монтаждау жобаға сәйкес розеткалар мен ажыратқыштарды дайындау және монтаждау орындалады. 8) төбенің ГКЛ құрылғысы және 2 қабатта бояу (1900кв м) жеткізуші төбенің ГКЛ құрылғысын жасайды және қабат аралық кептіру мерзімдерін сақтай отырып, төбеге екі қабатта бояу жағылады. Құрамы бойынша бояулар қауіпсіз және зиянды химиялық заттарды шығармайды. 2. Құрылыс қоқыстарымен жұмыс істеу Жұмыстарды орындау барысында пайда болатын құрылыс қоқыстары уақытылы жиналып, жұмыс аймағынан шығарылуы керек. Тиеу және әкету үшін осы ерекшелікте көзделген шағын тоннажды автомобильдер, самосвалдар және минимусоровоз пайдаланылуы мүмкін. Қоқысты шығару қолданыстағы заңнаманың талаптарына және объектіде белгіленген тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Общеобразовательная школа № 115» акимата города Астаны
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Общеобразовательная школа № 115» акимата города Астаны
№ конкурса:	№ 17953924-1
Наименование конкурса:	Работы декоративно отделочные
Номер лота:	№ 87521939-ОК2
Наименование лота:	Работы декоративно-отделочные
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	433310.100.000000
Наименование работы:	Работы декоративно-отделочные
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	25000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	25000000
Срок выполнения работы:	в течение 30 рабочих дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация на осуществление декоративно-отделочных работ 1. МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 1.1 Общая часть: 1) Поставщик должен разработать дизайн-проект и согласовать его с Заказчиком в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу договора. 2) Все работы должны будут выполнены в полном объеме и в строгом соответствии с нижеперечисленным перечнем работ. 3) После подписания договора в течении 7 (семь) рабочих дней на все выполняемые работы Подрядчиком составляется график выполнения работ, который согласовывается с Заказчиком, после чего утверждается. 4) Все материалы, оборудования, изделия, инвентарь и т.д., необходимые для выполнения работ, приобретаются/арендуются и поставляются на объект Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка материалов до места выполнения работ производится Подрядчиком самостоятельно за свой счет. 5) После демонтажа пригодные материалы сдаются представителю Заказчика по акту, а непригодные материалы самостоятельно за счет Подрядчика сдаются на специализированные полигоны для последующей утилизации. 6) Поставщик должен выполнить полный комплекс строительно-ремонтных работ материалами, оборудованием, приборами на основе технической спецификации. По окончанию осуществим сдачу объекта приемочной комиссии Заказчика. Поставщик должен выполнить работы по оформлению стен, согласно заранее разработанному и согласованному дизайну. Поставщик должен произвести работы по демонтажу и монтажу стен - расчистка от старых слоев 40%, частичная заделка трещин и выравнивание стен толщиной 1,5 мм (материал для заделки трещин и для работы по выравниванию на гипсовой основе и гладкой фактурой, которая предназначена для окончательного выравнивания оштукатуренных и бетонных стен и потолков, заполнения неровностей и исправления дефектов на бетоне, газобетоне, камне. Также предназначена для использования в помещениях с нормальной влажностью.), штукатурка, левкас, ошкуривание и покраска водоэмульсионной краской стен 22 316 кв.м. Материал для покраски - водоэмульсионные краски, предназначенные для окраски стен и потолков в сухих помещениях по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам, краска устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств (2 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Подрядчиком должны будут выполнены следующие работы: 1) Очистка стен от старых покрытий 22 316 кв.м 2) Огрунтовка поверхности площадью 22 316 кв.м Грунтовая смесь герметизирующая, коррозиестойкая, антигрибковая, предназначенная для работ с гипсокартоном. 3) Шпаклевочные работы на стенах площадью 22 316 кв.м Шпаклевочные работы проведены при помощи шпателя, располагаемого под углом 45-60 градусов к поверхности, а после окончательного высыхания верхнего слоя дополнительно локальные неровности (наплывы, капли) будут удалены при помощи наждачной бумаги. 4)

	Выравнивание стен площадью 22 316 кв.м. Выравнивание стен будут проведены при помощи наждачной бумаги и проверены ровность стены специальными инструментами. 5) Стены должны быть покрашены в два слоя согласно дизайну площадью 22 316 кв.м. по полу Краски по составу безопасны и не выделяют вредные химикаты. 6) Прокладка кабелей будет выполнена прокладка кабелей сечением 3*1,5мм в соответствии с проектом. 7) Подготовка и монтаж розеток и выключателей Будут выполнены подготовка и монтаж розеток и выключателей согласно проекту. 8) Устройство ГКЛ потолка и покраска в 2 слоя (1900кв м) Поставщик сделает устройство ГКЛ потолка и будет нанесена краска в два слоя на потолок с соблюдением сроков межслойной сушки. Краски по составу безопасны и не выделяют вредные химикаты. 2. Обращение со строительным мусором Строительный мусор, образующийся в процессе выполнения работ, должен своевременно собираться и удаляться из рабочей зоны. Для погрузки и вывоза могут использоваться предусмотренные настоящей спецификацией малотоннажные автомобили, самосвалы и минимусоровоз. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и установленным на объекте порядком.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	