Форма 1

Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 83 722,075 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 11 547,872 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Освещения улицы Ванситов, Театр, Гоголь, Казакстан, Тогжигитов, Муратбаев, Уалиханов, Курмангазы, Чкалов, Конаев,Аль Фараби, Сейфуллин Мактааральского р-на.
(наименование стройки)

Составлен в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	08-2026	Новый объект	65 897,168			65 897,168
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**65 897,168**			**65 897,168**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**65 897,168**			**65 897,168**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**65 897,168**			**65 897,168**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 294,858			3 294,858
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	**69 192,026**			**69 192,026**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %	69 192,026			69 192,026
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	72 174,203			72 174,203
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**72 174,203**			**72 174,203**
6		- в том числе на 2026 г.	72 174,203			72 174,203
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	72 174,203			72 174,203
7		- в том числе затраты по части II	72 174,203			72 174,203
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				11 547,872
		Итого налог на добавленную стоимость			11 547,872	11 547,872
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**72 174,203**		**11 547,872**	**83 722,075**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Освещения улицы Байсеитов, Театр, Гоголь, Казакстан, Тогжигитов, Муратбаев, Уалиханов, Курмангазы, Чкалов, Конаев,Аль Фараби, Сейфуллин Мактааральского р-на.

Наименование объекта

Локальная смета №
(Локальный сметный расчет)

на

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	65 897,168	тыс. тенге
Средства на оплату труда	9 818,672	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,105	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		ВСЕГО по смете:				**65 897 168**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 914 497
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 546 863*
		машины и механизмы	тенге			1 073 316
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*904 175*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			55 889 291
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 105		
	Раздел 1:	**Монтажные работы**				**65 897 168**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8 914 497
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 546 863*
		машины и механизмы	тенге			1 073 316
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*904 175*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			55 889 291
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 105		
1	**247-103-0548** *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	**Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V**	**шт.**	**400**	**62 757**	**25 102 800**
2	**247-107-0501** *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	**Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник**	**шт.**	**400**	**45 547**	**18 218 800**
3	**1133-0206-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка светильники на кронштейнах (до трех рожков)**	**светильник**	**400**	**16 188**	**6 475 200**
4	**247-301-0221** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1**	**шт.**	**12**	**41 006**	**492 072**
5	**247-201-0311** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**12**	**30 478**	**365 736**
6	**1133-0203-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) вручную**	**км линии**	**12,12**	**406 637**	**4 928 440**
7	**243-701-0711** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0**	**м**	**12 120**	**851**	**10 314 120**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Освещения улицы Байсеитов, Театр, Гоголь, Казакстан, Тогжигитов, Муратбаев, Уалиханов, Курмангазы, Чкалов, Конаев,Аль Фараби, Сейфуллин Мактааральского р-на.

Объект номер - 08-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете №

на

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в ценах июня 2026 г.

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ									
1	20310Т	005-0135 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	1 025,1904	5 270 --	- --	- -	5 402 753,00
2	20313Т	005-0138 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	632,5101245	5 552 --	- --	- -	3 511 696,00
3	3	099-0100 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2 446,589184	369,57 --	- --	- -	(904175)
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**--**	**8 914 497,00**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**4 104,2897**				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ									
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**8 914 497,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 76,3169% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
4	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	9,568	10 870 --	- --	3 495 33 440,16	104 004,00

5	128С	315-201-0102 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	72,225504	1 344 --	- --	- -	97 071,00
6	3409С	321-211-0105 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	182,13936	500 --	- --	499 90 887,54	91 070,00
7	3407С	314-104-0109 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	181,887264	500 --	- --	499 90 761,74	90 944,00
8	3405С	314-102-0502 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	176,8	500 --	- --	499 88 223,2	88 400,00
9	3401С	311-601-1701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	175,552	500 --	- --	499 87 600,45	87 776,00
10	3403С	313-201-0601 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	маш.-ч	175,136	500 --	- --	499 87 392,86	87 568,00
11	3402С	312-105-0101 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	173,056	500 --	- --	499 86 354,94	86 528,00
12	3404С	313-401-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Автовышка высота подъема не более 8 м	маш.-ч	171,808	500 --	- --	499 85 732,19	85 904,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 15,8103% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
13	3411С	324-101-0801 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	169,786656	500 --	- --	499 84 723,54	84 893,00
14	3410С	324-101-0701 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т	маш.-ч	169,660608	500 --	- --	499 84 660,64	84 830,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 7,8728% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									

15	3408С	321-206-0403 *СЦЭМ РК 8.04-11-2026*	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	169,030368	500 --	- --	499 84 346,15	84 515,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**904 175**	**1 073 503,00**
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 77,5132% ПРИ ПОРОГЕ 80%)									
16	214542С	247-103-0548 *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V	шт.	400	62 757 --	62 000 --	- -	25 102 800,00
17	217864С	247-107-0501 *ПрСЦ 07.2026 № 1-4*	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных под 1 консольный светильник	шт.	400	45 547 --	45 000 --	- -	18 218 800,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 18,4546% ПРИ ПОРОГЕ 15%)									
18	237869С	243-701-0711 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0	м	12 120	851 --	839 --	- -	10 314 120,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 4,0322% ПРИ ПОРОГЕ 5%)									
19	306169С	252-207-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	206,04	4 744 --	4 687 --	- -	977 454,00
20	266120С	247-301-0221 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1	шт.	12	41 006 --	40 517 --	- -	492 072,00
21	264370С	247-201-0311 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	30 478 --	30 088 --	- -	365 736,00
22	147589С	261-107-0684 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	36,36	4 838 --	4 715 --	- -	175 910,00

23	242831С	252-207-1002 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	48,48	1 832 --	1 773 --	- -	88 815,00
24	242811С	252-207-0914 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	242,4	358 --	354 --	- -	86 779,00
25	242799С	252-207-0806 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	242,4	132 --	131 --	- -	31 997,00
26	242664С	252-207-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	242,4	102 --	100 --	- -	24 725,00
27	147170С	261-107-0492 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	15,756	640 --	619 --	- -	10 084,00
28	296147С	261-302-0476 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Провода самонесущие изолированные	1000 м	12,3624	0 --	- --	- -	-
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**55 889 291,00**

Руководитель проектной организации

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела

(должность, подпись, расшифровка подписи)