Форма 1

Заказчик

(наименование организации)

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету 20006,93 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2759,59 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"

(наименование стройки)

в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	13-2026	Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"	13 856,065	--	--	13 856,065
		Всего по главе	**13 856,065**	**--**	**--**	**13 856,065**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**13 856,065**	**--**	**--**	**13 856,065**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**13 856,065**	**--**	**--**	**13 856,065**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	692,803	--	--	692,803
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	692,803	--	--	692,803
		Итого по части II в сметных ценах:	**15 241,671**	**--**	**--**	**15 241,671**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2026 г., доля - 100 %	15 241,671	--	--	15 241,671
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0997	16 761,266	--	--	16 761,266
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**16 761,266**	**--**	**--**	**16 761,266**
7		- в том числе на 2026 г.	16 761,266	--	--	16 761,266
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2025 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,90 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	**--**	**--**	**442,01**	**442,01**

		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
8		III квартал 2026 г., доля - 100%, к - 1,0997	--	--	486,08	486,08
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	**--**	**--**	**--**	**--**
9		- в том числе на 2026 г.	--	--	--	--
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	**15 241,671**	**--**	**442,01**	**15 683,68**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	**16 761,266**	**--**	**486,08**	**17 247,35**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	**16 761,266**	**--**	**486,08**	**17 247,35**
12		- в том числе затраты по части II	16 761,266	--	486,08	17 247,35
13		- в том числе затраты по части III	--	--	--	--
14	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2026 г. - 16%	--	--	2 759,59	2 759,59
		Итого налог на добавленную стоимость	**--**	**--**	**2 759,59**	**2 759,59**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**16 761,266**	**--**	**2 681,803**	**20 006,93**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НЦИС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4*

Наименование стройки - Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"

Наименование объекта - Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

(Локальный сметный расчет)

на Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"
(Наименование работ и затрат)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость	13 856,065	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2348,415	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,36	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13 856 065,04**
	Раздел 1.	**Проемы оконные**				**3 810 684,18**
1	**1146-0301-0801** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Разборка заполнения проема оконного деревянного с доской подоконной**	**м^2**	**57,24**	**7 452**	**426 552**
2	**1110-0301-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 45*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м^2 поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**57,24**	**5 598**	**320 430**
3	**223-102-0202** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м^2**	**55,08**	**45 813**	**2 523 380**
4	**223-102-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой**	**м^2**	**2,16**	**39 114**	**84 486**
5	**1110-0301-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных,глубина проема (ширина) до 0,5 м**	**м**	**31,8**	**3 719**	**118 264**
6	**223-501-0113** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм**	**м**	**31,8**	**1 502**	**47 764**

1	2	3	4	5	6	7
7	1110-0301-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 44*	Устройство оконного откоса панелями из ПВХ,ширина до 400 мм	$м^2$	7,95	6 134	48 765
8	223-501-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 150 мм	м	31,8	778	24 740
9	1115-0202-0903 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе,толщина до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32,4	5 362	173 729
10	1115-0302-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,02*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,4	1 314	42 574
	Раздел 2.	**Асфальтобетонное покрытие**				**10 045 380,86**
11	1220-0201-0503 *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное.Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков,укладкой асфальтобетона вручную,толщина слоя 50 мм,площадь до 5 $м^2$	$м^2$	100	7 984	798 400
12	1127-0602-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Розлив вяжущих материалов	т	1,645	150 962	248 332
13	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	2 300	2 665	6 129 500
14	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	2 300	1 140	2 622 000
		Автостоянка				
15	1101-0703-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Планировка площади механизированным способом,группа грунта 3	$м^2$ спланированной площади	50	23	1 150
16	1127-0402-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси,однослойного,толщина 12 см	$м^2$ основания или покрытия	50	522	26 100
17	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,208	3 209	16 712
18	211-202-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	2,646	2 892	7 652
19	1127-0602-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	Розлив вяжущих материалов	т	0,035	150 962	5 284
20	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	50	2 665	133 250

1	2	3	4	5	6	7
21	**6201-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301**	$м^2$	50	1 140	57 000

Форма 4рс АВС-4

Наименование стройки - Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"

Объект номер - 13-2026

РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Приложение к смете № 2-1-1

на Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"

Наименование объекта - Работы по ремонту оконных блоков и ремонт благоустройство территории КГУ "МОСШ Каскасу"

Основание: дефектный акт

Составлен в ценах 2026 года

тенге

№ п/п	Код ресурса АВС и признак	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная цена на единицу / обоснование	Отпускная цена на единицу / обоснование	Транспортные расходы на единицу / всего	Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ						
1	20527Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	104,1	4 278 --	- --	2 199 228 915,9	445 340,00
2	20370Т	006-0124 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	98,458524	4 050 --	- --	2 087 205 482,94	398 757,00
3	20093Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	54,028836	4 553 --	- --	2 361 127 562,08	245 993,00
4	20311Т	005-0136 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	43,945	5 076 --	- --	2 589 113 773,6	223 065,00
5	20169Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	26,7786	4 946 --	- --	2 589 69 329,8	132 447,00
6	20318Т	005-0143 *СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,815	5 738 --	- --	2 927 19 947,51	39 104,00
7	20167Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	7,63344	4 770 --	- --	2 497 19 060,7	36 412,00
8	20092Т	*СЦЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	6,42996	4 466 --	- --	2 316 14 891,79	28 716,00

9	20157Т	*СИЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,38988	3 988	-	2 087	13 519,00
						--	--	7 074,68	
10	20303Т	005-0128 *СИЗТ РК 8.04-13-2025*	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	2,165	4 384	-	2 236	9 491,00
						--	--	4 840,94	
			Всего затраты труда по специальностям (по смете)	**тенге**				**810 880**	**1 571 393,32**
			Затраты труда рабочих	**чел.-ч**	**353,7442**				
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
			Всего трудовые ресурсы (по смете)	**тенге**				**--**	**1 571 393,32**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
						Эксплуатация машин		**Зарплата машинистов**	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 75,5174% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
11	765С	314-102-0301 *СЦЭМ РК 8.04-11-2025*	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 6,3 т	маш.-ч	8,84	10 384	-	3 307	91 795,00
						--	--	29 233,88	
12	3405С	АВС 003405	Машина для размыва загрязнений струями воды высокого давления вместимостью цистерны не более 5 м³, производительность насоса высокого давления 12,5 м³/ч	маш.-ч	163,7064	500	20	499	81 853,00
						--	--	81 689,49	
13	3401С	АВС 003401	Пассажирский автомобиль 15 посадочных мест	маш.-ч	161,920512	500	20	499	80 960,00
						--	--	80 798,34	
14	3403С	АВС 003403	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	161,325216	500	20	499	80 663,00
						--	--	80 501,28	
15	3402С	АВС 003402	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэфицентом уплотнения 1:6	маш.-ч	157,75344	500	20	499	78 877,00
						--	--	78 718,97	
16	3404С	АВС 003404	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку	маш.-ч	156,562848	500	20	499	78 281,00
						--	--	78 124,86	
17	3409С	АВС 003409	Каток дорожный 13 т	маш.-ч	143,52	500	20	499	71 760,00
						--	--	71 616,48	
18	3407С	АВС 003407	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т	маш.-ч	141,96	500	20	499	70 980,00
						--	--	70 838,04	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,2227% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
19	3410С	АВС 003410	Асфальтоукладчик типоразмер 3	маш.-ч	138,32	500	20	499	69 160,00
						--	--	69 021,68	

			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 16,2599% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
20	3406С	АВС 003406	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт	маш.-ч	137,28	500 --	20 --	499 68 502,72	68 640,00
21	3408С	АВС 003408	Автогрейдер тяжелого класса	маш.-ч	136,24	500 --	20 --	499 67 983,76	68 120,00
			Всего строительные машины и механизмы	**тенге**				**777 021**	**841 088,77**
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 68,3657% ПРИ ПОРОГЕ 80%)						
22	102734С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	298,13	23 208 --	22 061 --	- -	6 919 001,00
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 24,9332% ПРИ ПОРОГЕ 15%)						
23		223-102-0202 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	55,08	45 813 --	45 182 --	- -	2 523 380,00
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 6,7011% ПРИ ПОРОГЕ 5%)						
24	144674С	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,7304	140 828 --	133 929 --	- -	243 689,00
25		223-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	м²	2,16	39 114 --	38 562 --	- -	84 486,00
26	316029С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	25,746234	3 196 --	3 155 --	- -	82 285,00
27	134102С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 200 мм	м	31,8	1 502 --	1 478 --	- -	47 764,00
28	316006С	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	155,818728	259 --	256 --	- -	40 357,00
29	309297С	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	415,368	96 --	92 --	- -	39 875,00
30	316008С	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	127,2	248 --	246 --	- -	31 546,00
31	134117С	*ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 150 мм	м	31,8	778 --	769 --	- -	24 740,00
32	147558С	261-107-0671	Профиль монтажный	м	40,545	562 --	550 --	- -	22 786,00

33	100414С	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	5,208	3 209	-	-	16 712,00
						--	--	-	
34	144639С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,07	208 008	198 844	-	14 561,00
						--	--	-	
35	316007С	223-503-0504	Лента бутиловая	м	155,818728	89	88	-	13 868,00
						--	--	-	
36	100115С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	2,646	2 892	-	-	7 652,00
						--	--	-	
37	149589С	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,020412	218 283	212 053	-	4 456,00
						--	--	-	
38	316028С	235-202-0101	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый	кг	1,0176	1 173	1 156	-	1 194,00
						--	--	-	
39	315998С	ССЦ РК 8.04-08-2025	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,27216	4 057	4 009	-	1 104,00
						--	--	-	
40	280106С	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,7908	187	182	-	709,00
						--	--	-	
41	249453С	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,62	116	112	-	188,00
						--	--	-	
42	315996С	218-103-0201	Ветошь	кг	0,10044	1 103	1 088	-	111,00
						--	--	-	
43	249132С	217-603-0104	Вода техническая	м³	2,35	36	36	-	85,00
						--	--	-	
44	249131С	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,12312	171	171	-	21,00
						--	--	-	
			Всего строительные материалы и конструкции	**тенге**				**--**	**10 120 569,08**