

Сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	331215.100.000002 Лифтілерді/лифт шахталарын/эскалаторларды/траволаторларды/мүгедектігі бар адамдарға арналған көтергіштерді және соған ұқсас жабдықтарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар
Қызметтің атауы*	Лифтке техникалық қызмет көрсету жұмыстары
Өлшем бірлігі*	жұмыс
Саны (көлемі)*	1
Қызметті көрсету мерзімі*	веб-портал арқылы тапсырыс берушінің өтініші келіп түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы *	4 400 000,00
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома *	4 400 000,00
Аванстық төлемнің мөлшері*	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	60
Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы:	1. Жалпы мәліметтер Сатып алу атауы: басқару станциясын, электротехникалық компоненттер мен жинақтауыштарды ауыстыра отырып, жүк лифтісін ағымдағы жөндеу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау бойынша жұмыстар. Жабдық түрі: жүк лифті. Өндіруші: HANDOK ELEVATOR CO. LTD. Үлгі: HANDOK ELEVATOR. Жүк көтергіштігі: 1000 кг. Жұмыстарды орындау орны: Астана қ. 2. Сатып алу мақсаты Ақаулы басқару станциясын, электротехникалық компоненттерді, есіктерді басқару элементтерін, кабельдік өнімдерді және басқа да қажетті компоненттерді кейіннен монтаждау, баптау және пайдалануға беру арқылы жүк лифтінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету. 3. Қажетті жұмыстардың, жабдықтар мен жинақтауыштардың тізбесі Жеткізуші қажетті жиынтықтауыштарды жеткізуді, бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын орындауды, қосуды, баптауды, іске қосу-баптау жұмыстарын, Жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеруді, толық техникалық куәландыруды жүргізуді, лифтті пайдалануға беруді қамтамасыз етуге тиіс.

HANDOK ELEVATOR жүк лифтінің қосалқы бөлшектерін ауыстырумен жөндеу. Ауыстырылатын қосалқы бөлшектер (компоненттер) HANDOK ELEVATOR лифтімен үйлесімді болуы және жөндеу жұмыстарының құнына кіруі тиіс.

Лифт компоненттеріне мыналар жатады:

жиілік түрлендіргіші бар лифтті басқару станциясы-1 дана; аспалы кабель-20 м; есікті басқару блогы — 1 дана; есіктің электр қозғалтқышы — 1 дана; инспекция блогы — 1 дана; бұйрық түймелерінің ақысы — 1 дана; кабинаның индикация тақтасы — 1 дана; қабаттық шақыру панелі — 6 дана; шақыру түймелерінің шахта кабелі — 20 м; кронштейні бар дәл тоқтату датчигі-2 дана; кабелі бар кодер - 1 дана; фотоэлементтер — 1 жиынтық; кабинаның есіктерін төсеу — 1 дана; кронштейні бар түзету датчигі — 6 дана; жүкті өлшеу құрылғысы (жүк өлшегіш) — 1 жиынтық; шахта есіктерінің құлыптары — 4 дана; аяқ киім жинағы - 8 дана.; электромагниттік тежегіш — 1 дана.

Жеткізілетін жабдыққа қойылатын талаптар: жаңа, пайдаланылмаған, зауытта жасалған, техникалық құжаттамасы және жеткізушінің 5 жылдық кепілдігі бар.

4. Компоненттерге қойылатын талаптар

4.1. Жеткізілетін барлық компоненттер жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы керек.

4.2. Электрлік және электронды компоненттер қолданыстағы жабдықтың параметрлеріне сәйкес келуі және лифтті басқару жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі керек.

4.3. Аспалы және шахталық кәбілдер лифт жабдығының пайдалану шарттарына, қажетті ұзындыққа, электр параметрлеріне және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі тиіс.

4.4. Шахта есіктерінің құлыптары, фотоэлементтер, дәл тоқтату датчиктері және түзету датчиктері тиісті қауіпсіздік жүйелері мен құрылғыларының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

4.5. Көзделген жұмыстарды орындау үшін талап етілетін барлық қажетті бекіткіштер, байланыстырушы материалдар мен шығын материалдары және лифтті пайдалануға беру үшін қажетті барлық жұмыстар Шарттың құнына енгізілуге тиіс.

5. Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар

Орындаушы міндетті:

- * жабдықтың диагностикасын жүргізу және қажетті жөндеу жұмыстарының құрамын растау;

- * ақаулы басқару станциясын және ауыстырылатын компоненттерді бөлшектеуді орындаңыз;

- * жиілік түрлендіргіші бар жаңа басқару станциясын және осы спецификацияда көзделген жиынтықтауыштарды орнату;

- * кабельдік өнімдерді, есіктерді басқару элементтерін, датчиктерді, индикатор құрылғыларын, тежегіш жүйесінің элементтерін және басқа да көзделген компоненттерді ауыстыруды орындау;

- * қажетті электр байланыстарын, параметрлерді конфигурациялауды және жабдықты бағдарламалауды орындаңыз;

- * Лифттің жұмыс істеуін тексеру және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүргізу;

- * қолданылатын талаптарда көзделген көлемде қауіпсіздік және бұғаттау құрылғыларының жұмысын тексеру;

- * орындалған жұмыстардың сапасына байланысты анықталған кемшіліктерді жою;

- * лифтіні толық техникалық куәландыруды жүргізу;

- * лифтті пайдалануға беру;

- * Тапсырыс берушіге жұмыстардың орындалғанын және қажетті тексерулердің нәтижелерін растайтын құжаттарды беру.

Жұмыстарды білікті персонал Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік, электр қауіпсіздігі және лифт жабдықтарын пайдалану саласындағы заңнамасының талаптарын сақтай отырып орындауы тиіс.

6. Жұмыс нәтижесіне қойылатын талаптар

Жұмыс аяқталғаннан кейін жүк лифті ақаусыз техникалық жай-күйге келтірілуі тиіс. Басқару станциясы, есік жетегі, датчиктер, индикатор құрылғылары, тежегіш жүйесі және басқа ауыстырылған компоненттер жабдықтың мақсаты мен техникалық параметрлеріне сәйкес жұмыс істеуі керек.

Лифтті пайдалануға беруге қажетті тексерулер, сынақтар аяқталғаннан кейін және Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы талаптарына сәйкес құжаттарды ресімдегеннен кейін жол беріледі.

7. Жұмыстар аяқталғаннан кейін ұсынылатын құжаттар

Орындаушы қамтамасыз етуі керек:

- орындалған жұмыстар актісі;
- * атаулары мен саны көрсетілген белгіленген жиынтықтауыштардың тізбесі;
- * орындалған монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары туралы есеп;
- тексеру және сынау хаттамалары, олар қолданылатын нормалармен талап етіледі;
- * орындалған жұмыстарға және ауыстырылған компоненттерге кепілдік құжаттары.

8. Кепілдік міндеттемелері

Орындалған жұмыстар мен белгіленген жиынтықтауыштардың кепілдік мерзімі кемінде 5 жыл болуы тиіс.

9. Қорытынды нәтиже

Handok ELEVATOR жүк лифтінің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру және қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін басқару станциясын, кабельдік өнімді, электрониканы және көзделген жиынтықтауыштарды ауыстыра отырып, жөндеу, монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының кешенін орындау, Жүк көтергіштігі 1000 кг.

Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда оған қойылатын талаптар (Қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)

Көрсетілетін қызметтерді бағалауды Тапсырыс беруші келесі критерийлер бойынша бағалайды:

- өтінімнің орындалуына уақтылы ден қою
- кері байланыс
- көрсетілген жұмыстың Ережеге сәйкес орындалуы.

Техническая спецификация закупаемых работ

Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	331215.100.000002 Работы по текущему ремонту лифтов/лифтовых шахт/эскалаторов/траволаторов/подъемников для инвалидов и аналогичного оборудования
Наименование услуги*	Работы по текущему ремонту лифта
Единица измерения*	работа
Количество (объем)*	1
Срок оказания услуги*	в течение 15 календарных дней с момента получения заявки Заказчика посредством веб-портала
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *	4 400 000,00
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *	4 400 000,00
Размер авансового платежа*	0
Гарантийный срок (в месяцах)	60
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:	1. Общие сведения Наименование закупки: Работы по текущему ремонту грузового лифта с заменой станции управления, электротехнических компонентов и комплектующих, выполнением монтажных и пусконаладочных работ. Тип оборудования: Грузовой лифт. Производитель: HANDOK ELEVATOR CO. LTD. Модель: HANDOK ELEVATOR. Грузоподъемность: 1000 кг. Место выполнения работ: г. Астана. 2. Цель закупки Восстановление работоспособности и обеспечение безопасной эксплуатации грузового лифта путём замены неисправной станции управления, электротехнических компонентов, элементов управления дверями, кабельной продукции и других необходимых комплектующих с последующим монтажом, настройкой и запуском лифта в эксплуатацию. 3. Перечень необходимых работ, оборудования и комплектующих Поставщик должен обеспечить поставку необходимых комплектующих, выполнение демонтажных и монтажных работ, подключение, настройку, пусконаладочные работы, проверку работоспособности оборудования, проведения полного технического освидетельствования, ввод лифта в эксплуатацию. Ремонт с заменой запасных частей для грузового лифта HANDOK ELEVATOR. Заменяемые запасные части (комплектующие) должны быть совместимыми с лифтом HANDOK ELEVATOR и входить в стоимость ремонтных работ. Комплектующие для лифта включают:

станцию управления лифтом с частотным преобразователем — 1 шт.; подвесной кабель — 20 м; блок управления дверями — 1 шт.; электродвигатель дверей — 1 шт.; блок инспекции — 1 шт.; плату кнопок приказа — 1 шт.; табло индикации кабины — 1 шт.; этажную панель вызова — 6 шт.; шахтный кабель вызывных кнопок — 20 м; датчик точной остановки с кронштейном — 2 шт.; энкодер с кабелем — 1 шт.; фотоэлементы — 1 комплект; отводку дверей кабины — 1 шт.; коррекционный датчик с кронштейном — 6 шт.; устройство взвешивания груза (грузовзвес) — 1 комплект; замки шахтных дверей — 4 шт.; башмаки в сборе — 8 шт.; электромагнитный тормоз — 1 шт.

Требования к поставляемому оборудованию: новое, не бывшее в эксплуатации, заводского изготовления, с технической документацией и гарантией поставщика сроком 5 лет.

4. Требования к комплектующим

4.1. Все поставляемые комплектующие должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, без механических повреждений и производственных дефектов.

4.2. Электрические и электронные компоненты должны соответствовать параметрам существующего оборудования и обеспечивать корректную работу системы управления лифтом.

4.3. Подвесной и шахтный кабели должны соответствовать условиям эксплуатации лифтового оборудования, необходимой длине, электрическим параметрам и требованиям безопасности.

4.4. Замки шахтных дверей, фотоэлементы, датчики точной остановки и коррекционные датчики должны обеспечивать надлежащее функционирование соответствующих систем и устройств безопасности.

4.5. Все необходимые крепёжные элементы, соединительные материалы и расходные материалы, требуемые для выполнения предусмотренных работ, и все работы необходимые для ввода лифта в эксплуатацию должны быть включены в стоимость договора.

5. Требования к выполнению работ

Исполнитель обязан:

- провести диагностику оборудования и подтвердить состав необходимых ремонтных работ;
- выполнить демонтаж неисправной станции управления и подлежащих замене компонентов;
- установить новую станцию управления с частотным преобразователем и предусмотренные настоящей спецификацией комплектующие;
- выполнить замену кабельной продукции, элементов управления дверями, датчиков, устройств индикации, элементов тормозной системы и других предусмотренных компонентов;
- выполнить необходимые электрические подключения, настройку параметров и программирование оборудования;
- провести пусконаладочные работы и проверку функционирования лифта;
- проверить работу устройств безопасности и блокировок в объёме, предусмотренном применимыми требованиями;
- устранить выявленные недостатки, связанные с качеством выполненных работ;
- произвести полное техническое освидетельствование лифта;
- произвести ввод лифта в эксплуатацию;
- передать Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ и результаты необходимых проверок.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, электробезопасности и эксплуатации лифтового оборудования.

6. Требования к результату работ

По завершении работ грузовой лифт должен быть восстановлен до исправного технического состояния. Станция управления, привод дверей, датчики, устройства индикации, тормозная система и остальные заменённые

	компоненты должны функционировать в соответствии с назначением и техническими параметрами оборудования. Запуск лифта в эксплуатацию допускается после завершения необходимых проверок, испытаний и оформления документов в соответствии с применимыми требованиями законодательства Республики Казахстан. 7. Документы, предоставляемые после завершения работ Исполнитель должен предоставить: • акт выполненных работ; • перечень установленных комплектующих с указанием наименований и количества; • отчёт о выполненных монтажных и пусконаладочных работах; • протоколы проверок и испытаний, они требуются применимыми нормами; • гарантийные документы на выполненные работы и заменённые комплектующие. 8. Гарантийные обязательства Гарантийный срок на выполненные работы и установленные комплектующие должен быть не менее 5 лет. 9. Итоговый результат Выполнение комплекса ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ с заменой станции управления, кабельной продукции, электроники и предусмотренных комплектующих для восстановления работоспособности и обеспечения безопасной эксплуатации грузового лифта HANDOK ELEVATOR грузоподъёмностью 1000 кг.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Оценка оказываемых услуг будет оцениваться Заказчиком по следующим критериям: - своевременная реакция на исполнение заявки - обратная связь - соответствие оказанной работе в соответствии Правил.

Заведующий АХЧ



Бакырбаев О.Б.