Республика Казахстан
Генпроектировщик: ТОО "СП-SELFISH", ГСЛ №001472-1.

РП «Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31»

Альбом 4. Сметная документация

15/26-СД

г.Павлодар – 2026 г.

Республика Казахстан
Генпроектировщик: ТОО "СП-SELFISH", ГСЛ №001472-1.

РП «Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31»

Альбом 4. Сметная документация

15/26-СД

Руководитель ТОО "СП-SELFISH" _____ Постолатин И.А.

Главный инженер проекта _____ Даиров А.А.

г.Павлодар - 2026 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31" находится в регионе - Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании:

1. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2026);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
- Общие положения по применению сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
- Единичные сметные цены на строительно-монтажные работы. Сборник 2. Линейные сооружения. Выпуск 1. Автомобильные дороги (НДЦС РК 8.04-03-2025);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов зданий (сооружений) и видов (комплексов) работ (УСН РК 8.02-03-2026);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2025);
- Сборники сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2026);
- Сборник сметных цен на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2026);
- Сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2026);
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2026);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2026);

2. справочных изданий:

- Прейскурант № 1.1. Строительные материалы, изделия, конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Строительные материалы, изделия, конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Материалы, изделия и инженерное оборудование для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и вентиляции;
- Прейскурант № 1.4. Материалы, изделия и инженерное оборудование для электроснабжения и электроосвещения;
- Прейскурант № 1.5. Материалы, изделия и инженерное оборудование для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Материалы, изделия для благоустройства территории, озеленения;
- Прейскурант № 1.7. Подъемно-транспортное и блокирующее оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Оборудование для систем безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Технологическое оборудование;
- Прейскурант № 5. Оборудование, мебель и инвентарь для общественных помещений;

3. сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- ВНЦ РК 9.1.3-004-2025 «Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов для технического обслуживания комплекса автоматизированных средств измерительных (АСИ)»;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2025).
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2025).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята согласно информации о ценах».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,3%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу:
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по техническому надзору;

всего - 1579,908 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
всего - 250,606 тыс. тенге
коэффициент для перехода от цен 2026 г. в цены 2026 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2026 г. в цены 2027 г. 3 квартал - 1,1112
Налог на добавленную стоимость:
2026 г. - 16%
2027 г. - 16%
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2026.11Д от 06.11.2026 г. в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Наименование инвестиционного проекта: **Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31**

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

Утверждена **и.о. руководителя КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области**

_____Абдыкаликова З.М.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме **74 037,911** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **10 212,126** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"11" ноября 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			1 069,225	1 069,225
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. (Кпер = 1) - 100%			1 069,225	1 069,225
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			171,076	171,076
		- Итого в 2026 г.			1 240,301	1 240,301
		Итого по проектным работам			1 069,225	1 069,225
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			171,076	171,076
		Всего по проектным работам			1 240,301	1 240,301

	Правила КВЭП	Инженерные изыскания на строительство				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			184,762	184,762
		В прогнозных ценах				
		- 2026 г. (Кпер = 1) - 100%			184,762	184,762
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			29,562	29,562
		- Итого в 2026 г.			214,324	214,324
		Итого по комплексной вневедомственной экспертизе			184,762	184,762
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			29,562	29,562
		Всего по комплексной вневедомственной экспертизе			214,324	214,324
		Итого по части I в прогнозных ценах			1 253,987	1 253,987
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			200,638	200,638
		Всего по части I в прогнозных ценах			1 454,625	1 454,625
		Часть II Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31	46 591,636			46 591,636
		Итого по главе 2	46 591,636			46 591,636
		Итого по главам 1-7	46 591,636			46 591,636
		сметная з/плата				5 096,752
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				2,019
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 2.39	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	2 935,273			2 935,273
		Итого по главе 8	2 935,273			2 935,273
		Итого по главам 1-8	49 526,909			49 526,909
		Сметная прибыль (5)%	2 476,345			2 476,345
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	2 476,345			2 476,345
		Итого по части II в текущих ценах 2026г.	54 479,600			54 479,600
		В прогнозных ценах				
		- 2027 г. 3 квартал (Кпер = 1,1112) - 100%	60 537,731			60 537,731
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			9 686,037	9 686,037
		- Итого в 2027 г. 3 квартал	60 537,731		9 686,037	70 223,768
		Итого по части II в прогнозных ценах	60 537,731			60 537,731
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			9 686,037	9 686,037
		Всего по части II в прогнозных ценах	60 537,731		9 686,037	70 223,768
		Часть III Инжиниринговые услуги				

	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2026г. (54479,600*0,46%)			250,606	250,606
		В прогнозных ценах				
		- 2027 г. 3 квартал (Кпер = 1,1112) - 100%			278,474	278,474
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			44,556	44,556
		- Итого в 2027 г. 3 квартал			323,029	323,029
		Итого средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			278,474	278,474
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			44,556	44,556
		Всего средств заказчика на авторский надзор в прогнозных ценах			323,029	323,029
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2026г. (54479,600+0*0,2)*2,90%			1 579,908	1 579,908
		В прогнозных ценах				
		- 2027 г. 3 квартал (Кпер = 1,1112) - 100%			1 755,594	1 755,594
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			280,895	280,895
		- Итого в 2027 г. 3 квартал			2 036,489	2 036,489
		Итого средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			1 755,594	1 755,594
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			280,895	280,895
		Всего средств заказчика на технический надзор в прогнозных ценах			2 036,489	2 036,489
		Итого по части III в прогнозных ценах			2 034,068	2 034,068
		- Налог на добавленную стоимость (16)%			325,451	325,451
		Всего по части III в прогнозных ценах			2 359,519	2 359,519
		Итого по сводному сметному расчету	60 537,731		3 288,055	63 825,786
		- 2026 г.			*1 253,987*	*1 253,987*
		- 2027 г. 3 квартал	*60 537,731*		*2 034,068*	*62 571,799*
		Налог на добавленную стоимость (16)%			10 212,126	10 212,126
		- 2026 г.			200,638	200,638
		- 2027 г. 3 квартал			10 011,488	10 011,488
		Всего по сводному сметному расчету	60 537,731		13 500,181	74 037,911
		- 2026 г.			1 454,625	1 454,625
		- 2027 г. 3 квартал	60 537,731		12 045,556	72 583,287

Директор ТОО "СП-SELFISH" _____ Постолатин И.А.

ГИП _____ Даиров А.А.

Нач.сметного отдела _____ Галета И.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Заказ 19

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	46 591,636	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,019	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	5 096,752	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 2. Подготовительные работы									
1	2-01-02-01	Демонтажные работы	2 585,538			2 585,538	0,581	1 309,317	
		Итого по разделу:	**2 585,538**			**2 585,538**	**0,581**	**1 309,317**	
Раздел 2. Часть АР									
2	2-01-02-02	Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31	44 006,097			44 006,097	1,438	3 787,436	
		Итого по разделу:	**44 006,097**			**44 006,097**	**1,438**	**3 787,436**	
		Всего:	**46 591,636**	**0,000**	**0,000**	**46 591,636**	**2,019**	**5 096,752**	**0,000**

Заказ 19 Объектная смета № 2-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Стройка: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Итоги по разделам локальной сметы 2-01-02-01

Демонтажные работы

К

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г. Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих ——— ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин ——— в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов ——— оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих ——— машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Раздел без наименования	2 585 538	2 427 400	148 199	-	9 939	557,606
		1 251 556	57 760	-		23,162
Итого по смете:	**2 585 538**	**2 427 400**	**148 199**	**-**	**9 939**	**557,606**
		1 251 556	**57 760**	**-**		**23,162**

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Заказ 19

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Основание: деф.акт

Сметная стоимость	**2585,538**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1309,316**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,581**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 585 538**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 585 538**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 585 538**
1	**1146-0301-0801** **Кклим = 1,12**	**Разборка заполнения проема оконного деревянного с доской подоконной**	**м2**	**259,5**	**8620**	**2 236 890**
2	**1206-0102-1002** **Кклим = 1,09**	**Блоки оконные из ПВХ профилей. Демонтаж**	**м2**	**56,4**	**2882**	**162 545**
3	**1208-0101-0401** **Кклим = 1,09**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**220,9**	**402**	**88 802**

Заказ 19 Локальная смета № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
4	**1110-0301-0301** **Кклим = 1,12 :** **К1трр=0,8; К1трм=0,8;** **К1экс=0,8; К1мат=0;**	**Демонтаж досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м**	**м**	**47,9**	**849**	**40 667**
5	**1146-0301-0803** **Кклим = 1,12**	**Разборка заполнения проема дверного или воротного деревянного**	**м2**	**6,8**	**4999**	**33 993**
6	**1206-0102-1001** **Кклим = 1,09**	**Блоки дверные из ПВХ профилей. Демонтаж**	**м2**	**3,4**	**3736**	**12 702**
7	**414-104-0501**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**12,231**	**269**	**3 290**
8	**412-102-0104 Коб=3,6**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**т·км**	**44,0316**	**151**	**6 649**

Составил Галета И.А.

Проверил Даиров А.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

Демонтажные работы

Основание: деф.акт

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	581		
		Средства на оплату труда				**1 309 316**
		Машины и механизмы				
1	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2889372	40	12
2	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	23,10218176	6382	147 438
					2490	57 524
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,06008576	8679	521
					2975	179
4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,8036954	42	202

Заказ 19 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-01

1	2	3	4	5	6	7
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,0362508	23	47
6	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	3,2900996	25	82
		Итого по машинам и механизмам		**33,58125052**		**148 302**
						57 703

Материалы

1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
2	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.		248	
3	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.		3196	
4	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,4418		
		Итого по материалам				**0**

Перевозка грузов

1	412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	44,0316	151	6 649
2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	12,231	269	3 290
		Итого по перевозке грузов				**9 939**

Заказ 19 Локальная смета № 2-01-02-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Заказ **Наименование: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31**
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
	Объект: №2-01 **Наименование: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31**
	Раздел объектной сметы: 2. Подготовительные работы
	Локальная смета №2-01-02-01 Демонтажные работы деф.акт
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Галета И.А.
	Проверил: Даиров А.А.
	Раздел №1 Раздел без наименования.
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1146-0301-0801 259,5**
2	**1206-0102-1002 56,4**

Заказ 19 Локальная смета № 2-01-02-01

№ п/п	Показатели
3	**1208-0101-0401 220,9**
4	**1110-0301-0301 Демонтаж досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м ОбФ4 = 25.7+22.2 = 47,9 : К1трр=0,8; К1трм=0,8; К1экс=0,8; К1мат=0;**
5	**1146-0301-0803 6,8**
6	**1206-0102-1001 3,4**
7	**414-104-0501 12,231**
8	**412-102-0104 12,231 (Коб = 3,6)**

Стройка: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Итоги по разделам локальной сметы 2-01-02-02

Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Показатели: гр. 2-6 - тенге: гр.7 – чел.-ч

Номер и наименование раздела	Сметная стоимость, всего	Затраты на труд рабочих ——— ЗП рабочих-строителей	Эксплуатация машин ——— в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость материалов ——— оборудования	Стоимость перевозки	затраты труда рабочих ——— машинистов
1	2	3	4	5	6	7
1. Раздел без наименования	44 006 097	7 116 441	240 515	36 649 141	-	1 412,863
		3 713 265	74 171	-		25,632
Итого по смете:	**44 006 097**	**7 116 441**	**240 515**	**36 649 141**	**-**	**1 412,863**
		3 713 265	**74 171**	**-**		**25,632**

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Форма 4

Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Заказ 19

Локальная смета № 2-01-02-02
(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Основание: РП 14/26-АР

Сметная стоимость	**44006,097**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3787,436**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,438**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**44 006 097**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**44 006 097**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**44 006 097**
1	**1110-0301-0108 Кклим = 1,12**	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1,ОК2,,ОК6,**	**м2**	**263,86**	**6429**	**1 696 356**
2	**223-102-0610 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой энергоэф**	**м2**	**263,86**	**77807**	**20 530 039**
3	**1110-0301-0105 Кклим = 1,12**	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК3,ОК4,ОК9**	**м2**	**51,89**	**6755**	**350 517**

Заказ 19 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
4	**223-102-0607 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками-энергоэф**	**м2**	**51,89**	**79932**	**4 147 688**
5	**1110-0301-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 глухихОК10,ОК11,ОК7,ОК8**	**м2**	**7,85**	**6726**	**52 799**
6	**223-102-0606 Кстм =1,04**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой энергоэф**	**м2**	**3,21**	**65361**	**209 808**
7	**223-102-0404**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**4,64**	**59159**	**274 498**
8	**1110-0301-0205 Кклим = 1,12**	**Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков балконных площадью до 3 м2**	**м2**	**10,2**	**12158**	**124 012**
9	**223-203-0501**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный**	**м2**	**10,2**	**73491**	**749 608**
10	**1110-0301-0301 Кклим = 1,12**	**Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м**	**м**	**23,3**	**3862**	**89 985**
11	**1110-0301-0302 Кклим = 1,12**	**Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) свыше 0,5 м**	**м**	**216,25**	**4977**	**1 076 276**
12	**223-501-0111**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более**	**м**	**216,25**	**3826**	**827 372**
13	**223-501-0108**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**23,3**	**2733**	**63 679**
14	**1110-0301-0601 Кклим = 1,12**	**Устройство оконного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм**	**м2**	**172,8**	**7898**	**1 364 774**

Заказ 19 Локальная смета № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
15	**217-206-0307**	**Профиль для поликарбонатных листов угловой**	**м**	**1266,6**	**605**	**766 293**
16	**1126-0102-0101** **Кклим = 1,12**	**Теплоизоляция поверхностей строительных конструкций изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	**м3 изоляции**	**22,124**	**241528**	**5 343 565**
17	**1115-0401-0301** **Кклим = 1,06**	**Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса**	**м**	**244,2**	**4299**	**1 049 816**
18	**1110-0301-0401** **Кклим = 1,12**	**Установка сетки антимоскитной**	**м2**	**79,3**	**5658**	**448 679**
19	**1110-0105-0802** **Кклим = 1,12**	**Установка приборов оконных**	**комплект**	**139**	**2500**	**347 500**
20	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**шт.**	**139**	**2259**	**314 001**
21	**1110-0301-0601** **Кклим = 1,12**	**Устройство оконного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм**	**м2**	**529,1**	**7898**	**4 178 832**

Составил Галета И.А.

Проверил Даиров А.А.

Наименование стройки: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31

Основание: РП 14/26-АР

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2026 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1438		
		Средства на оплату труда				**3 787 436**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1553112	13502 4249	2 097 660
2	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	17,8407936	85	1 516
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	4,81535152	6382 2490	30 732 11 990
4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	17,345216	1185	20 554

Заказ 19 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	20,66099392	8679	179 317
					2975	61 466
6	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	1,94139	103	200
7	343-102-0103	Электролобзиковая пила, потребляемая мощность 0,45 кВт, глубина пропила стали 6 мм	маш.-ч	47,953808	13	623
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	82,71670064	23	1 902
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	17,47251	19	332
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	132,70502432	25	3 318
		Итого по машинам и механизмам		**343,60709920**		**240 591**
						74 117

Материалы

1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1062	127301	140 820
2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	2,65488	290028	769 990
3	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	44,248	1590	70 354
4	217-106-0100	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг	12,6342		
5	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	86,2836	861	74 290
6	217-206-0307	Профиль для поликарбонатных листов угловой	м	1266,6	605	766 293
7	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	256,41	445	114 102

Заказ 19 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
8	223-102-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,64	59159	274 498
9	223-102-0606	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой энергоэф	м2	3,21	65360,88	209 808
10	223-102-0607	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками-энергоэф	м2	51,89	79932,32	4 147 688
11	223-102-0610	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой энергоэф	м2	263,86	77806,56	20 530 039
12	223-203-0501	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024 ДПН 21-9, однопольный	м2	10,2	73491	749 608
13	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м			
14	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	23,3	2733	63 679
15	223-501-0111	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 700 мм и более	м	216,25	3826	827 372
16	223-503-0401	Сетка антимоскитная	м2	79,3	4971	394 200
17	223-503-0501	Блокиратор оконный	шт.	139	2259	314 001
18	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	4,386	121	531
19	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	846,236311	259	219 175
20	223-503-0504	Лента бутиловая	м	886,941451	89	78 938
21	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	958,2	248	237 634
22	232-105-0301	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х250х6 мм	м2	722,957	1451	1 049 011

Заказ 19 Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-02-02

1	2	3	4	5	6	7
23	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	21,46028	60374	1 295 643
24	235-202-0101	Герметик ГОСТ 25621-2023 акриловый	кг	89,8432	1173	105 386
25	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	554,994828	3196	1 773 763
26	261-104-0120	Блоки оконные	м2	59,74		
27	261-104-0122	Блоки дверные балконные	м2	10,2		
28	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	10,5006	1253	13 157
29	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	256,41	954	244 615
30	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	256,41	665	170 513
31	261-107-0671	Профиль монтажный	м	3579,69	562	2 011 786
32	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,7694742	1993	1 534
33	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	334,554	3	1 004

Итого по материалам **36 649 432**

Заказ 19 Локальная смета № 2-01-02-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ	**Наименование: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31**
	Регион: Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу
	Текущие цены с 01.07.2026 г.
	НДС 16,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3% (табл.1 п. 2.39)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона IV
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	- материалы: 1
	- оборудование: 1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00% (НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 (а.3))
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,09
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,12
Объект: №2-01	**Наименование: Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31**
Раздел объектной сметы: 2. Часть АР	
Локальная смета №2-01-02-02 Капитальный ремонт оконных блоков в здании КГКП «Ясли-сад №7 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, расположенном по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Минина, 31 РП 14/26-АР	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
	Составил: Галета И.А.
	Проверил: Даиров А.А.
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 19 Локальная смета № 2-01-02-02

№ п/п	Показатели
1	1110-0301-0108 Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1,ОК2,,ОК6, ОбФ19 = 2.89*46+2.2*51+3.12*3+3.12*3 = 263,86
	Ресурс исключен 261-104-0120
2	223-102-0610 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой энергоэф ОбФ19 = 2.89*46+2.2*51+3.12*3+3.12*3 = 263,86 (Кстм = 1,04)
3	1110-0301-0105 Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК3,ОК4,ОК9 ОбФ33 = 0.88*24+1.49*8+1.87*7+0.96*6 = 51,89
4	223-102-0607 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками-энергоэф ОбФ33 = 0.88*24+1.49*8+1.87*7+0.96*6 = 51,89 (Кстм = 1,04)
5	1110-0301-0101 Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м2 глухихОК10,ОК11,ОК7,ОК8 ОбФ1 = 1.53+1.68+0.44+1.4*3 = 7,85
6	223-102-0606 Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой энергоэф ОбФ30 = 1.53+1.68 = 3,21 (Кстм = 1,04)
7	223-102-0404 ОбФ34 = 0.44+1.4*3 = 4,64
8	1110-0301-0205 ОбФ35 = 1.7*6 = 10,2
9	223-203-0501 ОбФ35 = 1.7*6 = 10,2
10	1110-0301-0301 ОбФ37 = 1.2*2+2.6*3+1.1*1+2*6 = 23,3
	Ресурс исключен 223-501-0100
11	1110-0301-0302 ОбФ36 = 1.7*53+2*48+0.8*24+1.35-3+2.1*6 = 216,25
12	223-501-0111 ОбФ36 = 1.7*53+2*48+0.8*24+1.35-3+2.1*6 = 216,25
13	223-501-0108 ОбФ37 = 1.2*2+2.6*3+1.1*1+2*6 = 23,3
14	1110-0301-0601 ОбФ11 = 172.8 = 172,8
	Ресурс заменен 232-105-0300->232-105-0301

№ п/п	Показатели
15	217-206-0307 1266,6
16	1126-0102-0101 ОбФ12 = 553.1*0.04 = 22,124
	Ресурс заменен 261-105-0138->234-101-0206
17	1115-0401-0301 ОбФ38 = 220.9+23.3 = 244,2
18	1110-0301-0401 79,3
19	1110-0105-0802 139
	Ресурс исключен 261-107-0628
20	223-503-0501 139
21	1110-0301-0601 ОбФ39 = 382.5+105.9+15.2+3.2+2.9+1.3+14.2+3.9 = 529,1
	Ресурс заменен 232-105-0300->232-105-0301