Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша

Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17992673-1
Конкурстың атауы:	Жол жабынының жергілікті зақымдануларын жою/қалпына келтіру жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 88758351-ОК1
Лоттың атауы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	421120.200.000000
Жұмыстың атауы:	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	86000000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	86000000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	2026 жыл

Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Нысанның атауы-ш / а квдратындағы тротуарларды ағымдағы жөндеу. Шұғыла, Қалқаман, Ақжар, Таусамалы ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА № 2-1-1 (Жергілікті сметалық есеп) ш / а квдратындағы тротуарларды ағымдағы жөндеуге. Шұғыла, Қалқаман, Ақжар, Таусамалы (Жұмыс және шығындар атауы) Негізі: Сметалық құны 65344,889 мың теңге Еңбекақы төлеуге арналған қаражат 40893,250 мың теңге Нормативтік еңбек сыйымдылығы 8,42 мың адам-сағ Құрастырылған (а) 2024 жылғы III тоқсанның бағаларында "Нөмір бойынша "норматив позициясының шифры, ресурс коды жұмыстардың және шығындардың атауы өлшем бірлігі өлшем бірлігінің саны құны, теңге" тәртібіне жалпы құны, теңге" 1 2 3 4 5 6 7 СМЕТА БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ: 65344889 олардың ішінде: еңбек шығындары жұмыс теңгесі 39 972 350 оның ішінде жұмыс теңге еңбегіне ақы төлеу 19 560 086 машиналар мен механизмдер теңге 3 089 030 оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу теңге 920 900 материалдар, бұйымдар және конструкциялар теңге 20 328 776 тасымалдау теңге 1 954 732 Нормативтік еңбек сыйымдылығы адам-сағ 8 420 1 бөлім. Дайындық жұмыстары 5482990 1 "1101-0102-0431 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қтр және Кэм=1,08" траншеялардағы 2 топтың топырағы. Сыйымдылығы 0,25 м3 м3 топырақ 279,2 533 148 814 шөміші бар "кері күрек" экскаваторларымен самосвал-автомобильдерге тией отырып әзірлеу 2 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 29 316 27 791 532 3 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 558,4 679 379 154 4 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. Тығыздалған топырақтың м3 пневматикалық тығыздамаларымен тығыздау 167,52 671 112 406 Шекараларды бөлшектеу 5 "1220-0401-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,06 Изм. және қосымша. 31 " бетон негізіндегі борттық тастар. Қолмен бөлшектеу м 718 3 592 2 579 056 6 "414-101-0701 ҚР ҰҚШҰ 2022 " бөлшектелген материалдарды тиеу т 182,4438 1 368 249 583 7 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 5 473,314 27 147 779 Асфальтбетон жабынын бөлшектеу 8 "1220-0101-0104 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,06 Изм. және қосымша. 31 " асфальтбетон жабыны бар Негіз. Бөлшектеу м3 64 11 624 743 936 9 "414-104-0601 ҚР ҰҚК 2022" құрылыс қоқысы. Тиеу т 150,4 1 389 208 906 10 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 4 512 27 121 824 2 бөлім. Тротуардың құрылысы 38050777 11 "1101-0102-0431 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қтр және Кэм=1,08" траншеялардағы 2 топтың топырағы. Сыйымдылығы 0,25 м3 м3 топырақ 748 640 478 720 шөміші бар "кері күрек" экскаваторларымен самосвал-автомобильдерге тией отырып әзірлеу 12 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м

	дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 74,8 9 861 737 603 13 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 74,8 3 166 236 817 14 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 3 927 27 106 029 15 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 3 280 815 2 673 200 16 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. М3 тығыздалған топырақты пневматикалық тығыздамалармен тығыздау 984 805 792 120 17 "1147-0301-0102 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 31рим."ГӨС-тен тротуарларға арналған негіздер. м3 492 12 789 6 292 188 18 "211-601-0101 ҚР ҰҚК 2022 " құм-қиыршық тас табиғи қоспасы ГОСТ 23735-2014 м3 600,24 2 901 1 741 296 19 "1147-0301-0201 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 37 " жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетонды жабындар, жабынның м2 құрылғысы 3 280 2 640 8 659 200 20 "1147-0301-0202 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 37 К=4" жолдар мен тротуарлардың жабындары құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон. Құрылғы. Әрбір 0,5 см қалыңдықтың өзгеруі үшін 1147-0301-0201 (+қалыңдығы 5 см-ге дейін) м2 нормаларына 3 280 1 653 5 421 840 жабын қосыңыз 21 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 84,42 9 861 832 466 22 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 84,42 3 166 267 274 23 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 4 432,05 27 119 665 24 "1130-0101-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " м3 қиыршық тас дайындау құрылғысы жастықтар 12,663 19 630 248 575 25 "1127-0201-1002 ҚР РСНБ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " тротуар жиегін (поребрик) М борттық тасты орнату 1 407 5 764 8 109 948 26 "255-101-0106 ҚР ҰҚК 2022 " тараптарының қимасы 200Х80 мм борттық тротуар Тасы ГОСТ 6665-91 м 1 407 948 1 333 836 3 бөлім. Жол бөлігін қалпына келтіру 21811122 Цемент-құм жиегін монтаждау 27 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Беткейлері бар бекітпелерсіз тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 147,735 9 861 1 456 815 28 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы

	2 м3 топырақ 147,735 3 166 467 729 29 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 7 756,0875 27 209 414 30 "1130-0101-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 49,245 19 630 966 679 31 "1127-0201-1002 ҚР РСНБ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " БР 78.30.15 М маркалы цемент-құмды борттық тастарды монтаждау 1 407 5 928 8 340 696 32 "255-101-0103 ҚР ҰҚШҰ 2022 " тараптарының қимасы 300Х150 мм борттық Жол тасы ГОСТ 6665-91 м 1 407 2 190 3 081 330 33 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 482 815 392 830 34 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. Тығыздалған топырақтың м3 пневматикалық тығыздамаларымен тығыздау 144,6 805 116 403 35 "1147-0301-0102 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 31рим."ГӨС-тен тротуарларға арналған негіздер. м3 48,2 12 789 616 430 36 "211-601-0101 ҚР ҰҚК 2022 " құм-қиыршық тас табиғи қоспасы ГОСТ 23735-2014 м3 88,206 2 901 255 886 37 "1220-0201-0505 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,06 Изм. және қосымша. 28 " ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған жабынды қалпына келтіру м2 482 12 255 5 906 910 СМЕТА БОЙЫНША БАРЛЫҒЫ: 65344889 олардың ішінде: еңбек шығындары жұмыс теңгесі 39 972 350 оның ішінде жұмыс теңге еңбегіне ақы төлеу 19 560 086 машиналар мен механизмдер теңге 3 089 030 оның ішінде машинистердің еңбегіне ақы төлеу теңге 920 900 материалдар, бұйымдар және конструкциялар теңге 20 328 776 тасымалдау теңге 1 954 732 Нормативтік еңбек сыйымдылығы адам-сағ 8 420 1 бөлім. Дайындық жұмыстары 5482990 1 "1101-0102-0431 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қтр және Кэм=1,08" траншеялардағы 2 топтың топырағы. Сыйымдылығы 0,25 м3 м3 топырақ 279,2 533 148 814 шөміші бар "кері күрек" экскаваторларымен самосвал-автомобильдерге тией отырып әзірлеу 2 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 29 316 27 791 532 3 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 558,4 679 379 154 4 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. Тығыздалған топырақтың м3 пневматикалық тығыздамаларымен тығыздау 167,52 671 112 406 Шекараларды бөлшектеу 5 "1220-0401-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,06 Изм. және қосымша. 31 " бетон негізіндегі борттық тастар. Қолмен бөлшектеу м 718 3 592 2 579 056 6 "414-101-0701 ҚР ҰҚШҰ 2022 " бөлшектелген материалдарды тиеу т 182,4438 1 368 249 583 7 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 5 473,314 27 147 779 Асфальтбетон жабынын бөлшектеу 8 "1220-0101-0104 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,06 Изм. және қосымша. 31 " асфальтбетон

	жабыны бар Негіз. Бөлшектеу м3 64 11 624 743 936 9 "414-104-0601 ҚР ҰҚК 2022" құрылыс қоқысы. Тиеу т 150,4 1 389 208 906 10 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 4 512 27 121 824 2 бөлім. Тротуардың құрылысы 38050777 11 "1101-0102-0431 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қтр және Кэм=1,08" траншеялардағы 2 топтың топырағы. Сыйымдылығы 0,25 м3 м3 топырақ 748 640 478 720 шөміші бар "кері күрек" экскаваторларымен самосвал-автомобильдерге тией отырып әзірлеу 12 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 74,8 9 861 737 603 13 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 74,8 3 166 236 817 14 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 3 927 27 106 029 15 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 3 280 815 2 673 200 16 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. М3 тығыздалған топырақты пневматикалық тығыздамалармен тығыздау 984 805 792 120 17 "1147-0301-0102 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 31рим."ГӨС-тен тротуарларға арналған негіздер. м3 492 12 789 6 292 188 18 "211-601-0101 ҚР ҰҚК 2022 " құм-қиыршық тас табиғи қоспасы ГОСТ 23735-2014 м3 600,24 2 901 1 741 296 19 "1147-0301-0201 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 37 " жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетонды жабындар, жабынның м2 құрылғысы 3 280 2 640 8 659 200 20 "1147-0301-0202 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 37 К=4" жолдар мен тротуарлардың жабындары құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетон. Құрылғы. Әрбір 0,5 см қалыңдықтың өзгеруі үшін 1147-0301-0201 (+қалыңдығы 5 см-ге дейін) м2 нормаларына 3 280 1 653 5 421 840 жабын қосыңыз 21 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 84,42 9 861 832 466 22 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 84,42 3 166 267 274 23 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 4 432,05 27 119 665 24 "1130-0101-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " м3 қиыршық тас дайындау құрылғысы жастықтар 12,663 19 630 248 575 25

	"1127-0201-1002 ҚР РСНБ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " тротуар жиегін (поребрик) М борттық тасты орнату 1 407 5 764 8 109 948 26 "255-101-0106 ҚР ҰҚК 2022 " тараптарының қимасы 200Х80 мм борттық тротуар Тасы ГОСТ 6665-91 м 1 407 948 1 333 836 3 бөлім. Жол бөлігін қалпына келтіру 21811122 Цемент-құм жиегін монтаждау 27 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Беткейлері бар бекітпелерсіз тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 147,735 9 861 1 456 815 28 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 147,735 3 166 467 729 29 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 7 756,0875 27 209 414 30 "1130-0101-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 49,245 19 630 966 679 31 "1127-0201-1002 ҚР РСНБ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " БР 78.30.15 М маркалы цемент-құмды борттық тастарды монтаждау 1 407 5 928 8 340 696 32 "255-101-0103 ҚР ҰҚШҰ 2022 " тараптарының қимасы 300Х150 мм борттық Жол тасы ГОСТ 6665-91 м 1 407 2 190 3 081 330 33 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 482 815 392 830 34 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. Тығыздалған топырақтың м3 пневматикалық тығыздамаларымен тығыздау 144,6 805 116 403 35 "1147-0301-0102 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 31рим."ГӨС-тен тротуарларға арналған негіздер. м3 48,2 12 789 616 430 36 "211-601-0101 ҚР ҰҚК 2022 " құм-қиыршық тас табиғи қоспасы ГОСТ 23735-2014 м3 88,206 2 901 255 886 37 "1220-0201-0505 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,06 Изм. және қосымша. 28 " м2 482 12 255 5 906 910 ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жабынды қалпына келтіру. 4РС АВС-4 нысаны Құрылыс атауы - Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы тротуарларды ағымдағы жөндеу Нысан нөмірі - 2 РЕСУРСТЫҚ СМЕТА № 2-1-2 сметаға қосымша ш / а квдратындағы тротуарларды ағымдағы жөндеуге. Шұғыла, Қалқаман, Құрам, Таусамалы Нысанның атауы-ш / а квдратындағы тротуарларды ағымдағы жөндеу. Шұғыла, Қалқаман, Құрам, Таусамалы Негізі: 2024 жылғы III тоқсан бағасымен жасалды. теңге № р / с АВС ресурсының коды және белгісі ресурс шифры ресурстардың, жабдықтардың, конструкциялардың, бұйымдар мен бөлшектердің атауы өлшем бірлігі бірліктердің саны бірлікке сметалық баға бірлікке арналған сату бағасы бірлікке арналған көлік шығыстары құны (барлығы) негіздеме бәрінің негіздемесі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 1 20304т 005-0129 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 2 545,5444 4 940 - 2 419 12574989 -- -- 6 157 671,9 2 20374т 006-0128 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың

	орташа разряды 2,8). Топырақтағы арнайы жұмыстар, мұнара және діңгек типті конструкцияларды, өнеркәсіптік пештер мен құбырларды орнату бойынша жұмыстар адам-сағ 1 240,2992 4 810 - 2 380 5965839 -- -- 2 951 912,1 3 20312т 005-0137 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,7). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 1 006,632 5 723 - 2 802 5760955 -- -- 2 820 582,86 4 20527т 009-0127 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,7). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары адам-сағ 900,9822 4 741 - 2 340 4271557 -- -- 2 108 298,35 5 20021т 001-0130 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3). Топырақ әзірлеу және жер құрылымдарын салу жөніндегі жұмыстар адам-сағ 673,81832 5 116 - 2 464 3447255 -- -- 1 660 288,34 6 20019т 001-0128 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,8). Топырақ әзірлеу және жер құрылымдарын салу жөніндегі жұмыстар адам-сағ 612,620789 4 941 - 2 380 3026959 -- -- 1 458 037,48 7 20523т 009-0123 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,3). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары адам-сағ 583,734 4 419 - 2 181 2579521 -- -- 1 273 123,85. 2 бөлім. Тротуардың құрылысы 37526238 11 "1101-0102-0431 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қтр және Кэм=1,08" траншеялардағы 2 топтың топырағы. Сыйымдылығы 0,25 м3 м3 топырақ 688 640 440 320 шөміші бар "кері күрек" экскаваторларымен самосвал-автомобильдерге тией отырып әзірлеу 12 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 68,8 9 861 678 437 13 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 68,8 3 166 217 821 14 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 3 612 27 97 524 15 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 3 189 815 2 599 035 16 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. Тығыздалған топырақтың м3 пневматикалық тығыздамаларымен тығыздау 956,7 805 770 144 17 "1147-0301-0102 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 31рим."ГӨС-тен тротуарларға арналған негіздер. м3 478,35 12 789 6 117 618 18 "211-601-0101 ҚР ҰҚК 2022 " құм-қиыршық тас табиғи қоспасы ГОСТ 23735-2014 м3 583,587 2 901 1 692 986 19 "1147-0301-0201 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 37 " жолдар мен тротуарлардың жабындары қалыңдығы 3 см құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған бір қабатты асфальтбетонды жабындар, жабынның м2 құрылғысы 3 189 2 640 8 418 960 20 "1147-0301-0202 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 37 К=4" жолдар мен тротуарлардың жабындары құйылған ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан

	жасалған бір қабатты асфальтбетон. Құрылғы. Әрбір 0,5 см қалыңдықтың өзгеруі үшін 1147-0301-0201 (+қалыңдығы 5 см-ге дейін) м2 нормаларына 3 189 1 653 5 271 417 жабын қосыңыз 21 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда беткейлері бар бекітпелерсіз қолмен игеру (топырақты пысықтау) м3 топырақ 86,82 9 861 856 132 22 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 86,82 3 166 274 872 23 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 4 558,05 27 123 067 24 "1130-0101-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 13,023 19 630 255 641 25 "1127-0201-1002 ҚР РСНБ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " тротуар жиегін (поребрик) М борттық тасты орнату 1 447 5 764 8 340 508 26 "255-101-0106 ҚР ҰҚК 2022 " тараптарының қимасы 200Х80 мм борттық тротуар Тасы ГОСТ 6665-91 м 1 447 948 1 371 756 3 бөлім. Жол бөлігін қалпына келтіру 21688965 Цемент-құм жиегін монтаждау 27 "1101-0205-0302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақтар. Беткейлері бар бекітпелерсіз тереңдігі 2 м дейінгі траншеяларда қолмен игеру (топырақты қолмен пысықтау) м3 топырақ 149,415 9 861 1 473 381 28 "1101-0205-1302 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" тығыздалмаған топырақ. Қатарлар мен үйінділерден көлік құралдарына қолмен тиеу. Топырақ тобы 2 м3 топырақ 149,415 3 166 473 048 29 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан жоғары, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км 7 844,2875 27 211 796 30 "1130-0101-0101 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " қиыршық тас дайындау құрылғысы м3 жастықтар 49,805 19 630 977 672 31 "1127-0201-1002 ҚР РСНБ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 " БР 78.30.15 М маркалы цемент-құмды борттық тастарды монтаждау 1 423 5 928 8 435 544 32 "255-101-0103 ҚР ҰҚШҰ 2022 " тараптарының қимасы 300Х150 мм борттық Жол тасы ГОСТ 6665-91 м 1 423 2 190 3 116 370 33 "1101-0203-0105 ҚР ҰҚШҰ 2022 Қзтр және Кэм=1,08" алаңдар. Қолмен жоспарлау. Жоспарланған ауданы 2 м2 топырақ тобы 463 815 377 345 34 "1101-0201-0501 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08" 2 топтағы топырақ. Тығыздалған топырақтың м3 пневматикалық тығыздамаларымен тығыздау 138,9 805 111 814 35 "1147-0301-0102 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,08 Изм. және қосымша. 31рим."ГӨС-тен тротуарларға арналған негіздер. м3 46,3 12 789 592 131 36 "211-601-0101 ҚР ҰҚК 2022 " құм-қиыршық тас табиғи қоспасы ГОСТ 23735-2014 м3 84,729 2 901 245 799 37 "1220-0201-0505 ҚР ҰҚШҰ 2022 Кзтр және Кэм=1,06 Изм. және қосымша. 28 " ұсақ түйіршікті асфальтбетон қоспасынан жасалған жабынды қалпына келтіру м2 463 12 255 5 674 065 2024 жылғы III тоқсан бағасымен жасалды. теңге № р / с АВС ресурсының коды және белгісі ресурс шифры ресурстардың, жабдықтардың,

	конструкциялардың, бұйымдар мен бөлшектердің атауы өлшем бірлігі бірліктердің саны бірлікке сметалық баға бірлікке арналған сату бағасы бірлікке арналған көлік шығыстары құны (барлығы) негіздеме бәрінің негіздемесі 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 МАМАНДЫҚТАР БОЙЫНША ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫ 1 20304т 005-0129 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,9). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 2 596,202 4 940 - 2 419 12825238 -- -- 6 280 212,64 2 20374т 006-0128 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,8). Топырақтағы арнайы жұмыстар, мұнара және діңгек типті конструкцияларды, өнеркәсіптік пештер мен құбырларды орнату бойынша жұмыстар адам-сағ 1 204,5964 4 810 - 2 380 5794109 -- -- 2 866 939,43 3 20312т 005-0137 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3,7). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адам-сағ 978,7041 5 723 - 2 802 5601124 -- -- 2 742 328,89 4 20527т 009-0127 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,7). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары адам-сағ 840,5302 4 741 - 2 340 3984954 -- -- 1 966 840,67 5 20021т 001-0130 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 3). Топырақ әзірлеу және жер құрылымдарын салу жөніндегі жұмыстар адам-сағ 647,7528496 5 116 - 2 464 3313904 -- -- 1 596 063,02 6 20019т 001-0128 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,8). Топырақ әзірлеу және жер құрылымдарын салу жөніндегі жұмыстар адам-сағ 608,788853 4 941 - 2 380 3008026 -- -- 1 448 917,47 7 20523т 009-0123 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,3). Ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары адам-сағ 448,776 4 419 - 2 181 1983141 -- -- 978 780,46 8 20006т 001-0115 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 1,5). Топырақ әзірлеу және жер құрылымдарын салу жөніндегі жұмыстар адам-сағ 245,0956225 3 941 - 1 898 965922 -- -- 465 191,49 9 20300т 005-0125 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 2,5). Желілік құрылыстарды орнату бойынша арнайы Құрылыс және монтаждау жұмыстары адамсағ 162,033412 4 616 - 2 260 747946 -- -- 366 195,51 10 20001т 001-0110 жұмысшылардың еңбек шығындары (жұмыстың орташа разряды 1). Топырақ әзірлеу және жер құрылымдарын салу жөніндегі жұмыстар адам-сағ 170,6696119 3 581 - 1 725 611168 -- -- 294 405,08 Мамандықтар бойынша еңбек шығындары (смета бойынша) теңге 19 005 875 38836168 Жұмысшылардың еңбек шығындары адам-б 7 903,149 ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫ 11 3 АВС 000003 машинистердің еңбек шығындары 255,9424703 3 384,55 - - (866250) -- -- - Барлығы еңбек ресурстары (смета бойынша) теңге -- 38836168 Техникалық ерекшелікпен бірге әлеуетті өнім беруші "ведомстволық нормаларды бекіту туралы" 03.06.2024 жылғы №54 бұйрыққа сәйкес Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Автомобиль жолдары комитеті Төрағасының 2025 жылға арналған ағымдағы жөндеу бойынша калькуляцияны (жұмыстардың бірлік бағалары үшін) АВС -4 бағдарламасында жаңа редакцияда (2025.1) 2025 жылғы

	қаңтарға бағамен ұсынуға тиіс. ҚҰРЫЛЫС МАШИНАЛАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ Машиналарды пайдалану машинистердің жалақысы ҚҰРЫЛЫС МАШИНАЛАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ (ШЫҒЫНДАР 80% ШЕГІНДЕ 78,3481%) 12 3007с 314-503-0102 жүк көтергіштігі 3 тонна машинасы бар бір шелекті әмбебап фронтальды пневматикалық доңғалақты тиегіштер.- с 70,7144256 12 868 - 3 518 909953 -- -- 248 773,35 13 2437С 311-401-0102 шынжыр табанды жүрістегі бір шөмішті дизельді экскаваторлар 0,15-тен 0,25 м3-ке дейінгі шөміш, салмағы 5-тен 6,5 т машқа дейін.- с 49,9310388 11 461 - 3 518 572260 -- -- 175 657,39 14 2474С 315-102-0102 қысымы 686 кПа (7 атм) дейінгі Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, өнімділігі 5 м3/мин маш.- с 48,0379794 8 842 - 2 943 424752 -- -- 141 375,77 15 659С 315-102-0101 қысымы 686 кПа (7 атм) дейінгі Іштен жану қозғалтқышы бар жылжымалы компрессорлар, өнімділігі 2,2 м3/мин маш.- с 42,550626 8 700 - 2 943 370190 -- -- 125 226,49 ҚҰРЫЛЫС МАШИНАЛАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ (15% ШЕГІНДЕ 10,9275% ШЫҒЫНДАР) 16 2468С 314-102-0101 максималды жүк көтергіштігі 10 тонна болатын автомобиль жолындағы крандар.- с 23,5156608 13 506 - 4 205 317603 -- -- 98 883,35 ҚҰРЫЛЫС МАШИНАЛАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІ (5% ШЕГІНДЕ 10,7244% ШЫҒЫНДАР) 17 621с 321-101-0102 салмағы 8 т маш тегіс өздігінен жүретін жол роликтері.- с 17,079144 13 124 - 3 518 224147 -- -- 60 084,43 18 2509с 331-101-0101 жүк көтергіштігі 5 т маш дейін борттық автомобильдер.- с 3,1389072 8 728 - 2 943 27396 -- -- 9 237,8 19 2459С 314-503-0601 жүк тиегіштер, жүк көтергіштігі 5 тонна машина.- с 1,2398832 12 004 - 2 943 14884 -- -- 3 648,98 20 2450С 311-201-0201 қуаттылығы 88,9-дан 117,6 кВт-қа дейін (121-ден 160 а.к.), салмағы 9,1-ден 13 т-ға дейінгі орташа типтегі автогрейдерлер.- с 0,6674608 21 337 - 4 205 14242 -- -- 2 806,67 21 2456С 321-212-0401 машинаның ішкі жану қозғалтқышы бар діріл плитасы.- с 128,988936 89 - - 11480 -- -- - 22 1238С 321-201-0101 жылжымалы битум қазандықтары, 400 л маш.- с 8,245104 1 093 - - 9012. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ (15% ШЕГІНДЕ 14,3854% ШЫҒЫНДАР) 29 102737С 212-501-0204 асфальтбетонды ыстық тығыз ұсақ түйіршікті қоспалар ҚР СТ 1225-2019 типті Б, II Т маркалы 76,858 19 805 18 304 - 1522173 -- -- - 30 373970С 255-101-0106 бүйірлерінің қимасы 200Х80 мм болатын борттық тротуарлық тас ГОСТ 6665-91 м 1 447 948 865 - 1371756 -- -- - ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ (5% ШЕГІНДЕ 7,1784% ШЫҒЫНДАР) 31 131571С 215-201-0104 ұзындығы 3 м-ден 6,5 м-ге дейін, қалыңдығы 100-ден 125 мм-ге дейін, кез келген ені ГОСТ 8486-86 4 м3 сорт 4,879 91 115 88 839 - 444550 -- -- - 32 100072С 211-201-0506 құрылыс жұмыстарына арналған тығыз тау жыныстарынан жасалған қиыршық тас М800 ҚР СТ 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 87,33092 4 890 - - 427048 -- -- - 33 144655С 216-201-0301 битум мұнай жол сұйық ҚР СТ 1551-2006 маркалы мг 70/130 т 1,9134 196 071 186 339 - 375162 -- -- - 34 144639С 216-201-0201 битум мұнай жол тұтқыр ҚР СТ 1373-2013 маркалы БНД 50/70 т 0,3704 196 349 186 607 - 72728 -- -- - 35 100328с

	211-401-0101 құм ГОСТ 8736-2014 табиғи м3 15,945 4 188 - - 66778 -- -- - 36 102636С 212-401-0104 қалау цемент ерітіндісі ГОСТ 28013-98 маркалы М100 м3 1,722 19 227 15 536 - 33109 -- -- - 37 286164С 217-108-0101 тырнақ ГОСТ 283-75 құрылыс кг 28,7 861 849 - 24711 -- -- - Барлығы құрылыс материалдары мен конструкциялары (смета бойынша) теңге -- 20123416 КӨЛІК ШЫҒЫНДАРЫ 38 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " елді мекендерде құрылыс жүктерін самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км-ге дейін 25 943,2425 27 - 27 700468 -- -- 700 467,55 39 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км-ге дейін 15 642,096 27 - 27 422337 -- -- 422 336,59 40 "412-102-0217 ҚР ҰҚК 2022 " құрылыс жүктерін елді мекендерден тыс жерлерде самосвалдармен тасымалдау. Жүк көтергіштігі 10 тоннадан асады, тасымалдау қашықтығы 20-дан 30 км т * км-ге дейін 7 844,2875 27 - 27 211796 -- -- 211 795,76 41 "414-101-0701 ҚР ҰҚШҰ 2022 " бөлшектелген материалдарды тиеу т 140,2632 1 368 - 1 368 191880 -- -- 191 880,06 42 "414-104-0601 ҚР ҰҚК 2022" құрылыс қоқысы. Тиеу т 108,805 1 389 - 1 389 151130 -- -- 151 130,14 Барлығы көлік шығыстары (смета бойынша) теңге 1 677 610 1677610 Техникалық ерекшелік "автомобиль жолдарын, аудандық көшелерді күтіп ұстау және жергілікті маңызы бар Наурызбай ауданының " осы Техникалық спецификация қала мазмұнына қойылатын техникалық талаптарды анықтайды, Алматы қаласы Наурызбай ауданы көшелерінің аудандық, жергілікті маңызы бар 2024 жылы. Көшелерді күтіп ұстау бойынша қызметтер көрсету мыналарды орындаудан тұрады қолданыстағы абаттандыру ережелеріне сәйкес іс-шаралар Алматы қаласы. Қызмет көрсету үшін қажетті мөлшерге ие болу керек жұмысшылар, жеке немесе жалға алынған арнайы техника. Қолданылатын шарттар мен әдістердің толық сипаттамасын беріңіз қызмет көрсетуді жоспарлау; осыған байланысты жұмыстарды мерзімінде жүргізуді жоспарлау қызметтерді өткізу кестесін ұсыну. Техниканы қатаң сақтау еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі техникасы және қорғау жөніндегі іс-шаралар (осы талаптарды сақтау жөніндегі іс-шаралардың сипаттамасы), сондай-ақ жауапты тұлғалардың болуы (растайтын құжаттарды ұсыну); Өз қызметін қауіпті учаскелерде жүзеге асыратын қызметкерлер үшін денсаулық және өмір, жұмыс берушіге міндетті болуы қажет қызметкерді еңбек жағдайларын орындау кезінде жазатайым оқиғалардан сақтандыру (қызметтік) міндеттері. Ықтимал өзгеріс шарттарын қабылдау туралы келісім қызметтерін орындау барысында техникалық ерекшеліктің жекелеген позицияларын шартты жасасқаннан кейін қаржыландырудың шарттық көлемін сақтау және оның күшіне енуі, Енгізілген өзгерістер тек келісім бойынша ғана мүмкін болады Тапсырыс берушімен жолдарды күтіп ұстау шарттары: автожолдарды күтіп ұстау орын қоршауы бар көлік құралдарының жүйелі қозғалысы кезінде қызмет көрсету және жалпы техникалық шарттарға сәйкес уақытша

	белгілерді орнату STRK1125-2003 және VSN 41-92. Орындайтын еңбек ресурстарын жарақтандыру ҚР ҚНжЕ сәйкес арнайы киіммен жұмыс 1.03-05-2001 " Еңбекті қорғау және Құрылыстағы қауіпсіздік техникасы", бөлім талаптарын сақтау мақсатында 4" Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің ""Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау". Жолдарды күтіп ұстау кезінде орындауды көздеу қажет жолдың ұсақ зақымдарының алдын алу және түзету бойынша ұстау және "ұстау түрлерінің жіктелуіне" сәйкес жол құрылыстары, Алматы қаласының көшелері мен жолдарын күтіп ұстау кезінде орындалады". Мазмұны асфальтбетон қоспалары құрғақ негізде температурада жүргізіледі ауа +5ºС төмен емес. Жұмыстарды орындау мерзімі 31.12.2026 жылға дейін.
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы"
№ конкурса:	№ 17992673-1
Наименование конкурса:	Работы по устранению/восстановлению локальных повреждений дорожного покрытия
Номер лота:	№ 88758351-ОК1
Наименование лота:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	421120.200.000000
Наименование работы:	Работы по содержанию автомобильных дорог
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	86000000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	86000000
Срок выполнения работы:	2026 год
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Наименование объекта - Текущий ремонт тротуаров в квдрате мкр. Шугыла, Калкаман, Акжар, Таусамалы ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 (Локальный сметный расчет) на Текущий ремонт тротуаров в квдрате мкр. Шугыла, Калкаман, Акжар, Таусамалы (Наименование работ и затрат) Основание: Сметная стоимость 65344,889 тыс.тенге Средства на оплату труда 40893,250 тыс.тенге Нормативная трудоемкость 8,42 тыс.чел-ч Составлен(а) в ценах III квартала 2024 г. "Номер по порядку" Шифр позиции норматива, код ресурса Наименование работ и затрат Единица измерения Количество Стоимость единицы измерения, тенге "Общая стоимость, тенге" 1 2 3 4 5 6 7 ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 65344889 из них: затраты на труд рабочих тенге 39 972 350 в том числе оплата труда рабочих тенге 19 560 086 машины и механизмы тенге 3 089 030 в том числе оплата труда машинистов тенге 920 900 материалы, изделия и конструкции тенге 20 328 776 перевозки тенге 1 954 732 нормативная трудоемкость чел.-ч 8 420 Раздел 1. Подготовительные работы 5482990 1 "1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта 279,2 533 148 814 2 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 29 316 27 791 532 3 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 558,4 679 379 154 4 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 167,52 671 112 406 Демонтаж бордюров 5 "1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31" Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную м 718 3 592 2 579 056 6 "414-101-0701 РСНБ РК 2022" Погрузка разобранных материалов т 182,4438 1 368 249 583 7 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 5 473,314 27 147 779 Демонтаж асфальтобетонного покрытия 8 "1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31" Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка м3 64 11 624 743 936 9 "414-104-0601 РСНБ РК 2022" Мусор строительный. Погрузка т 150,4 1 389 208 906 10 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 4 512 27 121 824 Раздел 2. Устройство тротуара 38050777 11 "1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта 748 640 478 720 12 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 74,8 9 861 737 603 13

	"1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 74,8 3 166 236 817 14 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 3 927 27 106 029 15 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 3 280 815 2 673 200 16 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 984 805 792 120 17 "1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31прим." Основания под тротуары из ГПС. м3 492 12 789 6 292 188 18 "211-601-0101 РСНБ РК 2022" Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 600,24 2 901 1 741 296 19 "1147-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37" Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покрытия 3 280 2 640 8 659 200 20 "1147-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37 К=4" Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201 (+до толщины 5 см) м2 покрытия 3 280 1 653 5 421 840 21 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 84,42 9 861 832 466 22 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 84,42 3 166 267 274 23 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 4 432,05 27 119 665 24 "1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 12,663 19 630 248 575 25 "1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Установка тротуарного бордюра (поребрика) м бортового камня 1 407 5 764 8 109 948 26 "255-101-0106 РСНБ РК 2022" Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 1 407 948 1 333 836 Раздел 3. Восстановление проезжей части 21811122 Монтаж цементно-песчаного бордюра 27 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 147,735 9 861 1 456 815 28 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 147,735 3 166 467 729 29 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 7

	756,0875 27 209 414 30 "1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 49,245 19 630 966 679 31 "1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15 м бортового камня 1 407 5 928 8 340 696 32 "255-101-0103 РСНБ РК 2022" Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 м 1 407 2 190 3 081 330 33 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 482 815 392 830 34 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 144,6 805 116 403 35 "1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31прим." Основания под тротуары из ГПС. м3 48,2 12 789 616 430 36 "211-601-0101 РСНБ РК 2022" Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 88,206 2 901 255 886 37 "1220-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28" Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2 482 12 255 5 906 910 1 "1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта 279,2 533 148 814 2 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 29 316 27 791 532 3 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 558,4 679 379 154 4 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 167,52 671 112 406 Демонтаж бордюров 5 "1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31" Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную м 718 3 592 2 579 056 6 "414-101-0701 РСНБ РК 2022" Погрузка разобранных материалов т 182,4438 1 368 249 583 7 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 5 473,314 27 147 779 Демонтаж асфальтобетонного покрытия 8 "1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31" Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка м3 64 11 624 743 936 9 "414-104-0601 РСНБ РК 2022" Мусор строительный. Погрузка т 150,4 1 389 208 906 10 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 4 512 27 121 824 Раздел 2. Устройство тротуара 38050777 11 "1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта 748 640 478 720 12 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в

	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 74,8 9 861 737 603 13 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 74,8 3 166 236 817 14 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 3 927 27 106 029 15 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 3 280 815 2 673 200 16 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 984 805 792 120 17 "1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31прим." Основания под тротуары из ГПС. м3 492 12 789 6 292 188 18 "211-601-0101 РСНБ РК 2022" Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 600,24 2 901 1 741 296 19 "1147-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37" Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покрытия 3 280 2 640 8 659 200 20 "1147-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37 К=4" Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201 (+до толщины 5 см) м2 покрытия 3 280 1 653 5 421 840 21 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 84,42 9 861 832 466 22 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 84,42 3 166 267 274 23 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 4 432,05 27 119 665 24 "1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 12,663 19 630 248 575 25 "1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Установка тротуарного бордюра (поребрика) м бортового камня 1 407 5 764 8 109 948 26 "255-101-0106 РСНБ РК 2022" Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 1 407 948 1 333 836 Раздел 3. Восстановление проезжей части 21811122 Монтаж цементно-песчаного бордюра 27 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 147,735 9 861 1 456 815 28 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 147,735 3 166 467 729 29 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами

	вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 7 756,0875 27 209 414 30 "1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 49,245 19 630 966 679 31 "1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15 м бортового камня 1 407 5 928 8 340 696 32 "255-101-0103 РСНБ РК 2022" Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 м 1 407 2 190 3 081 330 33 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 482 815 392 830 34 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 144,6 805 116 403 35 "1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31прим." Основания под тротуары из ГПС. м3 48,2 12 789 616 430 36 "211-601-0101 РСНБ РК 2022" Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 88,206 2 901 255 886 37 "1220-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28" Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2 482 12 255 5 906 910. Форма 4рс АВС-4 Наименование стройки - Текущий ремонт тротуаров в Наурызбайском районе города Алматы Объект номер - 2 РЕСУРСНАЯ СМЕТА Приложение к смете № 2-1-2 на Текущий ремонт тротуаров в квдрате мкр. Шугыла, Калкаман, Курамыс, Таусамалы Наименование объекта - Текущий ремонт тротуаров в квдрате мкр. Шугыла, Калкаман, Курамыс, Таусамалы Основание: Составлен в ценах III квартала 2024 г. тенге № п/п Код ресурса АВС и признак Шифр ресурса Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей Единица измерения Количество единиц Сметная цена на единицу Отпускная цена на единицу Транспортные расходы на единицу Стоимость (Всего) обоснование обоснование всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 1 20304Т 005-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 2 545,5444 4 940 - 2 419 12574989 -- -- 6 157 671,9 2 20374Т 006-0128 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб чел.-ч 1 240,2992 4 810 - 2 380 5965839 -- -- 2 951 912,1 3 20312Т 005-0137 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 1 006,632 5 723 - 2 802 5760955 -- -- 2 820 582,86 4 20527Т 009-0127 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 900,9822 4 741 - 2 340 4271557 -- -- 2 108 298,35 5 20021Т 001-0130 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 673,81832 5 116 - 2 464 3447255 -- -- 1 660 288,34 6 20019Т 001-0128 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по

	разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 612,620789 4 941 - 2 380 3026959 -- -- 1 458 037,48 7 20523Т 009-0123 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 583,734 4 419 - 2 181 2579521 -- -- 1 273 123,85 8 20006Т 001-0115 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 246,6383425 3 941 - 1 898 972002 -- -- 468 119,57 9 20300Т 005-0125 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 159,660732 4 616 - 2 260 736994 -- -- 360 833,25 10 20001Т 001-0110 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 177,536832 3 581 - 1 725 635759 -- -- 306 251,04 Всего затраты труда по специальностям (по смете) тенге 19 565 119 39972350 Затраты труда рабочих чел.-ч 8 147,4668 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 11 3 АВС 000003 Затраты труда машинистов чел-ч 272,994792 3 373,32 - - (920900) -- -- - Всего трудовые ресурсы (по смете) тенге -- 39972350 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Эксплуатация машин Зарплата машинистов СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 79,214% ПРИ ПОРОГЕ 80%) 12 3007С 314-503-0102 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т маш.-ч 72,8103168 12 868 - 3 518 936923 -- -- 256 146,69 13 2437С 311-401-0102 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т маш.-ч 54,7776864 11 461 - 3 518 627807 -- -- 192 707,9 14 659С 315-102-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин маш.-ч 50,577264 8 700 - 2 943 440022 -- -- 148 848,89 15 2474С 315-102-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин маш.-ч 49,6109251 8 842 - 2 943 438660 -- -- 146 004,95 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,113% ПРИ ПОРОГЕ 15%) 16 2468С 314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 23,0965344 13 506 - 4 205 311942 -- -- 97 120,93 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,6731% ПРИ ПОРОГЕ 5%) 17 621С 321-101-0102 Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т маш.-ч 17,780016 13 124 - 3 518 233345 -- -- 62 550,1 18 2509С 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 3,1672992 8 728 - 2 943 27644 -- -- 9 321,36 19 2450С 311-201-0201 Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т маш.-ч 0,922624 21 337 - 4 205 19686 -- -- 3 879,63 20 2459С 314-503-0601 Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т маш.-ч 1,275264 12 004 - 2 943 15308 -- -- 3 753,1 21 2456С 321-212-0401 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 132,7477248 89 - - 11815 -- -- - 22 1238С 321-201-0101 Котлы битумные передвижные, 400 л маш.- ч 8,583456 1 093 - - 9382 -- -- - 23

	2485С 343-401-0201 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 101,154528 86 - - 8699 -- - - - 24 2479С 343-402-0101 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 185,5101782 18 - - 3339 -- -- - Всего строительные машины и механизмы (по смете) тенге 920 900 3089030 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,5356% ПРИ ПОРОГЕ 80%) 25 102740С 212-501-0207 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II т 392,944 19 896 18 393 - 7818014 - - -- - 26 373967С 255-101-0103 Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 м 1 407 2 190 2 000 - 3081330 -- -- - 27 100533С 212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 154,40418 19 843 15 835 - 3063842 -- -- - 28 100414С 211-601-0101 Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 688,446 2 901 - - 1997182 -- -- - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,3608% ПРИ ПОРОГЕ 15%) 29 102737С 212-501-0204 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II т 80,012 19 805 18 304 - 1584638 -- -- - 30 373970С 255-101-0106 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 1 407 948 865 - 1333836 -- -- - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,1036% ПРИ ПОРОГЕ 5%) 31 131571С 215-201-0104 Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 м3 4,7838 91 115 88 839 - 435876 -- -- - 32 100072С 211-201-0506 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 86,05212 4 890 - - 420795 -- -- - 33 144655С 216-201-0301 Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 т 1,968 196 071 186 339 - 385868 -- -- - 34 144639С 216-201-0201 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 т 0,3856 196 349 186 607 - 75712 -- -- - 35 100328С 211-401-0101 Песок ГОСТ 8736-2014 природный м3 16,4 4 188 - - 68683 -- -- - 36 102636С 212-401-0104 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 м3 1,6884 19 227 15 536 - 32463 -- -- - 37 286164С 217-108-0101 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 28,14 861 849 - 24229 -- -- - Всего строительные материалы и конструкции (по смете) тенге -- 20328776 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 38 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 29 316 27 - 27 791532 -- -- 791 532 39 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 18 344,364 27 - 27 495298 -- -- 495 297,83 40 "414-101-0701 РСНБ РК 2022" Погрузка разобранных материалов т 182,4438 1 368 - 1 368 249583 -- -- 249 583,12 41 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние

	перевозки свыше 20 до 30 км т·км 7 756,0875 27 - 27 209414 -- -- 209 414,36 42 "414-104-0601 РСНБ РК 2022" Мусор строительный. Погрузка т 150,4 1 389 - 1 389 208906 -- -- 208 905,6 Всего транспортные расходы (по смете) тенге 1 954 733 1954732. Раздел 1. Подготовительные работы 4332898 1 "1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта 247,0785 533 131 693 2 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 25 943,2425 27 700 468 3 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 494,157 679 335 533 4 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 148,2471 671 99 474 Демонтаж бордюров 5 "1220-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31" Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную м 552 3 592 1 982 784 6 "414-101-0701 РСНБ РК 2022" Погрузка разобранных материалов т 140,2632 1 368 191 880 7 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 4 207,896 27 113 613 Демонтаж асфальтобетонного покрытия 8 "1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31" Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка м3 46,3 11 624 538 191 9 "414-104-0601 РСНБ РК 2022" Мусор строительный. Погрузка т 108,805 1 389 151 130 10 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 3 264,15 27 88 132 Раздел 2. Устройство тротуара 37526238 11 "1101-0102-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 грунта 688 640 440 320 12 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 68,8 9 861 678 437 13 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 68,8 3 166 217 821 14 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 3 612 27 97 524 15 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 3 189 815 2 599 035 16 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта 956,7 805 770 144 17 "1147-0301-0102 РСНБ РК

	2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31прим." Основания под тротуары из ГПС. м3 478,35 12 789 6 117 618 18 "211-601-0101 РСНБ РК 2022" Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 583,587 2 901 1 692 986 19 "1147-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37" Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство м2 покрытия 3 189 2 640 8 418 960 20 "1147-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37 К=4" Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1147-0301-0201 (+до толщины 5 см) м2 покрытия 3 189 1 653 5 271 417 21 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта) м3 грунта 86,82 9 861 856 132 22 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 86,82 3 166 274 872 23 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 4 558,05 27 123 067 24 "1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 13,023 19 630 255 641 25 "1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Установка тротуарного бордюра (поребрика) м бортового камня 1 447 5 764 8 340 508 26 "255-101-0106 РСНБ РК 2022" Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 1 447 948 1 371 756 Раздел 3. Восстановление проезжей части 21688965 Монтаж цементно-песчаного бордюра 27 "1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную) м3 грунта 149,415 9 861 1 473 381 28 "1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 м3 грунта 149,415 3 166 473 048 29 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 7 844,2875 27 211 796 30 "1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Устройство щебеночной подготовки м3 подушки 49,805 19 630 977 672 31 "1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15 м бортового камня 1 423 5 928 8 435 544 32 "255-101-0103 РСНБ РК 2022" Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 м 1 423 2 190 3 116 370 33 "1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 м2 спланированной площади 463 815 377 345 34 "1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08" Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта

	138,9 805 111 814 35 "1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31прим." Основания под тротуары из ГПС. м3 46,3 12 789 592 131 36 "211-601-0101 РСНБ РК 2022" Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 84,729 2 901 245 799 37 "1220-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28" Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси м2 463 12 255 5 674 065 Составлен в ценах III квартала 2024 г. тенге № п/п Код ресурса ABC и признак Шифр ресурса Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей Единица измерения Количество единиц Сметная цена на единицу Отпускная цена на единицу Транспортные расходы на единицу Стоимость (Всего) обоснование обоснование всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 1 20304Т 005-0129 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 2 596,202 4 940 - 2 419 12825238 -- - - 6 280 212,64 2 20374Т 006-0128 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб чел.-ч 1 204,5964 4 810 - 2 380 5794109 -- - - 2 866 939,43 3 20312Т 005-0137 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 978,7041 5 723 - 2 802 5601124 -- -- 2 742 328,89 4 20527Т 009-0127 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 840,5302 4 741 - 2 340 3984954 -- -- 1 966 840,67 5 20021Т 001-0130 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 647,7528496 5 116 - 2 464 3313904 -- -- 1 596 063,02 6 20019Т 001-0128 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 608,788853 4 941 - 2 380 3008026 -- -- 1 448 917,47 7 20523Т 009-0123 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по ремонту зданий и сооружений чел.-ч 448,776 4 419 - 2 181 1983141 -- -- 978 780,46 8 20006Т 001-0115 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,5). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 245,0956225 3 941 - 1 898 965922 -- -- 465 191,49 9 20300Т 005-0125 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений чел.-ч 162,033412 4 616 - 2 260 747946 -- -- 366 195,51 10 20001Т 001-0110 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций чел.-ч 170,6696119 3 581 - 1 725 611168 -- -- 294 405,08 Всего затраты труда по специальностям (по смете) тенге 19 005 875 38836168 Затраты труда рабочих чел.-ч 7 903,149 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 11 3 ABC 000003 Затраты труда машинистов чел-ч 255,9424703 3 384,55 - - (866250) -- -- - Всего трудовые ресурсы (по смете) тенге -- 38836168

	Вместе с технической спецификацией потенциальный поставщик согласно приказа №54 от 03.06.2024года "Об утверждении ведомственных норм" Председателя комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан должен предоставить калькуляцию (за единичные расценки работ) по текущему ремонту на 2025 год в программе АВС -4 в редакции (2025.1) в ценах на январь 2025 года. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Эксплуатация машин Зарплата машинистов СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 78,3481% ПРИ ПОРОГЕ 80%) 12 3007С 314-503-0102 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т маш.-ч 70,7144256 12 868 - 3 518 909953 -- -- 248 773,35 13 2437С 311-401-0102 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т маш.-ч 49,9310388 11 461 - 3 518 572260 -- -- 175 657,39 14 2474С 315-102-0102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин маш.-ч 48,0379794 8 842 - 2 943 424752 -- -- 141 375,77 15 659С 315-102-0101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин маш.-ч 42,550626 8 700 - 2 943 370190 -- -- 125 226,49 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,9275% ПРИ ПОРОГЕ 15%) 16 2468С 314-102-0101 Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т маш.-ч 23,5156608 13 506 - 4 205 317603 -- -- 98 883,35 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 10,7244% ПРИ ПОРОГЕ 5%) 17 621С 321-101-0102 Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т маш.-ч 17,079144 13 124 - 3 518 224147 -- -- 60 084,43 18 2509С 331-101-0101 Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т маш.-ч 3,1389072 8 728 - 2 943 27396 -- -- 9 237,8 19 2459С 314-503-0601 Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т маш.-ч 1,2398832 12 004 - 2 943 14884 -- -- 3 648,98 20 2450С 311-201-0201 Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т маш.-ч 0,6674608 21 337 - 4 205 14242 -- -- 2 806,67 21 2456С 321-212-0401 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания маш.-ч 128,988936 89 - - 11480 -- -- - 22 1238С 321-201-0101 Котлы битумные передвижные, 400 л маш.-ч 8,245104 1 093 - - 9012 -- -- - 23 2485С 343-401-0201 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций маш.-ч 85,101252 86 - - 7319 -- -- - 24 2479С 343-402-0101 Трамбовки пневматические при работе от компрессора маш.-ч 179,0261933 18 - - 3222 -- -- - Всего строительные машины и механизмы (по смете) тенге 866 250 2910907 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 78,4362% ПРИ ПОРОГЕ 80%) 25 102740С 212-501-0207 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II т 382,0422 19 896 18 393 - 7601112 -- -- - 26 100533С 212-101-0601 Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок м3 157,37778 19 843 15 835 - 3122847 -- -- - 27 373967С 255-101-0103 Камень бортовой

	дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 м 1 423 2 190 2 000 - 3116370 -- -- - 28 100414С 211-601-0101 Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 м3 668,316 2 901 - - 1938785 -- -- - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 14,3854% ПРИ ПОРОГЕ 15%) 29 102737С 212-501-0204 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II т 76,858 19 805 18 304 - 1522173 -- -- - 30 373970С 255-101-0106 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 м 1 447 948 865 - 1371756 -- -- - СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 7,1784% ПРИ ПОРОГЕ 5%) 31 131571С 215-201-0104 Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4 м3 4,879 91 115 88 839 - 444550 -- -- - 32 100072С 211-201-0506 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм м3 87,33092 4 890 - - 427048 -- -- - 33 144655С 216-201-0301 Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 т 1,9134 196 071 186 339 - 375162 -- -- - 34 144639С 216-201-0201 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 т 0,3704 196 349 186 607 - 72728 -- -- - 35 100328С 211-401-0101 Песок ГОСТ 8736-2014 природный м3 15,945 4 188 - - 66778 -- -- - 36 102636С 212-401-0104 Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 м3 1,722 19 227 15 536 - 33109 -- -- - 37 286164С 217-108-0101 Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный кг 28,7 861 849 - 24711 -- -- - Всего строительные материалы и конструкции (по смете) тенге -- 20123416 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 38 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 25 943,2425 27 - 27 700468 -- -- 700 467,55 39 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 15 642,096 27 - 27 422337 -- -- 422 336,59 40 "412-102-0217 РСНБ РК 2022" Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км т·км 7 844,2875 27 - 27 211796 -- -- 211 795,76 41 "414-101-0701 РСНБ РК 2022" Погрузка разобранных материалов т 140,2632 1 368 - 1 368 191880 -- -- 191 880,06 42 "414-104-0601 РСНБ РК 2022" Мусор строительный. Погрузка т 108,805 1 389 - 1 389 151130 -- -- 151 130,14 Всего транспортные расходы (по смете) тенге 1 677 610 1677610 Техническая спецификация «Содержание автомобильных дорог, улиц районного и местного значения Наурызбайского района» Данная техническая спецификация определяет технические требования по содержанию городского, районного, местного значений улиц Наурызбайского района города Алматы в 2024 году. Оказание услуг по содержанию улиц заключается в выполнении мероприятий в соответствии с действующими Правилами благоустройства города Алматы. Для оказания услуг необходимо иметь необходимое

	количество рабочих, собственную или арендованную специализированную технику. Предоставить полное описание условий и методов, используемых при проведении услуг; Планирование проведения работ в срок, с связи с этим представление графика проведения услуг. Строгое соблюдение техники безопасности труда, техники пожарной безопасности и мероприятий по охране окружающей среды (описание мероприятий по соблюдению данных требований), также наличие ответственных лиц (предоставить подтверждающие документы); Для работников, осуществляющих свою деятельность на участках опасных для здоровья и жизни, работодателю необходимо наличие обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Согласие о принятии условия возможного изменения отдельных позиций технической спецификации в ходе выполнения услуг с сохранением договорного объема финансирования после заключения договора и вступления его в силу, внесенные изменений возможно только по согласованию с Заказчиком Условия производства содержания дорог: Содержание автодорог при систематическом движении транспортных средств с ограждением места услуг и установкой временных знаков согласно общих технических условий СТРК1125-2003 и ВСН 41-92. Оснащение трудовых ресурсов выполняющих работы специальной одеждой согласно СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», с целью соблюдения требований Раздела 4 «Безопасность и охрана труда» «Трудового кодекса Республики Казахстан». При производстве содержания дорог необходимо предусмотреть выполнение содержания по предупреждению и исправлению мелких повреждений дороги и дорожных сооружений согласно «Классификации видов содержаний, выполняемых при содержании улиц и дорог города Алматы». Содержание асфальтобетонными смесями производить при сухом основании при температуре воздуха не ниже +5ºС. Сроки выполнения работ до 31.12.2026 год.
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	