

Утверждаю
Директор департамента
по Инфраструктурному развитию

Е.Әуелбаев

" " 2026 г.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость

95 202,957 тыс. тенге

13 131,442 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Устройство беговой дорожки с тартановым покрытием учебного корпуса №12

(наименование стройки)

Составлен в ценах на 17.08.2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Устройство беговой дорожки с тартановым покрытием учебного корпуса №12	75 236,386			75 236,386
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	75 236,386			75 236,386
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	75 236,386			75 236,386
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	75 236,386			75 236,386
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 761,819			3 761,819
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 0%				
		Итого по части II в сметных ценах:	78 998,21			78 998,21
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:	78 998,21			78 998,21
4		в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 %				
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
5	НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2	на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0431	82 403,028			82 403,028
		Итого по части II в прогнозных ценах:	82 403,028			82 403,028
6		- в том числе на 2026 г.	82 403,028			82 403,028
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	82 403,028			82 403,028
7		- в том числе затраты по части II	82 403,028			82 403,028
8	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%			13 184,484	13 184,484
		Итого налог на добавленную стоимость			13 184,484	13 184,484
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	82 403,028		13 184,484	95 587,512

Составил

Турсагатов А.

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: Главный инженер

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Полатбеков Б.

Проверил: Начальник ПТО

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Тилеукеев Б.

Наименование стройки	Устройство беговой дорожки с тартановым покрытием учебного корпуса №12
Наименование объекта	Устройство беговой дорожки с тартановым покрытием учебного корпуса №12

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Устройство беговой дорожки с тартановым покрытием учебного корпуса №12
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	74 993,705 тыс. тенге
Средства на оплату труда	12 775,035 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,505 тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				74 993 705
		<i>из них:</i>				
		затраты на труд рабочих	тенге			12 575 423
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>	<i>тенге</i>			<i>6 418 813</i>
		машины и механизмы	тенге			1 294 853
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>	<i>тенге</i>			<i>199 612</i>
		материалы, изделия и конструкции	тенге			61 123 436
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 505		
1	1147-0302-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024 <i>прим</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Демонтаж наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм	м²	1 439,9	473	681 073
		<i>из них:</i>				
1.1		затраты на труд рабочих			429	617 717
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			219	315 338

1.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	119,3204813	5 172	617 126
1.2		машины и механизмы			44	63 356
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			11	15 839
1.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	15,0049099	180	2 701
1.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	4,2229387	132	557
1.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	4,9417368	9 901	48 928
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	4,9417368	3 091	15 275
1.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	17,2511539	697	12 024
2	1219-0101-0901 <i>ЭСН РК 8.05-01-2022</i> <i>прим</i> <i>Кзтр и Кэм=1,03</i>	Площадка. Очистка от строительного мусора	т	25,2	9 311	234 637
		<i>из них:</i>				
2.1		затраты на труд рабочих			9 296	234 259
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			4 779	120 431
2.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	55,6288992	4 211	234 253
2.2		материалы, изделия и конструкции			15	378
2.2.1	248-404-0463	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэффициентом уплотнения 1:6 (до 6 раз)	маш.-ч	0,2016	125	25
2.2.2	248-404-0464	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	шт.	0,2016	631	127
2.2.3	248-404-0465	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	шт.	0,2016	411	83
2.2.4	248-404-0466	Автовышка высота подъема не более 8 м	шт.	0,4536	315	143
3	1101-0506-0601 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Выравнивание поверхности поливного участка прицепным грейдером средним к трактору, мощность 59 кВт (80 л.с)	га	0,45859	33 956	15 572
		<i>из них:</i>				
3.1		затраты на труд рабочих			2 064	947
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			1 036	475
3.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,2193895	4 315	947

3.2		машины и механизмы			31 863	14 612
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			11 855	5 437
3.2.1	311-202-0101	Грейдер прицепной среднего типа	маш.-ч	0,8012484	7 930	6 354
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,8012484	3 694	2 960
3.2.2	334-101-0201	Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве мощностью до 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,8012484	10 307	8 258
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,8012484	3 091	2 477
3.3		материалы, изделия и конструкции			29	13
3.3.1	248-404-0459	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,0036687	1 825	7
3.3.2	248-404-0460	Кран на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, максимальной грузоподъемностью 6,3 т (зарегистрированное в соответствующей административно-территориальной единице в границах области)	маш.-ч	0,0050445	625	3
3.3.3	248-404-0461	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см²	маш.-ч	0,0059617	420	3
3.3.4	248-404-0467	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	шт.	0,0082546	115	1
4	1147-0101-0104 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Очистка от мусора участка для озеленения	м²	4 585,9	171	784 189
		<i>из них:</i>				
4.1		затраты на труд рабочих			171	784 189
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			88	403 559
4.1.1	006-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	186,4810376	4 201	783 407
5	1127-0602-0901 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Розлив вяжущих материалов	т	3,21013	286 607	920 046
		<i>из них:</i>				
5.1		машины и механизмы			6 443	20 683
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			2 228	7 152
5.1.1	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,9681752	21 362	20 682
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2</i>	чел.-ч	1,9363504	3 694	7 153
5.2		материалы, изделия и конструкции			280 164	899 363
5.2.1	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,3064339	272 004	899 363

6	1147-0301-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство покрытия дорожки или тротуара асфальтобетонного однослойного из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м² покрытия	4 585,9	2 896	13 280 767
		<i>из них:</i>				
6.1		затраты на труд рабочих			864	3 962 218
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			441	2 022 382
6.1.1	005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	686,784384	5 768	3 961 372
6.2		машины и механизмы			10	45 859
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			3	13 758
6.2.1	321-212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	40,539356	80	3 243
6.2.2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,4308008	11 829	16 925
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	1,4308008	3 091	4 423
6.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,9538672	13 658	13 028
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,9538672	4 415	4 211
6.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,9538672	8 793	8 387
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	чел.-ч	0,9538672	3 091	2 948
6.3		материалы, изделия и конструкции			2 022	9 272 690
6.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	22,9295	5 902	135 330
6.3.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки П	т	327,43326	25 492	8 346 929
6.3.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,75154	272 004	748 430
6.3.4	248-404-0462	Пассажирский автомобиль на 15 посадочных мест	маш.-ч	59,6167	420	25 039
6.3.5	340311	Телескопический кран-манипулятор на базе трактора	маш.-ч	59,6167	210	12 520
6.3.6	340312	Вакуумная машина 10000л, с пневматическим системой управления, оборудованная мощным вакуумным насосом, производительностью не менее 310 м³/час, с глубиной очистки 4 м	маш.-ч	13,7577	210	2 889
7	1147-0302-0302 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Устройство наливного тартанового покрытия для детской или спортивной площадки из резиновой крошки, толщина, 15 мм	м²	4 585,9	11 008	50 481 588
		<i>из них:</i>				
7.1		затраты на труд рабочих			714	3 274 333
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			364	1 669 268

7.1.1	005-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	633,3678208	5 172	3 275 778
7.2		машины и механизмы			75	343 943
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			18	82 546
7.2.1	313-101-0802	Смеситель резиновой крошки	маш.-ч	79,6479112	180	14 337
7.2.2	343-501-0102	Инструмент для сдувания мусора (воздуходувка) с пылесосом электрический с мощностью 3 кВт	маш.-ч	22,4158792	132	2 959
7.2.3	331-102-0101	Автомобили бортовые с гидравлической кран-манипуляторной установкой грузоподъемностью до 5 т, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	26,231348	9 901	259 717
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>26,231348</i>	<i>3 091</i>	<i>81 081</i>
7.2.4	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	91,5712512	697	63 825
7.3		материалы, изделия и конструкции			10 219	46 863 312
7.3.1	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,37577	1 068 179	1 469 569
7.3.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	917,18	187	171 513
7.3.3	217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки	кг	3 439,425	1 376	4 732 649
7.3.4	217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	14 445,585	2 261	32 661 468
7.3.5	217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	55 030,8	142	7 814 374
7.3.6	340310	Мини погрузчики с дорожной щеткой грузоподъемностью 1,5 т	маш.-ч	59,6167	220	13 116
7.3.7	340313	Спецтехника для уборки использующая автономный двигатель мощностью 114 л.с для работы оборудования, бункер объемом 7 м³ и самосвальную разгрузку		13,7577	210	2 889
7.3.8	340314	Грузопассажирский автотранспортный комплекс с несущим основанием максимальной грузоподъемностью 0,7 т, мощностью двигателя 54 кВт		13,7577	110	1 513
8	1147-0302-0201 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Нанесение игровой разметки спортивного покрытия вручную	м разметки	1 920	595	1 142 400
		<i>из них:</i>				
8.1		затраты на труд рабочих			539	1 034 880
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			275	528 000
8.1.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	207,6672	4 980	1 034 183
8.2		машины и механизмы			3	5 760
8.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,259584	8 793	2 283

		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0,259584</i>	<i>3 091</i>	<i>802</i>
8.2.2	343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	23,9616	143	3 427
8.3		материалы, изделия и конструкции			53	101 760
8.3.1	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,04416	1 095 348	48 371
8.3.2	217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	3 916,8	13	50 918
8.3.3	340315	Унифицированная самоходная колесная платформа общего назначения с интегрированным цельнометаллическим объемом грузоподъемностью до 0,7 т		5,76	204	1 175
8.3.4	340316	Самоходное колесное шасси тягового класса 0,6, с максимальной грузоподъемностью 1 т		5,76	124	714
9	1127-0201-0602 <i>ЭСН РК 8.04-01-2024</i> <i>Изм. и доп. вып. 45</i> <i>Кзтр и Кэм=1,04</i>	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	1 920	2 632	5 053 440
		<i>из них:</i>				
9.1		затраты на труд рабочих			1 389	2 666 880
		<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			708	1 359 360
9.1.1	005-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	553,51296	4 817	2 666 272
9.2		машины и механизмы			417	800 640
		<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			39	74 880
9.2.1	314-503-0705	Автопогрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,19648	9 527	20 926
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>2,19648</i>	<i>3 091</i>	<i>6 789</i>
9.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	21,9648	8 793	193 136
		<i>в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>21,9648</i>	<i>3 091</i>	<i>67 893</i>
9.2.3	321-212-1302	Установка самоходная с вакуумным захватом для перемещения и установки камней бортовых	маш.-ч	93,8496	6 239	585 528
9.3		материалы, изделия и конструкции			826	1 585 920
9.3.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	67,2	22 616	1 519 795
9.3.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	1,152	22 556	25 985
9.3.3	215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2304	88 856	20 472
9.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,2	861	16 531
10	255-101-0106 <i>ССЦ РК 8.04-08-2025</i>	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 920	1 250	2 400 000

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 2-1**

Составлен(а) в ценах июня 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Материалы</u>						
1	217-701-0218 ССЦ РК 8.04-08-2025	Клей однокомпонентный полиуретановый	кг	14 445,585	2 261	32 661 468
2	212-501-0204 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	327,43326	25 492	8 346 929
3	217-701-0306 ССЦ РК 8.04-08-2025	Крошка резиновая фракции 2-4 мм	кг	55 030,8	142	7 814 374
4	217-701-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пигмент для резиновой крошки	кг	3 439,425	1 376	4 732 649
5	255-101-0106 ССЦ РК 8.04-08-2025	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 920	1 250	2 400 000
6	216-201-0301 ССЦ РК 8.04-08-2025	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,0579739	272 004	1 647 793
7	212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	67,2	22 616	1 519 795
8	236-104-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1,37577	1 068 179	1 469 569
9	236-101-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	917,18	187	171 513
10	211-401-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	22,9295	5 902	135 330
11	217-202-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	3 916,8	13	50 918
12	236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,04416	1 095 348	48 371

13	212-401-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	1,152	22 556	25 985
14	248-404-0462 ССЦ РК 8.04-08-2025	Пассажирский автомобиль на 15 посадочных мест	маш.-ч	59,6167	420	25 039
15	215-203-0402 ССЦ РК 8.04-08-2025	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,2304	88 856	20 472
16	217-108-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,2	861	16 531
17	248-404-0466 ССЦ РК 8.04-08-2025	Автовышка высота подъема не более 8 м	шт.	0,4536	315	143
18	248-404-0464 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бортовая машина с трехсторонней разгрузкой грузоподъемностью 10 т	шт.	0,2016	631	127
19	248-404-0465 ССЦ РК 8.04-08-2025	Самосвалы грузоподъемностью не более 1,3 т, максимальной мощностью 92 кВт	шт.	0,2016	411	83
20	248-404-0463 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мусоровоз объем кузова 17 м³ с коэффициентом уплотнения 1:6 (до 6 раз)	маш.-ч	0,2016	125	25
21	248-404-0459 ССЦ РК 8.04-08-2025	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,0036687	1 825	7
22	248-404-0460 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кран на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, максимальной грузоподъемностью 6,3 т (зарегистрированное в соответствующей административно-территориальной единице в границах области)	маш.-ч	0,0050445	625	3
23	248-404-0461 ССЦ РК 8.04-08-2025	Поливомоечный тракторный прицеп, объем цистерны не более 2 м³, с рабочим давлением 3 кг/см²	маш.-ч	0,0059617	420	3
24	248-404-0467 ССЦ РК 8.04-08-2025	Самосвал манипулятор с грейферным погрузчиком максимальной грузоподъемностью 10 т	шт.	0,0082546	115	0,95
		Итого материальные ресурсы	теңге			61 123 436
		Всего по ведомости:	теңге			61 123 436